Sinergo srl

27/06/2017
Comune di Firenze
Egr. Geom. Moreno Martini

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00011173 00003A1C WDSVT001
00052463 20/07/2017 13:20:26
4578-00088 3A8C043D629ZE31A
IDENTIFICATIVO : 01161096924658
0 1 16 109692 465/8

sinergo

Comune di Firenze - Egr. Geom. Moreno Martini

Fornitura di pannelli per correzione acustica Scuola Vittorio Veneto

O	descrizione	um	q.tà		Off Unit		**Off Tot**
	Aula Scuola elementare Vittorio Veneto						
A	Fornitura di n° 19 pannelli **MITESCO** Caimi per correzione acustica, dim. cm.159 x 44, colore a scelta; montaggio a parete o a soffitto *(quest'ultimo da realizzare con appositi profili livellatori);*						
	Totale	n°	19,00	€	161,00	€	**3.059,00**
B	Fornitura di n° 9 profili livellatori in acciaio verniciato con polveri epossidiche per pannelli **MITESCO** Caimi (da utilizzare sempre in caso di fissaggio del pannello al soffitto in posizione orizzontale, parallela al piano);						
	Totale	n°	9,00	€	27,00	€	**243,00**
C	Fornitura di n° 10 coppie di attacchi distanziali H 8,5 cm. in acciaio verniciato con polveri epossidiche e tecnopolimero, completi di profili livellatori per pannelli **MITESCO** Caimi, per fissaggio dei pannelli ad H 13 cm. dal soffitto;						
	Totale	n°	10,00	€	55,00	€	**550,00**
	In alternativa						
	Fornitura di n° 10 coppie di attacchi distanziali H 21,5 cm. in acciaio verniciato con polveri epossidiche e tecnopolimero, completi di profili livellatori per pannelli **MITESCO** Caimi, per fissaggio dei pannelli ad H 26 cm. dal soffitto;						
	Totale	n°	10,00	€	61,00	€	**610,00**
D	Fornitura di struttura in profilo di alluminio 100 x 50 x 4 mm. verniciata RAL 9001 lucido; comprensiva di attacchi a parete in lamiera verniciata RAL 9001 e bulloneria zincata						
	Totale	n°	1,00			€	**1.500,00**
E	Tiro al piano, montaggio della struttura in profili di alluminio, montaggio dei pannelli e smaltimento imballi	a.c.	1,00			€	**1.300,00**

27/06/2017
Comune di Firenze
Egr. Geom. Moreno Martini

Condizioni:

IVA di legge esclusa dall'offerta
trasporto compreso
pagamento bonifico bancario 60 gg. f.m.
validità della presente offerta: 30 gg

Sinergo Srl
Arch. Lorenzo Loreto