

# OPERE DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELL'ARCHIVIO DEGLI AFFARI GENERALI POSTO IN VIA DELL'AGNOLO 5

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.	elenco prezzi	descrizione	u.m.	quantità					prezzo	importo
				n.	l.	p.	h./peso			
<b>ONERI SICUREZZA:</b>										
1		realizzazione di cantiere su via dell'Agnolo, recintato con palizzata alta almeno quanto il portone per mettere in sicurezza la strada e il marciapiede provvisorio che presumibilmente vi sarà creato accanto. Ogni onere compreso	corpo					1,00	500,00	500,00
2		ponteggio	mq.		16,00	7,00		112,00	12,00	1.344,00
3		ponteggio di servizio interno per lavoro al portone	mq.					15,00	25,90	388,50
4		apprestamenti di sicurezza relativamente alla necessità di mantenere aperto l'accesso al giardino dei ciliegi durante i lavori	corpo					1,00	700,00	700,00
<b>TOTALE ONERI DI SICUREZZA</b>										
<b>2.932,50</b>										
<b>OPERE COMPUTE:</b>										
5		rimozione del bandone	corpo					1,00	149,00	149,00
6		rimozione del controsoffitto	mq.					20,00	16,39	327,80
7		demolizione del vetro cemento sopra luce	mq.		6,00	4,00		24,00	14,90	357,60
8		disancoraggio e rimozione della longarina che sostiene il vetrocemento. Ogni onere compreso	corpo					1,00	186,25	186,25
9		carico e trasporto a discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni	mc.					5,00	37,25	186,25



**Ditta AGLIETTI ALBERTO s.n.c.**  
 di RODOLFO AGLIETTI & C.  
 Via G. Verdi 2 - C. CLEMENTE  
 50026 RIGNANO IN VALD'ARNO (FI)  
 Partita IVA 04122180484

n.	elenco prezzi	descrizione	u.m.					quantità	prezzo	importo
				n.	l.	p.	h./peso			
10		realizzazione di plinto di fondazione in cls armato per nuova mazzetta tra portone archivio e portone giardino dei ciliegi. Ogni onere compreso per demolizione del pavimento e della sottostante muratura fino a ritrovare la trave di fondazione esistente	corpo					1,00	186,25	186,25
11		muratura a mattoni pieni a due o più teste per ricostruzione mazzetta del nuovo portone dell'archivio ad arco. Ogni onere compreso per scassi e ammortamenti nella muratura esistente, ponti di servizio, eventuali sguinci, rete di conguagliatura tra muratura vecchia e nuova e quant'altro necessario	mc.					3,00	409,75	1.229,25
12		cls armato realizzato per formazione dell'arco del portone dell'archivio, mediante centinatura con polisterolo ad alta densità. Ogni onere compreso per: casseforme, armatura in acciaio ad aderenza migliorata, ponti di servizio interni, scassi e ammortamenti, nella muratura perimetrale e collegamento con le mazzette, vibrazione, disarmo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito.	mc.	4,50	3,00			13,50	372,50	5.028,75
13		architrate in profilato metallico per portone giardino dei ciliegi. Ogni onere compreso per rimpello, formazione degli appoggi e degli incastri, tiro in alto, ponte di servizio, minio, rivestimento, e rinzaffo e quant'altro necessario	corpo					1,00	223,50	223,50
14		realizzazione di muratura in poroton spessore circa cm. 60 per tamponamento sopra architrate in ferro e arco in cls ogni onere compreso per ammortature nelle pareti, ponti di servizio, rete di conguagliatura tra muratura vecchia e nuova e quant'altro necessario	mq.	6,00	3,00			18,00	55,87	1.005,66
15		demolizione di intonaco	mq.	16,00	7,00			112,00	41,72	4.672,64
16		realizzazione di intonaco	mq.	16,00	7,00			112,00	26,82	3.003,84
17		pittura silossanica o ai silicati o a calce da esterno	mq.					112,00	8,94	1.001,28
18		attività di supporto alla direzione lavori, per esecuzione di saggi nelle murature, calcolo degli elementi strutturali, modifica della scia ai VV.FF. circa le due attività ecc...	corpo					1,00	2.607,50	2.607,50
19		spostamento del portone interno del giardino dei ciliegi e relative opere di ripristino mazzette e ricostruzione mazzette nella nuova posizione come da	corpo					1,00	1.972,37	1.972,37
		<b>TOTALE PER OPERE COMPUTE</b>								<b>22.137,94</b>
		<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>								<b>25.070,44</b>

**Ditta AGLIETTI ALBERTO s.n.c.**

di RODolfo AGLIETTI & C.

Via G. Verdi, 2 S. CLEMENTE

50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Partita IVA 0432180484