



REALIZZAZIONE D'INTERNI



FIRENZE 18/09/2018

**Spett. Comune di Firenze  
Direzione Servizi Tecnici  
Servizio Tecnico Belle Arti  
Via Giotto, 4 - 50100 Firenze**

**Alla C.A. Egr. Geom. Martini, Burrini e Drago.**

**OGGETTO:** Realizzazione di rivestimento Fonoassorbente – Asilo Marconi a Firenze

In relazione alla Vs. gradita richiesta, in allegato alla presente troverete ns. nuova offerta con la modifica richiesta, riferita alla realizzazione indicata in oggetto.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione Vi inviamo cordiali saluti.

GAP srl  
Arch. Adriano Gatti

Allegato: Offerta n° 41/AG/08C del 18/09/2018

GAP s.r.l. • Sede: Via Duca D'Aosta, 10 – 50129 Firenze • Uffici: Via Imprunetana per Pozzolatico, 101 – 50023 Impruneta FI  
Tel. 055.3245122 Fax 055.9909010 E-mail: info@gapfirenze.it • web: www.gapfirenze.it •  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. • C.C.I.A.A. n. 470720 • Reg. Soc. Trib. di Fi n. 69923 • C.F. e P.IVA 04683600482



## REALIZZAZIONE D'INTERNI

### **Offerta n° 41/AG/08BC del 18/09/2018**

**Per la fornitura e posa in opera di Pannelli Woodwawe SW 13.3** con Modulo 288x2.400 mm, per installazione su orditura di sostegno nascosta; in MDF sp. 14 mm ignifugo (certificato Euroclass B-s2; d0) nobilitato melaminico essenze disponibili (vedi cartella colori); pannelli fresati 3 mm passo 16 mm; retro forato Ø 10 mm passo 16x16 mm, completi di tessuto non tessuto fonoassorbente nero applicato sul retro.

Materiale marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13964.

I pannelli saranno posti in opera mediante una struttura in alluminio, fissata su sotto struttura in acciaio zincato. Completo di zoccolino e angoli interni e esterni in alluminio estruso anodizzato naturale

**mq 102**

**Per la fornitura e posa in opera di Pannelli Woodwawe** con Modulo 288x2.400 mm, per installazione su orditura di sostegno nascosta; in MDF sp. 14 mm ignifugo (certificato Euroclass B-s2; d0) nobilitato melaminico essenze disponibili (vedi cartella colori); pannelli lisci con finitura non forata. Materiale marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13964.

I pannelli saranno posti in opera mediante una struttura in alluminio, fissata su una sotto struttura in acciaio zincato. Completo di zoccolino e angoli interni e esterni in alluminio estruso anodizzato naturale

**mq 38**

**Per fornitura e posa in opera di materassini fonoassorbenti** in fibra di poliestere di sp. 40 mm. e densità 30 kg/mc. circa

**Mq. 140**

**PREZZO A CORPO.....€ 21.000,00**



## REALIZZAZIONE D'INTERNI

**Segue offerta n° 41/AG/08C del 18/09/2018**

### **CONDIZIONI DI FORNITURA**

DALLE QUOTAZIONI SONO ESCLUSI, E QUINDI A VS. CARICO:

- eventuali opere murarie e/o impianti elettrici
- pulizia finale
- l' I.V.A. ed eventuali altre imposte o tasse
- eventuali opere e/o modifiche che si ritenessero necessarie al proseguimento dei lavori senza interruzioni e non compresi nella seguente offerta, saranno addebitate in economia al costo unitario per ora di lavoro a € 26,00/cad.

FORO COMPETENTE: i contratti sono regolati dalla legislazione vigente. Foro competente e' quello di Firenze. Eventuali contestazioni o vertenze giuridiche non dispensano il cliente dal rispetto delle condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento nei termini convenuti.

**VALIDITA' OFFERTA:** 30 gg. dalla data della presente.

**RESA DEI MATERIALI:** franco cantiere.

**TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI:** 6 gg. lavorativi

**CONSEGNA DEI MATERIALI E INIZIO DEI LAVORI:** 30 gg. dall'ordine.

**PAGAMENTO:** Vs. solito

**I.V.A.:** esclusa (22%).