



ISOLMA s.r.l.
50041 CALENZANO (FI) - Via di Pratignone, 54/56
Tel. 055 882110-055 8826174 - Fax 055 8826177
E-mail: info@isolma.it - www.isolma.it
Cap. Soc. € 99.000 Lv. - R.EA di Firenze 342386
Reg. Imp. di Prato, Cod. Fisc. e Part.IVA 01852210481



preventivo n°84 m/s

Calenzano, 08/03/19

Spett.le Comune di Firenze

Riferimento cantiere: Piazza Gavinana Firenze

oggetto: nostra migliore per quanto segue

Controsoffitto in fibra reazione al fuoco euroclass A2 s1,d0:

Pannelli in fibra minerale ARMSTRONG disegno **liscio plain** delle dimensioni di mm 600x600x15 con bordi dritti; i pannelli saranno posti in opera per semplice appoggio su struttura metallica in profilati di lamiera zincata preverniciati colore bianco rimanenti in vista ed ancorati al soffitto ed alle pareti del locale; la struttura sarà composta da profili portanti a T in acciaio zincato ad interasse di mm 1200, fissati al solaio tramite pendini in acciaio, profili trasversali a T posti perpendicolarmente ai profili portanti ad interasse di mm 600, profili trasversali da mm 600 posti parallelamente al profilo portante in modo da formare un reticolo con modulo mm 600x600; profilo perimetrale ad L fissato alla parete ogni mm 400.

per mq 840 circa € mq 22,00+ iva € 18480,00+iva

Sigillatura con schiuma bicomponente REI su testa tassello ancoraggio del controsoffitto
per mq 840 circa incidenza al mq € 2,40+ iva € 2016,00 + iva

Veletta in cartongesso lineare

Realizzazione di velette con lastre di cartongesso tipo Pregyplac Ba 13 spessore mm 12,5 reazione al fuoco A2 compreso tagli sfridi. struttura di sospensione, stuccatura di giunti angoli e teste viti con prodotti e tecniche adeguate per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per mq 20 circa € mq 44,00+ iva € 880,00+iva

Veletta in cartongesso curva bordatura pilastro

Realizzazione di veletta con lastre di cartongesso tipo Pregyplac Ba 13 spessore mm 12,5 reazione al fuoco A2 compreso tagli sfridi. struttura di sospensione, stuccatura di giunti angoli e teste viti con prodotti e tecniche adeguate per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Dimensioni " in piano 60x40x2" curva h10 cm compreso cornice ad "L" bianca
diametro 1000

per n°18 circa € cad 118,00 € 2124,00+ iva

Controsoffitto in cartongesso

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna con lastre di gesso rivestito su orditura metallica doppia in lamiera d'acciaio zincato spessore 6/10 opportunamente pendinata alla struttura esistente, l'orditura metallica sarà realizzata con profili perimetrali ad U di mm. 30x28,5x30 e profili portanti a C di mm.27x49x27; l'ancoraggio della struttura secondaria alla primaria sarà effettuato tramite appositi ganci. Applicazione di una lastra di gesso rivestito tipo Pregyplac BA13 spessore mm. 12,5 avvitata con viti autopercoranti fosfatate poste ad idoneo interasse. Stuccatura dei giunti piani, angoli e teste viti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
per mq 40 circa € mq 42,00 + iva 1.680,00+ iva

Controparete in cartongesso :

Fornitura e posa in opera di controparte con orditura metallica composta da profili guida ad U sezione mm 40x50x37x0,6 in lamiera d'acciaio zincato di spessore 6/10 fissata a pavimento e soffitto tramite idonei punti di fissaggio, profili montanti a C in lamiera d'acciaio zincato spessore 6/10 dotati di fori per il passaggio degli impianti inseriti nelle guide ad U ad interasse di cm 60; rivestimento dell'orditura metallica con singola lastra in gesso rivestito del tipo PREGYPLAC BA 13 dello spessore di mm 12,50, avvitata con viti autopercoranti fosfatate poste ad idoneo interasse; stuccatura dei giunti piani, angoli e teste viti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per mq 36 circa € mq 28,00+iva € 1.008,00 + iva

Ripristino veletta in cartongesso piano terreno

Realizzazione di velette con lastre di cartongesso tipo Pregyplac Ba 13 spessore mm 12,5 reazione al fuoco A2 compreso tagli sfridi. struttura di sospensione, stuccatura di giunti angoli e teste viti con prodotti e tecniche adeguate per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per mq 60 circa € mq 34,00+ iva € 2.040,00+iva


Tinteggiatura con mano di fissativo e due mani di idropittura sulle pareti in cartongesso vuoto per pieno fino a mq 4

per mq 2000 € mq 5,80+ iva € 11,600+ iva

Totale intervento € 39828,00+ iva

Rimanendo a VS completa disposizione per qualsiasi chiarimento con l'occasione porgiamo distinti saluti

PER ACCETTAZIONE
Timbro e firma

ISOLMA

ISOLMA s.r.l.
Via di Pratignone 54/56
50041 CALENZANO (FI)
Partita Iva 01852210481
Tel. 055-882110 / 8826174 Fax 055-8826177