



Sieci -Pontassieve (FI), 08/06/2019

Spett.le Comune di Firenze
Direzione Servizi Tecnici
Via Giotto n. 4
50121 Firenze
Alla c.a. Geom. MIRKO DRAGO

Oggetto: Preventivo

Vi rimettiamo la ns. migliore offerta, con caratteristiche tecniche dei materiali come da Vs. richiesta, per le seguenti lavorazioni:

A) “ SCUOLA ACCIAIUOLI – REFETTORIO - FIRENZE”

CONTROPARETI FONOASSORBENTI

Fornitura e posa in opera per la realizzazione di rivestimento fonoassorbente a parete, composta da:

- Struttura di sostegno in lamiera zincata 6/10 interna 50x50, tassellata e distanziata dalla muratura esistente 5 cm (totale intercapedine dal pannello in MDF 10 cm);
- Inserimento di pannelli fonoassorbenti Syntherm FR 40.50;
- Orditura di sostegno;
- Profilo di partenza a terra in alluminio anodizzato argento;
- Montaggio dei primi n. 3 pannelli non-fonoassorbenti nobilitato melaminico Acero Fade pannelli lisci SOFT TOP P16 SF 285.3 modulo 288x2.400 mm, in MDF spess. 14 mm;
- Montaggio di pannelli fonoassorbenti SOFT TOP P16 SF 13.3 modulo 288x2.400 mm, in MDF spess. 14 mm, pannelli fresati 3 mm passo 16 mm, completo di tessuto non tessuto fonoassorbente nero, applicato sul retro;
- Profilo a finitura superiore in alluminio anodizzato argento;
- Profilo di chiusura laterale in alluminio anodizzato argento;
- Profilo angolare interno ed esterno in alluminio anodizzato argento.

Completo di trasporto materiali e set up macchina

Prezzo complessivo lavoro € 26.100,00 + IVA

LANDI INTERNI S.r.l.

Via Aretina, 102 – 50065 Sieci - Pontassieve (FI)

tel. / Fax. 055.8328253 Cell. 335.5273590 e-mail: landi.interni@alice.it

C.F./P.IVA: 06491650484 R.E.A. C.C.I.A.A.- Fi n. 632889 PEC: landi.interni.srl@cert.cna.it

B) “ SCUOLA PILATI – AULA - FIRENZE”

CONTROSOFFITTO 60x60 22mm

Fornitura e posa in opera per la realizzazione di controsoffitto 60x60 TONGA A22 22mm con pannello in lana minerale spessore mm. 25 in appoggio, montato su struttura T24 a vista metallica mm. 24, colore bianco, completo di cornice perimetrale e pendinatura con pendino rigido e molla.
Previsti m. 49,35

STRUTTURA AUTOPORTANTE

Fornitura e posa in opera per il montaggio di struttura autoportante in lamiera zincata 100 mm, doppia a dorso-dorso, montata su struttura perimetrale 100mm.
Massima estensione 6,70 mt.
Completo di calcolo struttura e certificazione

Prezzo complessivo lavoro € 4.080,00 + IVA

C) “ SCUOLA SETTIGNANO – REFETTORIO - FIRENZE”

CONTROPARETI FONOASSORBENTI

Fornitura e posa in opera per la realizzazione di rivestimento fonoassorbente a parete, composta da:

- Struttura di sostegno in lamiera zincata 6/10 interna 50x50, tassellata e distanziata dalla muratura esistente 5 cm (totale intercapedine dal pannello in MDF 10 cm);
- Inserimento di pannelli fonoassorbenti Syntherm FR 40.50;
- Orditura di sostegno;
- Profilo di partenza a terra in alluminio anodizzato argento;
- Montaggio dei primi n. 3 pannelli non-fonoassorbenti nobilitato melaminico Acero Fade pannelli lisci SOFT TOP P16 SF 285.3 modulo 288x2.400 mm, in MDF spess. 14 mm;
- Montaggio di pannelli fonoassorbenti SOFT TOP P16 SF 13.3 modulo 288x2.400 mm, in MDF spess. 14 mm, pannelli fresati 3 mm passo 16 mm, completo di tessuto non tessuto fonoassorbente nero, applicato sul retro;
- Profilo a finitura superiore in alluminio anodizzato argento;
- Profilo di chiusura laterale in alluminio anodizzato argento;
- Profilo angolare interno ed esterno in alluminio anodizzato argento.

SETTI A BANDIERA E RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE

Fornitura e posa in opera per la realizzazione setti a bandiera costituiti da struttura interna 50x75 e rivestiti con pannelli fonoassorbenti SOFT TOP P16 SF 13.3 modulo 288x2.400 mm, in MDF spess. 14 mm e inserimento di materassino Syntherm FR 40.50
Misure: 1,20x2,00 Pz. n. 02

LANDI INTERNI S.r.l.

Via Aretina, 102 – 50065 Sieci - Pontassieve (FI)

tel. / Fax. 055.8328253 Cell. 335.5273590 e-mail: landi.interni@alice.it

C.F./P.IVA: 06491650484 R.E.A. C.C.I.A.A.- Fi n. 632889 PEC: landi.interni.srl@cert.cna.it

Previste pareti: A e B + N. 02 setti rivestiti da ambo i lati
Completo di trasporto materiali e set up macchina

Prezzo complessivo lavoro € 5.180,00 + IVA

I nostri prezzi sono esclusi IVA
Offerta valida 30 giorni

CONDIZIONI DI FORNITURA

Oneri a carico Landi Interni

- Fornitura e posa in opera
- tiro al piano dei materiali
- movimentazione al piano dei materiali
- trabattelli e loro spostamento fino a mt. 4,00 di altezza
- Pulizia dei detriti e trasporto alla discarica autorizzata.

Oneri a carico Vs.

- Acqua, luce e corrente elettrica
- Assistenza tecnica

Pagamenti

Bonifico Bancario 60gg df fm

LANDI INTERNI SRL

Landi Daniele

LANDI INTERNI S.r.l.

Via Aretina, 102 – 50065 Sieci - Pontassieve (FI)

tel. / Fax. 055.8328253 Cell. 335.5273590 e-mail: landi.interni@alice.it
C.F./P.IVA: 06491650484 R.E.A. C.C.I.A.A.- Fi n. 632889 PEC: landi.interni.srl@cert.cna.it