

FORNITURA E POSA IN OPERA

KIT MOBILE – COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Richiesta offerta Apparati ICT Colonna Mobile Protezione Civile

Il Comune di Firenze con delibera della Giunta numero 2018/G/00544 ha aderito al progetto ANCI “Colonna mobile deli Enti Locali” e alla nostra direzione è stato assegnato il compito di provvedere alla definizione delle schede base di tutti gli enti locali dei servizi e apparati ICT e successivamente a provvedere agli acquisti per il nostro ente. Sulla base delle schede inviate ad ANCI e valutate le necessità del Servizio Protezione Civile si richiede offerta migliorativa per l’elenco sotto riportato, suddividendo la spesa dei Beni da quella dei servizi/manutenzioni – **Tempo 5 giorni lavorativi:**

| Num. | Q.tà | Descrizione |
|-------------|-------------|--|
| 1 | 01 | N.1 Router Peplink Transit Duo LTEA dotato di 2 modem con totali 4 Sim LTE (due attive e due di back up) ed equipaggiato con N.2 Antenne MIMO3 (una per modem) di cui: N.1 Antenna 5in1 (con 5 cavi: 2 per il WiFi esterno e il WiFi interno, 2 per le 2 Sim LTE e 1 per il GPS) e N.1 Antenna 2in1 (con 2 cavi per le altre 2 Sim LTE). Sono previsti nella quota anche dei cavi di prolungamento a 5 m per le antenne. Estensione di garanzia per un totale di 5 anni. 16 ore di Avvio, Training on the job, configurazione, assistenza all’esercitazione |
| 2 | 01 | N.1 NAS Sinology tipo DS1618+ equipaggiato con 5 dischi SATA da 14 TB con estensione a 5 anni garanzia hw. + N.1 Smart UPS da 1500VA con kit di montaggio a rack ed estensione della garanzia a 5 anni |
| 3 | 01 | N.1 Switch Cisco Catalyst 2960X-48TD-L, equipaggiato con 48 porte GigE non PoE e 2 porte 10G SFP+ (Uplink), Dimensioni (H x D x W): 4.5 x 27.9 x 44.5 cm, Consumo di potenza medio: 47,1 Watts (inclusa garanzia a vita - Enhanced Limited Lifetime Warranty) |
| 4 | 01 | N.1 Rack 19” IP 65 (di 12U e profondità 600 mm) da pavimento con ruote, comprensivo di barra di alimentazione a 6 prese con magnetotermico e 2 scaffali, con porta in vetro |
| 5 | 01 | Assemblaggio nel Rack 19” (con relativa cavetteria) e consegna |

In caso di incongruenza tra importo in cifre e lettere sarà valutato il valore minore

A conclusione del tempo e se l'offerta migliore è ritenuta congrua e vantaggiosa per la nostra amministrazione si richiede di adottare le procedure amministrative del caso per acquistare tali prodotti e servizi.

Cordialmente,

Il Responsabile P.O.
Reti, IoT, Multimedialità

Dott. Ing. Lorenzo Tomassoli