

Processo: 8350
fornitura arredi credcig: **ZCD3839ABB**protocollo: **353762 del 19/10/2022**scadenza: **31/10/2022 14:54**

uo: SERV. SUPPORTO SCUOLA - GEST. STRUTTURE SCOLASTICHE

note:

GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL codice azienda 00003673

Note: -

Allegati:

[57936_LETTERA_PROT_2022_353762.pdf.p7m](#)[Offerta economica prezzi unitari.pdf.p7m](#)[Progetto d'arredo.pdf.p7m](#)[SCHEDA_CAM_criteri_ambientali_minimi.pdf.p7m](#)[Schede colori.pdf.p7m](#)**Codice articolo: 00026953**

Art.Gen. - Arredi scuole dell'obbligo con generico riferimento a banchi e sedie di diversa grandezza, cattedre, sedie per cattedre, armadi a giorno, armadi con ante, attaccapanni con grucce, lavagne, tavoli multiuso di diverse grandezze e dimensioni, sedie in scocca di diverse grandezze, dimensioni e colore, Scaffali in legno per biblioteche, poltroncine in tessuto con/senza braccioli ð


Deve essere compreso il trasporto, la consegna ai piani e il montaggio. Obbligo ritiro imballaggi.ð

E' richiesta la conformità alle "specifiche tecniche di base" (3.2) contenute nell'Allegato 1 del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 28/01/2017.ð

Gli arredi dovranno possedere le certificazioni richieste per gli stessi e specificate nei processi di acquisto. ð

A TITOLO ESCLUSIVAMENTE ESEMPLICATIVO e solo per adesione al presente Art. Gen. deve essere inserito il prezzo convenzionale del seguente articolo: TAVOLI COMPUTER Dim. circa cm. 160x80x72 h. Struttura portante costituita in tubolare d'acciaio UNI 7947 diam. 40x1,5 mm idonea a consentire l'uso degli spazi antropometrici nel rispetto delle indicazioni del D.lgs. 81/2008; verniciatura con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel con adeguata cottura. Il colore verrà precisato al momento della formalizzazione della singola richiesta di fornitura. Piano di lavoro - fornito di foro passacavi di serie - realizzato in conglomerato ligneo, rivestito da ambo le parti da laminato plastico di colore avorio dello spessore di mm. 0,9/1, per uno spessore complessivo di mm. 30 circa, con bordature perimetrali in massello di faggio evaporato posto sottolaminato, con profilo bombato trattato con vernici ignifughe trasparenti classe 1. Fornite di n. 1 vano per unità centrale in verticale, posizionato lateralmente (dim. cm.25x45x50 circa). Fissaggio del piano alla struttura con viti autobloccanti. Puntali inestraiibili in materiale plastico alla base. Il laminato, il conglomerato ligneo e le vernici dovranno essere omologati e certificati in classe 1 di resistenza al fuoco in conformità al D.M. 26/6/84. L'appartenenza alla classe E1 di emissione di formaldeide, sia dei pannelli a base di legno sia del prodotto finito, dovrà risultare da dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.M. del 10 ottobre 2008. Obbligo inserimento immagine. Conformità dei pannelli ai valori limite di emissione di formaldeide ai sensi del D.M. 10/10/2008. E' richiesta la conformità alle "specifiche tecniche di base" (5.2) contenute nell'allegato 2 del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 22/02/2011. ð

Qualora il Fornitore non disponga di un prodotto corrispondente, può inserirne un altro ddel proprio catalogo purché rientrante nella categoria degli arredi per la scuola dell'obbligo.

 <p>cod. fornitura: 00066042</p> <p>Marca: GAM GONZAGARREDI</p> <p>Modello: TAVOLO GRANDE CM.160X80X76H</p>	<p>Prezzo unitario: € 28.812,39000 +22%</p> <p>Totale: € 28.812,39000 +22%IVA</p> <p>prezzo unitario €</p>	<p>TAVOLO GRANDE CM.160X80X76H DOTATO DI CANALIZZAZIONE E PORTA UNITA' CENTRALE PC CM.30X60XH.60€</p> <p>Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto sottolaminato.€</p> <p>Canalizzazione in lamiera verniciata grigio micaceo.€</p> <p>Porta unità centrale struttura in tondino di metallo con finitura cromata, dotata di piano porta unità in lamiera stampata e verniciata con polveri epossipoliestere. Completa di sistema di aggancio al piano di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Quantità per confezione: 1,000 ▶ Quantità richiesta: 1,0 ▶ Quantità offerta: 1,0 ▶ Unità di misura: ▶ Tempo di consegna: 30 gg ▶ Area consegna: Firenze, Massa Carrara, Siena, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Prato <p>Certificazioni qualitative: nullISO 14001:2015 Certificazioni etico ambientali: nullISO 9001:2015</p>
---	--	---

Totale € 28.812,39000 + IVA