

## ESTO DIVITA

Via Einaudi 4/6 50136 Firenze Tel/Fax: 055/5001454 Cell. 340/9056521

Spett.le **COMUNE DI FIRENZE**Direzione nuove Infrastrutture
E mobilità

c.a. Ing. Giuseppe Carone

Firenze, lì 01/10/2018

## Oggetto: Offerta per riordino e regolamentazione sosta e viabilità a seguito di riqualificazione Borgo Allegri e Piazza dei Ciompi

Nel ringraziare per la cortese richiesta, con la presente siamo a trasmettere nostra proposta e migliore offerta per le lavorazioni d cui all'oggetto.

Nello specifico necessita:

Fornitura di palina Φ 60 in Fe zinc. a caldo con dispositivo antirotazione e tappo.
 Previsto utilizzo di circa ml 60:

€/ml 5,70 tot € 342,00

- Posa in opera paline n. 16

€/cad 30,00 tot € 480,00

- Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare dim. 40x60 in ferro pellicola rifrangente cl. I per regolamentazione sosta e pulizia strade n. 11

€/cad 25,00 tot € 275,00

- Fornitura e posa in opera di segnale quadrato lato 60 in ferro pellicola rifrangente cl. I per regolamentazione viabilità n. 8

€/cad 28,00 tot € 224,00

- Fornitura e posa in opera di segnale triangolare lato 60 in ferro pellicola rifrangente cl. I per evidenziazione doppio senso di circolazione n. 1

€/cad 20,00 tot € 20,00

- Fornitura e posa in opera di segnale circolare  $\Phi$  60 in ferro pellicola rifrangente cl. I per regolamentazione obblighi direzionali n. 2

€/cad 28,00 tot € 56,00

Pagina 1 di 2





Via Einaudi 4/6 50136 Firenze Tel/Fax: 055/5001454 Cell. 340/9056521

- Fornitura e posa in opera di appendice esplicativa dim. 35,15 in ferro pellicola rifrangente cl. I per regolamentazione sosta e pulizia strade n. 1

€/cad 18,00 tot € 18,00

 Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori di accesso e/o sosta modello chiodo fiorentino fisso e privo di ganci completo di rifrangenti gialli n. 4

€/cad 185,00 tot € 740,0

- Spostamento dei due impianti esistenti da rimuovere dall'attuale sito e collocare inizio rampa a scendere

A corpo € 380,00

Modifiche ed integrazioni alla segnaletica orizzontale già realizzata (realizzazione di frecce direzionali in ingresso per evidenziare la nuova viabilità a doppio senso, realizzazione di margine laterale sx onde evidenziare il divieto di sosta 0-24, la cancellazione di porzione di vascone sosta onde consentire la realizzazione di nuovo attraversamento pedonale in vernice spartitraffico agli smussi presenti prima della rampa di accesso a Piazza dei Ciompi)

A corpo € 550,00

Nei costi stimati sono state considerate tutte le lavorazioni accessorie per approntamento e trasporto materiale piè d'opera compreso accessori staffe e bulloneria e quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte

Totale complessivo € 3.085,00 + IVA 22% Totale iva compresa € 3.763,70

Certi di aver fatto cosa gradita, in attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

S.O.S. Mobilità s.c.

Pagina 2 di 2