ALLEGATO B
ALLE CONDIZIONI GENERALI
PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PREVENTIVO/OFFERTA

PREVENTIVO/OFFERTA N. 256/20 del 22/09/2020	
CLIENTE Committente	Spett.le **Comune di Firenze** **Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili** Via Mannelli, 119/i – 50132 Firenze
PRESTAZIONE RICHIESTA	Prove di laboratorio e in sito per il controllo in corso d'opera ed il collaudo nell'ambito degli interventi di ripavimentazione di Via de' Cerretani nel Comune di Firenze
Contatto di riferimento	Matteo Redi
E-mail	matteo.redi@comune.fi.it
Tel./fax	055/2624812

In riferimento alla Vostra cortese richiesta ed alle Condizioni generali con noi in essere, andiamo di seguito a formulare proposta di svolgimento delle Prestazioni con relativi corrispettivi.

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA				
Controllo su miscela c.b. sfuso – Set di prove con metodo volumetrico per n.1 campione				
PROVA	**NORMA**	**P. U.**	**QT.**	**P. TOT.**
Costi di trasferta laboratorio mobile – n.1 trasferta A/R Pontedera – Firenze	-	€ 100.00	1	€ 100.00
Controllo in cantiere con laboratorio mobile, comprensivo di determinazione del contenuto di bitume, analisi granulometrica e confezionamento dei provini con pressa giratoria, con emissione immediata dei risultati – ½ giornata o frazione (fino a 4 ore diurne)	*UNI EN 12697-1* *UNI EN 933-1* *UNI EN 12697-31*	€ 400.00	1	€ 400.00
In alternativa alla precedente voce, controlli a posteriori su campioni di conglomerato bituminoso sfuso:				
- *Costo di trasferta e costo del personale tecnico per prelievo campioni c.b.*	-	*€ 120.00*	*(1)*	*(€ 120.00)*
- *Determinazione del contenuto di legante solubile – n.1 campione*	*UNI EN 12697-1*	*€ 65.00*	*(1)*	*(€ 65.00)*
- *Distribuzione granulometrica di un aggregato – analisi per setacciatura per via asciutta (gruppo stacci base più gruppo 2 secondo UNI EN 13043) – n. 1 campione*	*UNI EN 933-1*	*€ 65.00*	*(1)*	*(€ 65.00)*
- *Preparazione provini con pressa giratoria – n. 4 provini*	*UNI EN 12697-31*	*€ 120.00*	*(1)*	*(€ 120.00)*
Taglio di provini mediante disco diamantato - n. 1 taglio	-	€ 5.00	3	€ 15.00

QUANT.

Determinazione della resistenza a trazione indiretta (ITS, CTI) e della sensibilità all'acqua (ITSR) - n. 3 provini	UNI EN 12697-23 UNI EN 12697-12	€ 110.00	1	€ 110.00
Determinazione della densità massima, della massa volumica e delle caratteristiche volumetriche della miscela compattata (AV, VMA, VFB) e della curva di addensamento con pressa giratoria – n. 1 provino	UNI EN 12697-5 UNI EN 12697-6 UNI EN 12697-8	€ 70.00	1	€ 70.00
TOTALE set di prove con metodo volumetrico per n.1 campione Con assistenza con laboratorio mobile				***€ 695.00***
TOTALE set di prove con metodo volumetrico per n.1 campione Con prelievo dei campioni di c.b. a posteriori				***€ 565.00***
Controllo su miscela c.b. sfuso – Set di prove <u>con metodo Marshall</u> per n.1 campione				
PROVA	**NORMA**	**P. U.**	**QT.**	**P. TOT.**
Costo di trasferta e costo del personale tecnico per prelievo campioni c.b.– n.1 trasferta A/R Pontedera – Firenze	-	€ 120.00	1	€ 120.00
Determinazione del contenuto di legante solubile – n.1 campione	*UNI EN 12697-1*	€ 65.00	1	€ 65.00
Distribuzione granulometrica di un aggregato – analisi per setacciatura per via asciutta (gruppo stacci base più gruppo 2 secondo UNI EN 13043) – n. 1 campione	*UNI EN 933-1*	€ 65.00	1	€ 65.00
Preparazione provini con costipatore Marshall - n. 1 provino, 75 colpi per faccia	UNI EN 12697-30	€ 25.00	5	€ 125.00
Determinazione della densità massima, della massa volumica e delle caratteristiche volumetriche della miscela compattata con metodo Marshall (AV, VMA, VFB) – n. 1 provino	UNI EN 12697-5 UNI EN 12697-6 UNI EN 12697-8	€ 70.00	1	€ 70.00
Prova Marshall - determinazione di Stabilità, Scorrimento e Rigidezza - n. 4 provini	UNI EN 12697-34	€ 150.00	1	€ 150.00
TOTALE set di prove con metodo Marshall per n.1 campione Con prelievo dei campioni di c.b. a posteriori				***€ 595.00***

CONTROLLI SU STRATI FINITI		
PROVA	**NORMA**	**P. U.**
Costi di trasferta per esecuzione di carotaggi – n.1 trasferta A/R Pontedera – Firenze	-	**€ 100.00**
Carotaggio strati conglomerato bituminoso, comprensivo del costo del personale e ripristino del foro - n.1 carota	-	**€ 40.00**
Determinazione dello spessore dello strato da carota – n.1 strato	*UNI EN 12697-36*	**€ 10.00**
Taglio delle carote con disco diamantato – n. 1 strato	-	**€ 10.00**
Determinazione della densità massima, della massa volumica e della percentuale dei vuoti da carote – n. 1 strato	*UNI EN 12697-5* *UNI EN 12697-6* *UNI EN 12697-8*	**€ 65.00**
Costi di trasferta per esecuzione misurazioni aderenza – n.1 trasferta A/R Pontedera – Firenze	-	**€ 80.00**
Determinazione della resistenza allo slittamento di una pavimentazione - metodo del pendolo (Skid Test) - n.1 postazione (n.3 misurazioni), comprensivo del costo del personale in sito	*UNI EN 13036-4*	**€ 80.00**

TOTALE DA IMP. € 4.765,00.=

Tempo di espletamento del servizio	Secondo programma da concordare
Condizioni di pagamento	Bonifico Bancario 30 gg data fattura fine mese
Validità dell'offerta	2 mesi

I prezzi offerti sono al netto di I.V.A.

I suddetti prezzi unitari saranno applicati alle quantità a consuntivo, sulla base della lista delle Prestazioni effettivamente svolte.

Nel ringraziare per la gradita richiesta, si resta a Vs. disposizione per qualunque chiarimento e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

NExT s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Andrea Di Natale

Per accettazione (il Cliente)

Documento firmato da:
CARONE GIUSEPPE
18.11.2020 10:26:17 UTC