

N°	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture in appalto computo luglio 2026/giugno 2027	Unita di misura	Quantità	n° interventi minimi previsti	Importo unitario in €	costo unitario	costo stimato intervento
	<b>Campo Calcio Stadio erba naturale 105x68</b>	mq	A mq 7140; A2 mq 8600 (con c. a destinazione );				
			A3 1200 mq solo lunetta, A4 mq 9800 (con Lunetta Ferrovia);				
<b>A</b>	<b>interventi manutenzione manto erboso</b>						
1	Analisi terreno	forfait	1	1	300,00	300,00	300,0
2	Sistemazione e piccole rizollature post utilizzo	mq	8600	9	0,12	1032,00	9.288,0
3	stripping con attrezzatura specifica tipo Dennis PRO 34R	mq	8600	12	0,09	774,00	9.288,0
4	Interventi fitosanitari (campo calcio)	mq	8600	5	0,15	1290,00	6.450,0
5	Interventi fitosanitari (lunetta)	mq	1200	4	0,15	180,00	720,0
6	Trasemina lolium p. > 60 g/mq (campo calcio)	mq	8600	4	0,65	5590,00	22.360,0
7	Trasemina lolium p. > 60 g/mq (lunetta)	mq	1200	2	0,65	780,00	1.560,0
8	Carotatura	mq	8600	2	0,30	2580,00	5.160,0
9	Verticut incrociato con raccolta e smaltimento risulta	mq	8600	2	0,25	2150,00	4.300,0
10	Vertidrain	mq	7140	4	0,25	1785,00	7.140,0
11	Top dressing sabbia silicea "USGA"	mq	8600	2	0,55	4730,00	9.460,0
12	Rizollature parziali area porta	mq	600	2	26,00	15600,00	31.200,0
13	Chiodatura	mq	8600	3	0,22	1892,00	5.676,0
14	presidio straordinario partite (n. 5 x h 16)	h	10	2	36,000	360,00	720,0
15	presidio per interventi di posizionamento in campo o asportazione con rimessa in magazzino di teli protettivi	mq	110	2	4	440,00	880,0
16	noleggio modulo luci per illuminazione fotosintetizzante e riscaldamento aree di porta, comprensivo di manutenzione e movimentazione	forfait	1	1	12000	12000,00	12.000,00
							<b>126.502,00</b>
<b>B</b>	<b>interventi ripristino manto erboso per Campionato Successivo</b>						
	Asportazione manto erboso e top soil cm 1 con attrezzatura Koro. Comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento materiale di risulta - circa mc 90	mq	8600	1	2,3	19780,00	19.780,00
1	Distribuzione uniforme di circa mc 66 di sabbia silicea	mq	8600	1	1,65	14190,00	14.190,00
2	Semina di Bermuda grass di CV idonea campi calcio professionistici (Monaco, Ibiza, Rio o simili) con doppio passaggio incrociato e dose seme > 30 g/mq	mq	9800	1	1,5	14700,00	14.700,00
3	Distribuzione uniforme di circa mc 22 di sabbia silicea	mq	8600	1	0,55	4730,00	4.730,00
4	Distribuzione di concimi biologici con micorize e concime effetto starter	mq	9800	1	0,15	1470,00	1.470,00
5							<b>54.870,00</b>
<b>C</b>	<b>Campo Ridolfi</b>	mq	6200				
1	Interventi fitosanitari (A.T. n° 6)	mq	6200	1	0,150	930,00	930,0
2	Trasemina (A.T. n° 7)	mq	6200	1	0,600	3720,00	3.720,0
3	Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 14)	mq	6200	1	0,400	2480,00	2.480,0
4	totale						<b>7.130,00</b>
<b>D</b>	<b>Campo La Trave</b>	mq	19100				
1	Interventi fitosanitari (A.T. n° 6)	mq	19100	1	0,150	2865,00	2.865,0
2	Trasemina (A.T. n° 7)	mq	19100	1	0,600	11460,00	11.460,0
3	Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 14)	mq	19100	1	0,400	7640,00	7.640,0
4	totale						<b>21.965,00</b>
	<b>totale costo stimato annuo</b>	in appalto					<b>210.467,00</b>
	<b>oneri della sicurezza 2%</b>						<b>4.209,34</b>
	<b>TOTALE</b>						<b>214.676,34</b>
						<b>IVA</b>	<b>47.228,79</b>
			€			<b>TOTALE</b>	<b>261.905,13</b>