

ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FIRENZE – VERDE ORIZZONTALE

Responsabile Unico del Progetto:

Dott.ssa Agr. Cecilia Cantini

Progettisti:

Dott. For. Giovanni Tidda

Dott. For. Claudio Ticci

Dott.ssa For. Annalena Comi



ELENCO PREZZI

EP



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
AMB26_702.05.17.C	Fornitura e spandimento di scorza di pino per realizzazione pavimentazione smorzacadute. Nella voce è compreso il trasporto franco cantiere, la movimentazione all'interno dello stesso, lo spandimento, la ripulitura iniziale dell'area e la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico scarico e lo smaltimento. Il tutto, materiale e posa, dovranno essere conformi alla normativa europea EN 1177:2008. euro (centosettantasei/08)	m3	176,08
AMB26_702.05.17.D	Fornitura e spandimento di ghiaia per realizzazione di pavimentazione smorzacadute. Nella voce è compreso il trasporto franco cantiere, la movimentazione all'interno dello stesso, lo spandimento, la ripulitura iniziale dell'area e la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico scarico e lo smaltimento. Ghiaietto arrotondato, lavato e asciutto, pezzatura 2-8 mm, privo di particelle argillose come da norma UNI EN 1177/2019. Il tutto, materiale e posa, dovranno essere conformi alla normativa europea EN 1177:2008. euro (centotrentasette/14)	m3	137,14
AMB26_707.02.001	Irrigazione di soccorso di gruppi di cespugli o siepi con autobotte attrezzata per l'irrigazione (50 litri per mq) acqua fornita dal committente. Previa sarchiatura manuale del terreno. euro (uno/68)	m2	1,68
AMB26_707.03.001	Fornitura e posa in opera di disco pacciamante costituito interamente da juta e completamente biodegradabile di diametro fino a 60 cm, g/m2 600, dotato di foro e taglio per l'inserimento al colletto, compreso ripulitura da materiali estranei e scheletro, diserbo anche manuale dell'area intorno alla pianta, livellamento del terreno manuale, stesa del disco, leggero rinterro a copertura del disco stesso. euro (cinque/14)	cadauno	5,14
AMB26_707.03.002	Fornitura e posa in opera di protezione verticale per il tronco degli alberi in stuoia o arella sfogliata altezza fino a 2 m. Il titolo comprende: taglio della stuoia a misura (30 cm circa), posizionamento intorno al tronco, legatura in tre punti con filo di ferro euro (sei/36)	cadauno	6,36
AMB26_707.06.002	Fornitura e posa in opera di protezione di nuovi cespugli e siepi in pali di castagno sbucciati: montanti diametro cm 8, con altezza fuori terra di circa 0,6 m, interrati cm 20, interasse massimo di m 2,0. Collegati con un corrimano diametro cm 8. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere totalmente a scomparsa. euro (undici/28)	m	11,28
AMB26_707.06.002P	Fornitura franco cantiere di protezione di nuovi cespugli e siepi in pali di castagno sbucciati: montanti diametro cm 8, lunghezza di circa cm 80, interasse massimo di m 2,0. Collegati con un corrimano diametro cm 8. euro (nove/16)	m	9,16
AMB26_707.06.020P	Fornitura franco cantiere di vasca per coltivazioni costituita da tavole in legno di pino silvestre certificato FSC impregnato mediante trattamento a pressione (12 bar) in autoclave secondo la norma DIN 68800-3 tale la classe di penetrazione P8 secondo la norma UNI EN 351-1 (impregnazione di tutto l'alburno) al fine di poter impiegare il legno in classe di rischio biologico 4 secondo UNI EN 335 (a contatto permanente con il terreno o acqua dolce) come da Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5/2/2015, pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano", Dimensioni cm 130x200xh 43,5. euro (ottocentonovantatre/20)	cadauno	893,20
AMB26_707.06.021P	Fornitura franco cantiere di fioriera per coltivazioni costituita da pali tondi in legno di pino massiccio lavorato ad incastro ed impregnato in autoclave sottovuoto a pressione e assemblato con viteria in ferro zincato e fondo in legno. Dimensioni cm 100x150xh 50. euro (novecentoventi/00)	cadauno	920,00
AMB26_707.08.001	Falcatura di prati, compreso la ripulitura iniziale, le rifiniture con decespugliatore o con attrezzi manuali, compreso la raccolta del materiale di risulta in piccole superfici fino a 300 mq euro (cinquantadue/46)	cadauno	52,46
AMB26_707.08.002	Falcatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa compresa la raccolta su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con attrezzi anche manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura il trasporto a discarica. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Su superfici fra 300 e 1500 mq. euro (zero/21)	m2	0,21
AMB26_707.08.003	Falcatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa compreso la raccolta su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con attrezzi manuali. Compreso inoltre la ripulitura iniziale, raccolta il carico il trasporto a discarica.. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Su superfici tra 1500 e 10.000 mq. euro (zero/11)	m2	0,11
AMB26_707.08.004	Falcatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa compreso la raccolta su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali. con attrezzi anche manuali. Compreso inoltre la raccolta automatica, il carico il trasporto a discarica dei materiali di risulta. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Su superfici superiori a 10.000 mq. euro (zero/08)	m2	0,08
AMB26_709.001	Abbattimento di albero in situazione di eccezionale difficoltà, con uso di piattaforma aerea, in parchi e giardini. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L., debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione della D.L. euro (ottocentoquarantasette/32)	cadauno	847,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
AMB26_709.002	Abbattimento di platano affetto da cancro colorato con uso di piattaforma aerea, in parchi e giardini. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. Diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm euro (quattrocentoquarantaquattro/36)	cadauno	444,36
AMB26_709.003	Abbattimento di platano affetto da cancro colorato con uso di piattaforma aerea, in parchi e giardini. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. Diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m euro (cinquecentoottanta/89)	cadauno	580,89
AMB26_709.004	Abbattimento di platano affetto da cancro colorato con uso di piattaforma aerea, in parchi e giardini. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. Diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. euro (settecentosessantasette/17)	cadauno	767,17
AMB26_709.02.001	Taglio di toppo basale di fusto di albero precedentemente abbattuto, in area verde, parco o giardino, a prescindere dalla sua altezza, con asportazione e smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno, debitamente segnalata a discrezione del D.L. Diametro al colletto < 40 cm. euro (ventiotto/49)	cadauno	28,49
AMB26_709.02.002	Taglio di toppo basale di fusto di albero precedentemente abbattuto, in area verde, parco o giardino, a prescindere dalla sua altezza, con asportazione e smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno, debitamente segnalata a discrezione del D.L. Diametro al colletto 40 cm. euro (trentasei/87)	cadauno	36,87
AMB26_709.02.003	Taglio di toppo basale di fusto di albero precedentemente abbattuto, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della strada, a prescindere dalla sua altezza, con asportazione e smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno, debitamente segnalata a discrezione del D.L. Diametro al colletto < 40 cm. euro (quaranta/67)	cadauno	40,67
AMB26_709.02.004	Taglio di toppo basale di fusto di albero precedentemente abbattuto, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della strada, a prescindere dalla sua altezza, con asportazione e smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno, debitamente segnalata a discrezione del D.L. Diametro al colletto 40 cm. euro (cinquantaotto/98)	cadauno	58,98
AMB26_709.02.005	Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, per estrarre, rimuovere e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale ; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Espianto ceppaia in area verde, parco o giardino con diametro inferiore a 40 cm. euro (trentatre/51)	cadauno	33,51
AMB26_709.02.006	Espianto di ceppaia in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della strada, per estrarre, rimuovere e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale ; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Espianto ceppaia in sede stradale con diametro inferiore a 40 cm euro (quaranta/18)	cadauno	40,18
AMB26_709.06.001	Fornitura e Posa in opera di serbatoio d'acqua con bordo di versamento in LPDE, comprensiva di giunto di bordo di colata per il bloccaggio della bordura. Il bordo di colata è posizionato con 10 cm interrati e 20 cm che si trovano al di sopra del piano di campagna, la chiusura dello stesso in un anello circolare è realizzata mediante utilizzo di apposito elemento per garantire la corretta installazione del sistema completo in opera. euro (venti/04)	cadauno	20,04
AMB26_709.06.001P	Fornitura di serbatoio d'acqua con bordo di versamento in LPDE, comprensiva di giunto di bordo di colata per il bloccaggio della bordura. euro (dodici/44)	cadauno	12,44
AMB26_709.44.001P	Fornitura franco cantiere di Humus di lombrico derivato da letame bovino/pollina da allevamento non intensivo biologico (D.lgs 75/2010 fertilizzanti) aspetto pulverulento-non pellettato, granulometria 6-8 mm, umidità 35-40%. Ditta su registro SIAN in quanto considerato fertilizzante. Il prodotto con umidità "standard", stimato circa 600 kg/mc come riferimento per l'humus di lombrico puro e umido. euro (duecentonovantasei/59)	m3	296,59
AMB26_709.44.002P	Fornitura franco cantiere di Humus di lombrico derivato da letame bovino/pollina da allevamento non intensivo biologico (D.lgs 75/2010 fertilizzanti) aspetto pulverulento-non pellettato, granulometria 6-8 mm, umidità 35-40%. Ditta su registro SIAN in quanto considerato fertilizzante. Il prodotto con umidità "standard", stimato circa 600 kg/mc come riferimento per l'humus di lombrico puro e umido. Costo per sacchi da 20-22 kg euro (zero/75)	kg	0,75
AMB26_709.44.010	Concimazione radicale di albero tramite iniezione a pressione nel suolo di concime liquido con microelementi disciolto in acqua. Per alberi di diametro inferiore a 40 cm. Per singola pianta euro (cinquantacinque/68)	cadauno	55,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
AMB26_709.45.001P	Fornitura franco cantiere di pianta forestale allevata ad astone con vaso di 16-18 cm: fraxinus ornus euro (otto/29)	cadauno	8,29
AMB26_709.45.002P	Fornitura franco cantiere di pianta forestale allevata ad astone con vaso di 16-18 cm: quercus cerris euro (otto/51)	cadauno	8,51
AMB26_709.45.003P	Fornitura franco cantiere di pianta forestale allevata ad astone con vaso di 16-18 cm: quercus pubescens euro (otto/51)	cadauno	8,51
AMB26_709.45.004P	Fornitura franco cantiere di pianta forestale allevata ad astone con vaso di 16-18 cm: sorbus terminalis euro (quindici/31)	cadauno	15,31
AMB26_709.45.005P	Fornitura franco cantiere di pianta arbustiva vaso 16-18 cm: pyrus pyraster euro (otto/07)	cadauno	8,07
AMB26_709.45.006P	Fornitura franco cantiere di pianta arbustiva vaso 16-18 cm: ruscus aculeatus euro (nove/57)	cadauno	9,57
AMB26_709.45.007P	Fornitura franco cantiere di pianta arbustiva vaso 16-18 cm: crataegus monogyna euro (sette/66)	cadauno	7,66
AMB26_709.45.008P	Fornitura franco cantiere di pianta arbustiva vaso 16-18 cm: smilax aspera euro (quindici/31)	cadauno	15,31
AMB26_709.45.009P	Fornitura franco cantiere di pianta arbustiva vaso 16-18 cm: phillyrea sp. euro (sette/66)	cadauno	7,66
	Data, 11/08/2026		
	Il Tecnico		