



DIREZIONE AMBIENTE

PIAZZA SANTO SPIRITO

REALIZZAZIONE ADDOBBI FLOREALI ED IMPIANTI IRRIGUI

PROGETTO ESECUTIVO

(cod.opera 160358)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

Istr. Ed. Silvia Baldi

Geom. Giovanni Cansella

Dott. Arch. Irene Romagnoli

Collaboratori:

A.T. Alessandro Commini

A.T. Mauro Muscas

Collaborazione amministrativa:

Ufficio Amm.vo Direzione



ELENCO PREZZI UNITARI

Le opere sono state valutate con il presente Elenco Prezzi Unitari, di cui si allega un estratto delle voci utilizzate in Computo Metrico, dedotto dal Prezzario della Regione Toscana - 2017, dal Bollettino Ingegneri della Toscana n. 06/2016, e dal Prezzario della scrivente Direzione Ambiente. Detti Prezzari costituiscono l'Elenco dei Prezzi complessivo del presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007). I costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta sono quantificati nella Stima dei Costi della Sicurezza.



Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
D.1.495	Cornus C - alba 'Elegantissima'-alba 'Gourchaultii - contenitore (lt): Clt 10 - allevamento: C <i>(Euro dodici/00)</i>	cad	12.00
D.1.1421	Viburnum C - tinus 'eve price' - H (cm): 30/40 - contenitore (lt): Clt 3 - allevamento: C <i>(Euro quattro e venti centesimi)</i>	cad	4.20
09.V03.001	Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .		
09.V03.001.0	di siepi e cespugli <i>(Euro zero/96393)</i>	cad	0.96393
PR.P38.001	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli		
PR.P38.001.0	resistenza a trazione (L/T) ?16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ?40% (UNI EN ISO 10319), CBR ?2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ?30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ?100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ?0,04 m/s (UNI EN ISO 11058) <i>(Euro zero/60847)</i>	mq	0.60847
RU.M04.001	Operaio florovivaistico		
RU.M04.001.0	Qualificato <i>(Euro ventuno/3532)</i>	ora	21.3532
RU.M04.001	Operaio florovivaistico		
RU.M04.001.006	Specializzato <i>(Euro ventitre/71875)</i>	ora	23.71875
006.03.004	ARGILLA ESPANSA in sacchi:		
006.03.004.0	grana 4-8 mm, 420 kg/mc <i>(Euro ottantadue/00)</i>	mc	82.00
801.1	Fornitura materiale impianto di irrigazione (vedi elenco allegato) necessario per ripristino impianto esistente <i>(Euro tremilatrecentoventitre e trentotto centesimi)</i>	a corpo	3 323.38

Firenze, 31/08/2017

I PROGETTISTI