



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
P.O. Riqualificazione Spazi Urbani

Piazza delle Cure

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE CURE

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

Responsabile del procedimento:
Ing. Giuseppe Carone

Progettisti:
Arch. Maurizio Barabesi

Paesaggio e verde urbano:
Dott.ssa Lorella Arioli

Mobilità:
Ing. Stefano Longinotti

Collaboratori:
Arch. Stefano Naldi
P.E. Matteo Redi
Geom. Vanessa Rinaldi



REV	DATA	DESCRIZIONE
EMISSIONE	10/10/2017	

DOC.6



COMUNE DI FIRENZE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CURE

COMMITTENTE: COMUNE DI FIRENZE

Data, 10/10/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3	euro (zero/00)		0,00
Nr. 4 01.01	Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. euro (zero/00)		0,00
Nr. 5 01.01.A	Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle associazioni di riferimento e dei dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. IV LIVELLO euro (trentaotto/33)	ora	38,33
Nr. 6 01.01.B	idem c.s. ...dotazione agli operai. SPECIALIZZATO euro (trentasei/38)	ora	36,38
Nr. 7 01.01.C	idem c.s. ...dotazione agli operai. QUALIFICATO euro (trentatre/79)	ora	33,79
Nr. 8 01.01.D	idem c.s. ...dotazione agli operai. COMUNE euro (trenta/46)	ora	30,46
Nr. 9 01.02	idem c.s. ...dotazione agli operai. euro (zero/00)		0,00
Nr. 10 02.01.01	PER MOVIMENTO TERRA euro (zero/00)		0,00
Nr. 11 02.01.01.01	idem c.s. ...PER MOVIMENTO TERRA Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni euro (otto/22)	ora	8,22
Nr. 12 02.01.01.02	idem c.s. ...PER MOVIMENTO TERRA Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese. euro (cinque/35)	ora	5,35
Nr. 13 02.01.01.03	idem c.s. ...PER MOVIMENTO TERRA Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni. euro (tredici/28)	ora	13,28
Nr. 14 02.01.01.04	idem c.s. ...PER MOVIMENTO TERRA Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese. euro (dieci/54)	ora	10,54
Nr. 15 02.01.01.05	idem c.s. ...PER MOVIMENTO TERRA Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni. euro (diciassette/08)	ora	17,08
Nr. 16 02.01.01.06	idem c.s. ...PER MOVIMENTO TERRA Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese. euro (tredici/44)	ora	13,44
Nr. 17 02.01.01.07	PER MOVIMENTO TERRA Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni. euro (diciassette/92)	ora	17,92
Nr. 18 02.01.01.08	idem c.s. ...kg - 1 mese. euro (quattordici/75)	ora	14,75
Nr. 19 02.01.01.09	PER MOVIMENTO TERRA Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni. euro (otto/22)	ora	8,22
Nr. 20 02.01.01.10	idem c.s. ...potenza motore fino a 25 CV - 1 mese. euro (sette/59)	ora	7,59
Nr. 21 02.01.01.11	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni. euro (nove/49)	ora	9,49
Nr. 22 02.01.01.12	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese. euro (otto/54)	ora	8,54
Nr. 23 02.01.01.13	PER MOVIMENTO TERRA Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV. 2-10 giorni euro (diciannove/44)	ora	19,44
Nr. 24	PER MOVIMENTO TERRA Minipala cingolata a gomma, completa di FRESA per manti bitumati A CONTROLLO IDRAULICO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02.01.01.14	larghezza cm 100 profondità max cm 15. euro (quaranta/48)	ora	40,48
Nr. 25 02.01.01.15	PER MOVIMENTO TERRA Motolivellatore con lama max 4.27 m con motore disel da 140 CV - 1 -mese euro (cinquanta/25)	ora	50,25
Nr. 26 02.01.01.16	PER MOVIMENTO TERRA Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese euro (sedici/36)	ora	16,36
Nr. 27 02.01.01.17	PER MOVIMENTO TERRA Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV. euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 28 02.01.01.18	idem c.s. ...movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 29 02.01.02	ACCESSORI euro (zero/00)		0,00
Nr. 30 02.01.02.01	idem c.s. ...ACCESSORI Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniscavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni. euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 31 02.01.02.02	ACCESSORI Fresa per asfalto da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni. euro (otto/38)	ora	8,38
Nr. 32 02.01.02.03	ACCESSORI Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 33 02.01.02.04	ACCESSORI Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni euro (quattro/42)	ora	4,42
Nr. 34 02.01.02.05	ACCESSORI Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese. euro (uno/14)	ora	1,14
Nr. 35 02.01.03	MEZZI COSTIPANTI euro (zero/00)		0,00
Nr. 36 02.01.03.01	idem c.s. ...MEZZI COSTIPANTI Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese. euro (uno/58)	ora	1,58
Nr. 37 02.01.03.02	MEZZI COSTIPANTI Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni. euro (quattro/94)	ora	4,94
Nr. 38 02.01.03.03	MEZZI COSTIPANTI Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni. euro (otto/26)	ora	8,26
Nr. 39 02.01.03.04	MEZZI COSTIPANTI Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni. euro (diciassette/13)	ora	17,13
Nr. 40 02.01.03.05	MEZZI COSTIPANTI Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine operatrici da 10.000 kg - fino 126 CV. euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 41 02.01.03.06	idem c.s. ...kg - a 25000 kg, oltre 126 CV. euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 42 02.01.04	MARTELLI, PERFORATORI ELETTRICI euro (zero/00)		0,00
Nr. 43 02.01.04.01	idem c.s. ...MARTELLI, PERFORATORI ELETTRICI Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno. euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 44 02.01.04.02	MARTELLI, PERFORATORI ELETTRICI Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90mm - 1 giorno. euro (due/37)	ora	2,37
Nr. 45 02.01.04.03	MARTELLI, PERFORATORI ELETTRICI Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno. euro (tre/49)	ora	3,49
Nr. 46 02.01.04.04	MARTELLI, PERFORATORI ELETTRICI Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia. euro (sei/64)	ora	6,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 02.01.05	PRODUZIONE ENERGIA euro (zero/00)		0,00
Nr. 48 02.01.05.01	idem c.s. ...PRODUZIONE ENERGIA Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni. euro (due/42)	ora	2,42
Nr. 49 02.01.05.02	PRODUZIONE ENERGIA Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni. euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 50 02.01.06	ATTREZZATURE PER TAGLIO E CENTRALINE euro (zero/00)		0,00
Nr. 51 02.01.06.01	idem c.s. ...TAGLIO E CENTRALINE Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10GG. euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 52 02.02.02	MEZZI DI TRASPORTO euro (zero/00)		0,00
Nr. 53 02.02.02.01	idem c.s. ...MEZZI DI TRASPORTO Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni. (nolo a freddo) euro (nove/48)	ora	9,48
Nr. 54 02.02.02.02	MEZZI DI TRASPORTO Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo). euro (otto/70)	ora	8,70
Nr. 55 02.02.02.03	MEZZI DI TRASPORTO Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo). euro (cinquantauno/12)	ora	51,12
Nr. 56 02.02.02.04	MEZZI DI TRASPORTO Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo). euro (sessantatre/46)	ora	63,46
Nr. 57 02.02.02.05	MEZZI DI TRASPORTO Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo). euro (sessantanove/58)	ora	69,58
Nr. 58 02.02.02.06	MEZZI DI TRASPORTO Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo). euro (ottantaotto/55)	ora	88,55
Nr. 59 02.02.02.07	MEZZI DI TRASPORTO Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m. (nolo a freddo) euro (trentaquattro/79)	ora	34,79
Nr. 60 02.02.02.08	MEZZI DI TRASPORTO Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine elevatrici e mezzi di trasporto PER SOLO NOLO A FREDDO. euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 61 02.03.01	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: euro (zero/00)		0,00
Nr. 62 02.03.01.01	idem c.s. ...PER OPERE STRADALI: Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm. euro (quattro/83)	ora	4,83
Nr. 63 02.03.01.02	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Macchine per taglio asfalto e accessori . Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni euro (sei/00)	ora	6,00
Nr. 64 02.03.01.03	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastro di carico (nolo a caldo con due operatori) a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità+à 200 mm. 2-10 gg. euro (centosessantadue/35)	ora	162,35
Nr. 65 02.03.01.04	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2 - 10 giorni. euro (trenta/33)	ora	30,33
Nr. 66 02.03.01.05	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2 - 10 giorni. euro (quarantadue/24)	ora	42,24
Nr. 67 02.03.01.06	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l. euro (quarantacinque/89)	ora	45,89
Nr. 68 02.03.01.07	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa - su carrello gommato. euro (tre/80)	ora	3,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 69 02.03.01.08	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg. 2-10 gg. euro (sei/38)	ora	6,38
Nr. 70 02.03.01.09	idem c.s. ...doppio rullo Articolo - di 7500 kg. euro (diciotto/11)	ora	18,11
Nr. 71 02.03.01.10	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Macchina spazzatrice, aspiratrice, con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 72 02.03.01.11	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali. euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 73 02.03.01.12	MACCHINARI PER OPERE STRADALI: Nolo a caldo di attrezzatura combinata Cisterna-Spargigraniglia per trattamenti di depolverizzazione o similari. compreso oneri carburanti euro (centoventi/00)	ora	120,00
Nr. 74 03.01.01	INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati. euro (zero/00)		0,00
Nr. 75 03.01.01.01	idem c.s. ...gesso e solfati. Terra da coltivo selezionata scevra da sassi euro (cinque/82)	Tn	5,82
Nr. 76 03.01.01.02	idem c.s. ...gesso e solfati. Pietrisco 3/8 (risetta). euro (tredici/28)	Tn	13,28
Nr. 77 03.01.01.03	idem c.s. ...gesso e solfati. Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco). euro (tredici/28)	Tn	13,28
Nr. 78 03.01.01.04	idem c.s. ...gesso e solfati. Sabbie, ghiaie ed inerti vari. euro (tredici/28)	Tn	13,28
Nr. 79 03.01.01.05	idem c.s. ...gesso e solfati. Stabilizzato di cava euro (dieci/21)	Tn	10,21
Nr. 80 03.01.01.06	idem c.s. ...gesso e solfati. Sabbione o sciabbione euro (cinque/81)	Tn	5,81
Nr. 81 03.01.01.07	idem c.s. ...gesso e solfati. Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003). euro (sei/96)	Tn	6,96
Nr. 82 03.01.01.08	INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati. Materiale proveniente da impianti di recupero - Stabilizzato 00/15 euro (sei/96)	Tn	6,96
Nr. 83 03.01.01.09	idem c.s. ...di recupero - Stabilizzato 15/35. euro (sei/96)	Tn	6,96
Nr. 84 03.01.01.10	idem c.s. ...di recupero - Stabilizzato 40/70. euro (sette/59)	Tn	7,59
Nr. 85 03.01.02	FORNITURA A PIEŌÇÖ DŌÇŌOPERA di mattone pieno UNI dim . cm. (12x5.5x25) euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 86 03.02.01	LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformit+á CE e avere i requisiti previsti dalle norme. euro (zero/00)		0,00
Nr. 87 03.02.01.01	idem c.s. ...previsti dalle norme. Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg. euro (centosei/26)	Tn	106,26
Nr. 88 03.02.01.02	idem c.s. ...previsti dalle norme. Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg. euro (centoundici/32)	Tn	111,32
Nr. 89 03.02.02	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: a prestazione garantita, in accordo alla UNIEN 206-1:2006 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo dovr+á essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003). Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualit+á per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 90 03.02.02.01	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm- consistenza S4. euro (ottantatre/49)	m3	83,49
Nr. 91 03.02.02.02	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4. euro (novantadue/34)	m3	92,34
Nr. 92 03.02.02.03	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0.60 . euro (novantaotto/67)	m3	98,67
Nr. 93 03.02.02.04	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60. euro (novantasei/20)	m3	96,20
Nr. 94 03.02.02.05	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Costi aggiuntivi al calcestruzzo - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 95 03.02.02.06	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Costi aggiuntivi al calcestruzzo - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno. euro (dodici/65)	m3	12,65
Nr. 96 03.02.02.07	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Costi aggiuntivi al calcestruzzo - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato euro (sei/33)	m3	6,33
Nr. 97 03.02.02.08	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia. euro (centouno/21)	m3	101,21
Nr. 98 03.02.02.09	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 450 kg di cemento R42,5 per mc di sabbia. euro (centoundici/60)	m3	111,60
Nr. 99 03.02.02.10	idem c.s. ...calcestruzzo da utilizzare. Malta cementizia areata fluida autolivellante, omogenea, priva di segregazione e di essudazione, composta di inerti esenti da materiali eterogenei selezionati e lavati, cemento, un contenuto di aria compreso tra il 25 - 30 % per m 3 di impasto, tempo di indurimento compreso tra 12 e 24 ore e confezionata ai sensi della norma UNI EN 206-1/2001 (Massa volumica = 1700+1800 kg/m 3 resistenza a compressione a 28 gg ≥ 1.5 N/mm 2. euro (ottantaotto/55)	m3	88,55
Nr. 100 03.02.03	MALTE SPECIALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 101 03.02.03.01	idem c.s. ...MALTE SPECIALI MALTA PREMISCELATA a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d'acciaio inossidabile, da impastare con solo acqua, colorazione grigio o nero, applicabile in spessori da 1 a 30 cm, con resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mmq. Confezione sacchi da 25 KG. euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
Nr. 102 03.02.04	RESINE SPECIALI. COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 103 03.02.04.01	idem c.s. ...PER BARRIERE STRADALI Resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 Kg. euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 104 03.02.05	ADESIVI euro (zero/00)		0,00
Nr. 105 03.02.05.01	idem c.s. ...ADESIVI Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido. euro (zero/87)	Kg	0,87
Nr. 106 03.02.05.02	idem c.s. ...ADESIVI Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato. C2 TE. euro (zero/37)	Kg	0,37
Nr. 107 03.02.05.03	ADESIVI Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata. CG2. euro (zero/94)	Kg	0,94
Nr. 108 03.03.01	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli euro (zero/00)		0,00
Nr. 109 03.03.01.01	idem c.s. ...filtrazione, in rotoli resistenza a trazione ≥ 17 kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo $\geq 100\%$ (UNI EN ISO 10319), CBR $\geq 2,8$ kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≥ 9 mm (UNI EN ISO 13433) euro (zero/67)	m2	0,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 110 03.03.01.02	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) \hat{O} 25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) \hat{O} 40% (UNI EN ISO 10319), CBR \hat{O} 4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT \hat{O} 15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 \hat{O} 80-Åm (UNI EN ISO 12956), Permeabilit+á all'acqua perpendicolare al piano \hat{O} 0,025 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (zero/91)	m2	0,91
Nr. 111 03.03.02	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilit+á idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (cinque/77)	m2	5,77
Nr. 112 03.04.01	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. euro (zero/00)		0,00
Nr. 113 03.04.01.01	idem c.s. ...PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Zanella in cls - ad un petto \hat{O} 25x8x100. euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 114 03.04.01.02	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Zanella in cls - a doppio petto cm. 40x7-9x100 euro (otto/96)	cad	8,96
Nr. 115 03.04.01.03	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45- \hat{O} , dritto - cm 8x25x100. euro (due/36)	cad	2,36
Nr. 116 03.04.01.04	idem c.s. ...a 45- \hat{O} , curvilineo- cm 8x25x80. euro (sei/11)	cad	6,11
Nr. 117 03.04.01.05	idem c.s. ...a 45- \hat{O} , dritto - cm 12x25x100. euro (tre/35)	cad	3,35
Nr. 118 03.04.01.06	idem c.s. ...a 45- \hat{O} , curvilineo - cm 12x25x95. euro (sette/30)	cad	7,30
Nr. 119 03.04.01.07	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, dritto cm 15/25x25hx50. euro (dieci/09)	m	10,09
Nr. 120 03.04.01.08	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo MARTELLINATO in cls, dritto dim. 12x25x100 cm vibrato euro (sette/21)	m	7,21
Nr. 121 03.04.01.09	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo MARTELLINATO in cls curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 vibrato. euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 122 03.04.01.10	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo MARTELLINATO dritto in cls, dim. 15x25x100 cm vibrato euro (sette/59)	m	7,59
Nr. 123 03.04.01.11	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo MARTELLINATO curvilineo in cls, dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 vibrato euro (ventiotto/21)	cad	28,21
Nr. 124 03.04.01.12	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo LITOS dritto dim. 12x25x100 cm vibrocompresso euro (sette/21)	m	7,21
Nr. 125 03.04.01.13	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo LITOS curvilineo dim. 12x25x78 r=100/150/200 cm vibrato euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 126 03.04.01.14	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo LITOS dritto dim. 15x25x100 cm vibrocompresso euro (sette/60)	m	7,60
Nr. 127 03.04.01.15	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo LITOS curvilineo dim. 15x25x78 r=100/150/200 cm vibrato euro (ventiotto/21)	cad	28,21
Nr. 128 03.04.01.16	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato tipo MARTELLINATO A BECCO DI CIVETTA in cls, DIM. 12X25X100 cm, vibrato. euro (undici/77)	m	11,77
Nr. 129 03.04.01.17	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. CORDONATI ALTA VISIBILITA \hat{O} stradali in cls vibrato 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 - dimensione pellicola 5,5 x 100 cm - applicata su lamierino in alluminio 5/10 annegato nel corpo del cordolo - alloggiato in una scanalatura avente circa 5 mm di profondit+á che si trova ad un'altezza di circa 3 cm dal bordo superiore del cordolo. euro (ventiquattro/03)	m	24,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 130 03.04.01.18	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilit+á - per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTE GIALLA,microprismatica classe 3 euro (diciotto/34)	m	18,34
Nr. 131 03.04.01.19	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA COMUNE dim 25x17x100 cm VIBRATA (elemento pieno) elementi DRITTI. Per ogni metro lineare. euro (nove/56)	m	9,56
Nr. 132 03.04.01.20	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA COMUNE dim 25x17x50 cm VIBRATA elementi CURVI r=200. euro (undici/56)	cad	11,56
Nr. 133 03.04.01.21	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA COMUNE dim 25x17x100 cm VIBROCOMPRESSA (alleggeriti) elementi DRITTI. Per ogni metro lineare. euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 134 03.04.01.22	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA MARTELLINATA sulle due facce dim 25x17x100 cm VIBRATA (piana) elementi DRITTI. Per ogni metro lineare. euro (tredici/99)	m	13,99
Nr. 135 03.04.01.23	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA MARTELLINATA dim 25x17x50 cm VIBRATA elementi CURVI r=200. euro (quindici/90)	cad	15,90
Nr. 136 03.04.01.24	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA TIPO LITOS dim 25x17x100 cm VIBRATA elementi DRITTI (finitura a vista, fascia perimetrale contenente inerti lavati). Per ogni metro lineare. euro (sette/97)	m	7,97
Nr. 137 03.04.01.25	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. LISTA TIPO LITOS dim 25x17x100 cm VIBRATA elementi CURVI (finitura a vista, fascia perimetrale contenente inerti lavati). Per ogni PEZZO. euro (trentanove/85)	cad	39,85
Nr. 138 03.04.01.26	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=100 cm, Sezione trapezia. Base 25 x H 6/13 cm max. A metro lineare euro (nove/32)	m	9,32
Nr. 139 03.04.01.27	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=50 cm, Sezione trapezia Base 25 x H 6/13 cm max. A metro lineare euro (sette/38)	m	7,38
Nr. 140 03.04.01.28	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI CURVI di L=10/24 cm, Sezione trapezia. Base 25 x H 6/13 cm max. A pz. euro (cinque/76)	cad	5,76
Nr. 141 03.04.02	Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione provvisti di incastro maschio e femmina (MISURA ESTERNA) senza sifone, senza lapide , fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento. euro (zero/00)		0,00
Nr. 142 03.04.02.01	EST. dim 30x30x30 SP.10 cm euro (tre/61)	cad	3,61
Nr. 143 03.04.02.02	EST dim 40x40x40 SP.10 cm euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 144 03.04.02.03	EST dim 50x50x50 SP.10cm euro (sette/48)	cad	7,48
Nr. 145 03.04.02.04	EST dim 60x60x60 SP.10cm euro (undici/04)	cad	11,04
Nr. 146 03.04.02.05	EST dim 70x70x69 SP.10 cm euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 147 03.04.02.06	EST dim 80x80x80 SP.10 cm euro (trenta/13)	cad	30,13
Nr. 148 03.04.02.07	EST dim 90x90x90 SP.10cm euro (ottanta/98)	cad	80,98
Nr. 149 03.04.03	Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne , fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento. euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 150 03.04.03.01	INTERNE dim. 30x30x30=h sp. 3.5 cm euro (tre/61)	cad	3,61
Nr. 151 03.04.03.02	INTERNE dim 40x40x40=h sp. 3.5 cm euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 152 03.04.03.03	INTERNE dim 50x50x50=h sp. 3.5 cm euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 153 03.04.03.04	INTERNE dim 60x60x60=h sp.5 cm euro (sedici/48)	cad	16,48
Nr. 154 03.04.03.05	INTERNE dim 70x70x50=h sp.5 cm euro (quarantacinque/22)	cad	45,22
Nr. 155 03.04.03.06	INTERNE dim 80x80x50=h sp.5 cm euro (trentaquattro/35)	cad	34,35
Nr. 156 03.04.03.07	INTERNE dim 90x90x90= h sp.5-6 cm euro (centosei/89)	cad	106,89
Nr. 157 03.04.04	Lapidi rinforzate a chiusini unico in CLS, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 158 03.04.04.01	idem c.s. ...cantiere compresi trasporto. dim 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm euro (cinquantatre/95)	cad	53,95
Nr. 159 03.04.04.02	idem c.s. ...cantiere compresi trasporto. dim100x100x15 cm, tappo diametro 60 cm; euro (settantanove/51)	cad	79,51
Nr. 160 03.06.01	ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012. euro (zero/00)		0,00
Nr. 161 03.06.01.01	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080 - +y 6. euro (zero/79)	Kg	0,79
Nr. 162 03.06.01.02	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080 - +y 8. euro (zero/70)	Kg	0,70
Nr. 163 03.06.01.03	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080 - +y 10. euro (zero/68)	Kg	0,68
Nr. 164 03.06.01.04	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080 - da +y 12 a +y 18. euro (zero/66)	Kg	0,66
Nr. 165 03.06.01.05	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - +y 6 150x150. euro (zero/70)	Kg	0,70
Nr. 166 03.06.01.06	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - +y 6 200x200. euro (zero/70)	Kg	0,70
Nr. 167 03.06.01.07	idem c.s. ...UNI EN 1090:2012. Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - +y 8 200x200. euro (zero/69)	Kg	0,69
Nr. 168 03.06.01.08	ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012. Acciaio ad aderenza migliorata PRELAVORATO prezzo finito Fe B 450 C IN BARRE DRITTE A MISURA. euro (zero/88)	Kg	0,88
Nr. 169 03.06.01.09	idem c.s.aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato - sagomato - gabbie - staffe. euro (zero/75)	Kg	0,75
Nr. 170 03.06.02	RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimani in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione; euro (zero/00)		0,00
Nr. 171 03.06.02.01	idem c.s. ...di idonea sezione; di peso fino a 20 kg/mq euro (sei/55)	Kg	6,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 172 03.06.02.02	idem c.s. ...di idonea sezione; di peso superiore a 20 kg/mq euro (sei/15)	Kg	6,15
Nr. 173 03.06.03	VERNICIATURA DI TUBAZIONI in ferro o leghe ferrose in genere, con due mani di vernice sintetica: euro (zero/00)		0,00
Nr. 174 03.06.03.01	idem c.s. ...di vernice sintetica: con d. da 27 mm a 52 mm euro (quattro/04)	m	4,04
Nr. 175 03.06.04	COMPONENTI DI FISSAGGI: euro (zero/00)		0,00
Nr. 176 03.06.04.01	idem c.s. ...COMPONENTI DI FISSAGGI: tirafondo, lunghezza 250 mm, con rondella e dado. euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 177 03.07.01	MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio. euro (zero/00)		0,00
Nr. 178 03.07.02	Fornitura a pieÔÇÖ dÔÇÖopera di CADITOIA IN GHISA sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): euro (zero/00)		0,00
Nr. 179 03.07.02.01	idem c.s. ...= 25 t): dimensioni 400x400 luce netta +ÿ300 h. 50mm. euro (venticinque/50)	cad	25,50
Nr. 180 03.07.02.02	idem c.s. ...= 25 t): dimensioni 500x500 luce netta +ÿ400 h. 55mm. euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 181 03.07.02.03	idem c.s. ...= 25 t): dimensioni 600x600 luce netta +ÿ500 h. 55mm. euro (sessantatre/75)	cad	63,75
Nr. 182 03.07.02.04	idem c.s. ...= 25 t): dimensioni 700x700 luce netta +ÿ600 h. 65mm. euro (ottantaotto/20)	cad	88,20
Nr. 183 03.07.02.05	idem c.s. ...= 25 t): Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) - Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560 euro (centoquattordici/76)	cad	114,76
Nr. 184 03.07.02.06	idem c.s. ...= 25 t): Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) - Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450 euro (centoquarantauno/06)	cad	141,06
Nr. 185 03.07.03	Fornitura a pieÔÇÖ dÔÇÖopera di CADITOIA IN GHISA sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) euro (zero/00)		0,00
Nr. 186 03.07.03.01	idem c.s. ...= 40 t) dimensioni 500x500 luce netta +ÿ400 h. 75mm. euro (cinquantacinque/25)	cad	55,25
Nr. 187 03.07.03.02	idem c.s. ...= 40 t) dimensioni 600x600 luce netta +ÿ500 h. 75mm. euro (ottantadue/88)	cad	82,88
Nr. 188 03.07.03.03	idem c.s. ...= 40 t) dimensioni 700x700 luce netta +ÿ600 h. 75mm. euro (centootto/38)	cad	108,38
Nr. 189 03.07.04	Fornitura a pieÔÇÖ dÔÇÖopera di GRIGLIA in ghisa SFEROIDALE UNI EN 1565:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa. euro (zero/00)		0,00
Nr. 190 03.07.04.01	idem c.s. ...a vernice bituminosa. PIANA, dimensioni esterne 410x410 mm. euro (trentaquattro/41)	cad	34,41
Nr. 191 03.07.04.02	idem c.s. ...a vernice bituminosa. PIANA, dimensioni esterne 500x500 mm. euro (cinquantacinque/39)	cad	55,39
Nr. 192 03.07.04.03	idem c.s. ...a vernice bituminosa. PIANA, dimensioni esterne 500x300 mm . euro (quarantaotto/58)	cad	48,58
Nr. 193 03.07.05	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) euro (zero/00)		0,00
Nr. 194 03.07.05.01	idem c.s. ...= 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm euro (trentasette/44)	cad	37,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 195 03.07.05.02	idem c.s. ...= 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 500x300 mm euro (cinquantanove/71)	cad	59,71
Nr. 196 03.07.06	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN = 25 t). euro (zero/00)		0,00
Nr. 197 03.07.06.01	idem c.s. ...= 25 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. euro (diciotto/26)	cad	18,26
Nr. 198 03.07.06.02	idem c.s. ...= 25 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 199 03.07.06.03	idem c.s. ...= 25 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 euro (quarantasette/31)	cad	47,31
Nr. 200 03.07.06.04	idem c.s. ...= 25 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 euro (ottanta/76)	cad	80,76
Nr. 201 03.07.07	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t). euro (zero/00)		0,00
Nr. 202 03.07.07.01	idem c.s. ...= 40 t). d. 600, telaio d. 850, h 100 mm euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 203 03.07.07.02	idem c.s. ...= 40 t). d. 800, telaio 1000x1000 euro (trecentoventiuno/21)	cad	321,21
Nr. 204 03.07.07.03	idem c.s. ...= 40 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. euro (ottantacinque/00)	cad	85,00
Nr. 205 03.07.07.04	idem c.s. ...= 40 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. euro (centosedici/89)	cad	116,89
Nr. 206 03.07.07.05	idem c.s. ...= 40 t). telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. euro (centocinquantanove/39)	cad	159,39
Nr. 207 03.08.01	Fornitura a pieŒŒ dŒŒ Opera Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta euro (zero/00)		0,00
Nr. 208 03.08.01.01	idem c.s. ...elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm euro (tre/47)	m	3,47
Nr. 209 03.08.01.02	idem c.s. ...elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 160 mm spess.3,3 mm euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 210 03.08.01.03	idem c.s. ...elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm euro (dieci/21)	m	10,21
Nr. 211 03.08.01.04	idem c.s. ...elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm euro (tredici/39)	m	13,39
Nr. 212 03.08.02	Fornitura a pieŒŒ dŒŒ Opera Tubi in polietilene ad alta densit+á (PE-AD) PER FOGNATURA di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica. euro (zero/00)		0,00
Nr. 213 03.08.02.01	idem c.s. ...relativa guarnizione elastomerica. tipo SN8 diametro esterno di 315 mm euro (sedici/90)	m	16,90
Nr. 214 03.08.02.02	idem c.s. ...relativa guarnizione elastomerica. tipo SN8 diametro esterno di 400 mm euro (ventisei/55)	m	26,55
Nr. 215 03.08.03	Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco. euro (zero/00)		0,00
Nr. 216 03.08.03.01	idem c.s. ...mm colore bianco. per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm . euro (trentaquattro/79)	cad	34,79
Nr. 217 03.08.04	Fornitura a pieŒŒ dŒŒ Opera Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 218 03.08.04.01	idem c.s. ...EN 50086-1 2-4/A1 corrugato esterno - liscio interno d.90 spess. 7.7mm. euro (uno/22)	m	1,22
Nr. 219 03.08.04.02	idem c.s. ...EN 50086-1 2-4/A1 corrugato esterno - liscio interno d.110 spess. 9.3 mm. euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 220 03.08.04.03	idem c.s. ...EN 50086-1 2-4/A1 corrugato esterno - liscio interno d.125 spess. 10.7 mm. euro (uno/90)	m	1,90
Nr. 221 03.08.04.04	idem c.s. ...EN 50086-1 2-4/A1 corrugato esterno - liscio interno d.140spess. 12.1 mm. euro (due/87)	m	2,87
Nr. 222 03.08.05	Fornitura a piè d'opera pezzi speciali in P.V.C. in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: euro (zero/00)		0,00
Nr. 223 03.08.05.01	Fornitura a piè d'opera pezzi speciali in P.V.C. in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30-l-45-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (due/66)	cad	2,66
Nr. 224 03.08.05.02	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30-l-45-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (nove/79)	cad	9,79
Nr. 225 03.08.05.03	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30-l-45-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (quindici/59)	cad	15,59
Nr. 226 03.08.05.04	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30-l-45-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (ventisei/01)	cad	26,01
Nr. 227 03.08.05.05	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30-l-45-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (cinquantauno/33)	cad	51,33
Nr. 228 03.08.05.06	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60-l-90-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 229 03.08.05.07	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60-l-90-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (tredici/20)	cad	13,20
Nr. 230 03.08.05.08	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60-l-90-l) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentauno/52)	cad	31,52
Nr. 231 03.08.05.09	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45-l(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (sei/06)	cad	6,06
Nr. 232 03.08.05.11	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45-l(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (ventiuno/08)	cad	21,08
Nr. 233 03.08.05.12	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45-l(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (quarantanove/39)	cad	49,39
Nr. 234 03.08.05.13	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45-l(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (novantaotto/07)	cad	98,07
Nr. 235 03.09.01	CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO con emulsione bituminosa flussata ed aggregati secondo UNI EN 13043: euro (zero/00)		0,00
Nr. 236 03.09.01.01	idem c.s. ...UNI EN 13043: sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna euro (centosei/26)	Tn	106,26
Nr. 237 03.09.01.02	CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO con emulsione bituminosa flussata ed aggregati secondo UNI EN 13043: in sacchi da 25 kg euro (centoquarantasei/74)	Tn	146,74
Nr. 238 03.09.02	EMULSIONI euro (zero/00)		0,00
Nr. 239 03.09.02.01	idem c.s. ...EMULSIONI Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida euro (quattrocentootto/59)	Tn	408,59
Nr. 240 03.09.02.05	EMULSIONI Emulsione trasparente/albina euro (tremilacento/00)	Tn	3'100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 241 03.09.03	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico euro (zero/00)		0,00
Nr. 242 03.09.03.01	idem c.s. ...trasporto e scarico Tipo BINDER curva granulometrica continua 0/20 mm . euro (cinquantaotto/82)	Tn	58,82
Nr. 243 03.09.03.02	idem c.s. ...trasporto e scarico Tipo BASE curva granulometrica continua da 0 a 32 mm. euro (cinquantacinque/66)	Tn	55,66
Nr. 244 03.09.03.03	idem c.s. ...trasporto e scarico Tipo USURA curva granulometrica continua 0/5 mm euro (settantaquattro/88)	Tn	74,88
Nr. 245 03.09.03.04	idem c.s. ...trasporto e scarico Tipo USURA curva granulometrica continua 0/10 mm euro (sessantatre/25)	Tn	63,25
Nr. 246 03.09.04	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica euro (zero/00)		0,00
Nr. 247 03.09.04.01	idem c.s. ...ad alta modifica Conglomerato bituminoso 0/10 ALTA MODIFICA. euro (sessantanove/74)	Tn	69,74
Nr. 248 03.09.04.02	idem c.s. ...ad alta modifica Conglomerato bituminoso 0/20 ALTA MODIFICA. euro (sessantaquattro/77)	Tn	64,77
Nr. 249 03.09.04.03	idem c.s. ...ad alta modifica Conglomerato bituminoso 0/30 ALTA MODIFICA. euro (sessantauno/29)	Tn	61,29
Nr. 250 03.09.04.04	idem c.s. ...ad alta modifica FONOASSORBENTE con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. euro (centoquattro/99)	Tn	104,99
Nr. 251 03.09.04.05	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591 e aggregati sndo UNI EN 13043 colore ROSSO con curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO - Tipo USURA curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO. euro (duecentoquindici/00)	Tn	215,00
Nr. 252 03.09.04.06	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043 - curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm. euro (duecentonovantasei/01)	Tn	296,01
Nr. 253 03.10.01	Segnale TRIANGOLARE in ALLUMINIO 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. euro (zero/00)		0,00
Nr. 254 03.10.01.01	idem c.s. ...tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (ventiquattro/31)	cad	24,31
Nr. 255 03.10.01.02	idem c.s. ...tutti i simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (cinquantauno/31)	cad	51,31
Nr. 256 03.10.01.03	idem c.s. ...tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (trenta/55)	cad	30,55
Nr. 257 03.10.01.04	idem c.s. ...tutti i simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (sessantaquattro/90)	cad	64,90
Nr. 258 03.10.02	Segnale CIRCOLARE in ALLUMINIO 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. euro (zero/00)		0,00
Nr. 259 03.10.02.01	idem c.s. ...tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (sedici/38)	cad	16,38
Nr. 260 03.10.02.02	idem c.s. ...tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (ventitre/05)	cad	23,05
Nr. 261	idem c.s. ...tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.10.02.03	euro (cinquantatre/50)	cad	53,50
Nr. 262 03.10.02.04	idem c.s. ...tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (diciannove/24)	cad	19,24
Nr. 263 03.10.02.05	idem c.s. ...tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (ventinove/75)	cad	29,75
Nr. 264 03.10.02.06	idem c.s. ...tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (sessantasette/85)	cad	67,85
Nr. 265 03.10.03	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. euro (zero/00)		0,00
Nr. 266 03.10.03.01	idem c.s. ...di attacchi speciali. Dimensione A cm 60. euro (trenta/19)	cad	30,19
Nr. 267 03.10.03.02	idem c.s. ...di attacchi speciali. Dimensione A cm 90. euro (sessantauno/81)	cad	61,81
Nr. 268 03.10.03.03	idem c.s. ...di attacchi speciali. Dimensione A cm 120. euro (novantasette/15)	cad	97,15
Nr. 269 03.10.04	Segnale ROMBOIDALE o QUADRATO in alluminio 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. euro (zero/00)		0,00
Nr. 270 03.10.04.01	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (sedici/31)	cad	16,31
Nr. 271 03.10.04.02	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (ventiquattro/74)	cad	24,74
Nr. 272 03.10.04.03	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 273 03.10.04.04	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (diciannove/18)	cad	19,18
Nr. 274 03.10.04.05	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (trenta/99)	cad	30,99
Nr. 275 03.10.04.06	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (sessantaotto/82)	cad	68,82
Nr. 276 03.10.05	Segnale RETTANGOLARE in alluminio 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. euro (zero/00)		0,00
Nr. 277 03.10.05.01	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (venti/26)	cad	20,26
Nr. 278 03.10.05.02	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (quarantauno/56)	cad	41,56
Nr. 279 03.10.05.03	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (settanta/84)	cad	70,84
Nr. 280 03.10.05.04	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (ventiquattro/91)	cad	24,91
Nr. 281 03.10.05.05	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (quarantaotto/68)	cad	48,68
Nr. 282 03.10.05.06	idem c.s. ...tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2. euro (ottantasei/02)	cad	86,02
Nr. 283 03.10.06	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico (con dispositivo antirotazione in conformità all'art. 82 del reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S.). euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 284 03.10.06.01	idem c.s. ...del vigente C.d.S). del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml euro (quattro/74)	m	4,74
Nr. 285 03.10.06.02	idem c.s. ...del vigente C.d.S). del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4.20 kg/ml euro (cinque/00)	m	5,00
Nr. 286 03.10.06.03	idem c.s. ...del vigente C.d.S). SAGOMATO A SBRACCIO diam. mm. 60 H cm. 370 euro (trentacinque/49)	cad	35,49
Nr. 287 03.10.07	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria euro (zero/00)		0,00
Nr. 288 03.10.07.01	idem c.s. ...completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 48 mm euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 289 03.10.07.02	idem c.s. ...completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 290 03.10.08	Targhe qualunque tipologia realizzate in estruso di alluminio spessore 25/10, pellicola a pezzo unico qualunque figura come da Cd.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al sostegno di diametro mm. 60/48. Compreso il montaggio. euro (zero/00)		0,00
Nr. 291 03.10.08.01	idem c.s. ...Compreso il montaggio. targa o segnale localita' o direzione (classe 1) euro (duecentootto/19)	m-1	208,19
Nr. 292 03.10.08.02	idem c.s. ...Compreso il montaggio. pellicola rifr.za classe 2 H.I. euro (duecentocinquantanove/87)	m-1	259,87
Nr. 293 03.10.09	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. euro (zero/00)		0,00
Nr. 294 03.10.09.01	idem c.s. ...tutti i simboli. pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 20 X 100 euro (ventisei/52)	cad	26,52
Nr. 295 03.10.09.02	idem c.s. ...tutti i simboli. pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 25 X 100 euro (trenta/17)	cad	30,17
Nr. 296 03.10.09.03	idem c.s. ...tutti i simboli. pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 30 X 150 euro (sessanta/34)	cad	60,34
Nr. 297 03.10.10	Pellicola qualsiasi dicitura da applicare su segnaletica (escluso cartello) euro (zero/00)		0,00
Nr. 298 03.10.10.01	idem c.s. ...segnaletica (escluso cartello) Pellicola cl.2 prismatica hip formato 120 x90 euro (ventiotto/00)	cad	28,00
Nr. 299 03.10.10.02	idem c.s. ...segnaletica (escluso cartello) Pellicola cl. 2 prismatica hip formato 90 x 60 euro (quattordici/00)	cad	14,00
Nr. 300 03.10.10.03	idem c.s. ...segnaletica (escluso cartello) Pellicola adesiva cl.2 prismatica altezza cm 5. (bianco-giallo-rossa) euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 301 03.10.10.04	Pellicola qualsiasi dicitura da applicare su segnaletica (escluso cartello) Pellicola adesiva sl.2 bande Oblique Bianco/Rosso o Giallo/ Nero DX - Sx. euro (tre/00)	m	3,00
Nr. 302 03.10.10.05	Pellicola qualsiasi dicitura da applicare su segnaletica (escluso cartello) PELLICOLA a metraggio BIANCA / NERA euro (sei/50)	m-1	6,50
Nr. 303 03.10.11	Delineatore modulare di CURCA o di OSTACOLO (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2. euro (zero/00)		0,00
Nr. 304 03.10.11.01	idem c.s. ...retroriflettente classe 2. DI CURVA dimensioni cm 60x60 euro (ventiquattro/81)	cad	24,81
Nr. 305 03.10.11.02	Segnale RETTANGOLARE in alluminio 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. DI CURVA dimensioni cm 60x240		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centoquarantadue/82)	cad	142,82
Nr. 306 03.10.11.03	Delineatore modulare di CURCA o di OSTACOLO (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2. DI OSTACOLO dimensioni (PICCOLO) 20x80, completo di attacco e minuterie, Bianco / Nero. cl.2 (MONOFACCIALE) euro (venticinque/66)	cad	25,66
Nr. 307 03.11.01	Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. euro (zero/00)		0,00
Nr. 308 03.11.01.01	idem c.s. ...dal MIN. LL.PP. Elemento corrente euro (cinquantaotto/19)	m	58,19
Nr. 309 03.11.01.02	idem c.s. ...dal MIN. LL.PP. elemento terminale euro (trentaotto/58)	cad	38,58
Nr. 310 03.11.01.03	idem c.s. ...dal MIN. LL.PP. delineatore cilindrico euro (dieci/54)	cad	10,54
Nr. 311 03.11.02	Dispositivo rallentatore di velocit+á (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocit+á pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS) euro (zero/00)		0,00
Nr. 312 03.11.02.01	idem c.s. ...179 Reg CdS) Dosso artificiale cm 90x50 euro (settantaquattro/41)	m	74,41
Nr. 313 03.11.02.02	idem c.s. ...179 Reg CdS) Terminale Rallentatore h 7 cm. euro (venti/24)	cad	20,24
Nr. 314 03.11.03	Dispositivo rallentatore di velocit+á (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocit+á pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS) euro (zero/00)		0,00
Nr. 315 03.11.03.01	idem c.s. ...179 Reg CdS) Elemento modulare maschio-femmina cm 60x50 euro (sessantaotto/89)	m	68,89
Nr. 316 03.11.04	Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensit+á (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS). euro (zero/00)		0,00
Nr. 317 03.11.04.01	idem c.s. ...del Reg. CdS). diametro mm 100 da interrare corpo in vetro circolare euro (tredici/66)	cad	13,66
Nr. 318 03.11.04.02	idem c.s. ...del Reg. CdS). in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente euro (quattro/42)	cad	4,42
Nr. 319 03.11.04.03	Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensit+á (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS). Corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare. euro (otto/22)	cad	8,22
Nr. 320 03.11.05	Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare). euro (zero/00)		0,00
Nr. 321 03.11.05.01	idem c.s. ...con pannello solare). lampeggiante monofacciale euro (trentatre/90)	cad	33,90
Nr. 322 03.11.05.02	idem c.s. ...con pannello solare). lampeggiante bifacciale euro (trentatre/90)	cad	33,90
Nr. 323 03.11.06	Delineatore speciale di ostacolo (VISUAL) per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito. euro (zero/00)		0,00
Nr. 324 03.11.06.01	idem c.s. ...obbligatorio o consentito. con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (diciotto/78)	cad	18,78
Nr. 325	idem c.s. ...obbligatorio o consentito. con pellicola retroriflettente cl. 2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.11.06.02	euro (ventidue/01)	cad	22,01
Nr. 326 03.11.07	SPECCHI PARABOLICI stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilit+á ad incroci critici. euro (zero/00)		0,00
Nr. 327 03.11.07.01	idem c.s.ad incroci critici. diam. 50 cm euro (ventisei/56)	cad	26,56
Nr. 328 03.11.07.02	idem c.s.ad incroci critici. diam. 60 cm euro (ventinove/09)	cad	29,09
Nr. 329 03.11.07.03	idem c.s.ad incroci critici. diam. 80 cm euro (cinquantaotto/82)	cad	58,82
Nr. 330 03.11.08	Piastrine Al rifrangenti classe 1 bifacciali cm 25 x 10 euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 331 03.11.09	ARMATURE STAFFE per montaggio di targhe toponomastiche euro (tredici/94)	cad	13,94
Nr. 332 03.11.10	Elemento barriere di sicurezza MINI NEW JERSEY (elemento di recinzione UNI EN 121839) in cemento armato non verniciato. euro (zero/00)		0,00
Nr. 333 03.11.10.01	idem c.s.armato non verniciato. Elemento mini new jersey CENTRALE dim. cm 200x58x51 euro (cinquantasette/00)	m	57,00
Nr. 334 03.11.10.02	idem c.s.armato non verniciato. Elemento mini new jersey CENTRALE dim. cm 100x58x51 euro (sessantasette/00)	m	67,00
Nr. 335 03.11.10.03	idem c.s.armato non verniciato. Elemento mini new jersey TERMINALE dim.cm 200x58x51 euro (sessantasette/00)	m	67,00
Nr. 336 03.11.10.04	idem c.s.armato non verniciato. KIT ACCIAIO ZINCATO, per accoppiamento New jersey parte superiore. euro (venti/36)	cad	20,36
Nr. 337 03.12.01	Pavimentazione per esterni in lastre di cemento e graniglie di pietre naturali a rilievi tali da costituire percorso per non vedenti mediante tipologie di sistema a codici. Le caratteristiche fisico-meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli antigelive e di tipo carrabile. I due strati costituenti le singole lastre sono cos+¼ composti: Le caratteristi che fisiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI EN1339. euro (zero/00)		0,00
Nr. 338 03.12.01.01	idem c.s.norma UNI EN1339. Tipologia PERICOLO VALICABILE formato 30x40 x 3,3 cm. Colorazione a scelta della D.L. euro (undici/13)	m-1	11,13
Nr. 339 03.12.01.2	idem c.s.norma UNI EN1339. Tipologia DIREZIONE RETTILINEA formato 30x40 x 3,3 cm. Colorazione a scelta della D.L. euro (sedici/70)	m-1	16,70
Nr. 340 03.13.01	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti +¿ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualitt+á e accettazione vigenti. euro (zero/00)		0,00
Nr. 341 03.13.01.01	idem c.s.e accettazione vigenti. MATTONELLE IN CEMENTO tipo pietra da esterno diagonale grigio o similari cm 25x25x2,5. euro (quindici/19)	m-1	15,19
Nr. 342 03.13.01.02	idem c.s.e accettazione vigenti. MATTONELLE IN CEMENTO tipo pietra da esterno diagonale grigio o similare cm 30x30x3,2. euro (diciotto/60)	m-1	18,60
Nr. 343 03.13.01.03	idem c.s.e accettazione vigenti. LASTRE IN CEMENTO tipo pietra da esterno cm 40x60x3,5, finitura RIGATA diagonale - spina - orizzontate, PUNZONATA. euro (diciotto/00)	m-1	18,00
Nr. 344 03.13.01.04	idem c.s.e accettazione vigenti. LASTRE IN CEMENTO tipo pietra da esterno cm 40x40x3,2 - 30x30x6,2, finitura RIGATA. euro (ventitre/50)	m-1	23,50
Nr. 345 03.13.02	Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformit+á a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 euro (zero/00)		0,00
Nr. 346 03.13.02.01	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (dieci/62)	m-1	10,62
Nr. 347	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.13.02.02	euro (dieci/62)	m-1	10,62
Nr. 348 03.13.02.03	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm euro (undici/95)	m-1	11,95
Nr. 349 03.13.02.04	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm euro (undici/69)	m-1	11,69
Nr. 350 03.13.02.05	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm euro (dodici/75)	m-1	12,75
Nr. 351 03.13.02.06	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (quattordici/17)	m-1	14,17
Nr. 352 03.13.02.07	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm euro (quattordici/88)	m-1	14,88
Nr. 353 03.13.02.08	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dieci/98)	m-1	10,98
Nr. 354 03.13.02.09	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dodici/75)	m-1	12,75
Nr. 355 03.13.02.10	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dieci/89)	m-1	10,89
Nr. 356 03.13.02.11	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dieci/89)	m-1	10,89
Nr. 357 03.13.02.12	idem c.s. ...UNI EN 1339:2005 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (quattordici/87)	m-1	14,87
Nr. 358 04.01.01	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. euro (zero/00)		0,00
Nr. 359 04.01.01.01	idem c.s. ...di cm 20. Con martello demolitore. euro (quattro/45)	m	4,45
Nr. 360 04.01.01.02	idem c.s. ...di cm 20. Con sega diamantata. euro (tre/32)	m	3,32
Nr. 361 04.01.01.03	idem c.s. ...di cm 20. Con scalpello meccanico semovente. euro (uno/76)	m	1,76
Nr. 362 04.01.02	Demolizione di corpo/sede stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km. euro (zero/00)		0,00
Nr. 363 04.01.02.01	idem c.s. ...di 20 km. Con sottofondo in scampoli di pietra. euro (trentacinque/46)	m3	35,46
Nr. 364 04.01.02.02	idem c.s. ...di 20 km. Con sottofondo in cls. euro (cinquantaotto/39)	m3	58,39
Nr. 365 04.01.03	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto fino alla distanza di km 20. euro (zero/00)		0,00
Nr. 366 04.01.03.01	idem c.s. ...di km 20. In calcestruzzo. euro (sessantadue/50)	m3	62,50
Nr. 367 04.01.04	Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. euro (zero/00)		0,00
Nr. 368 04.01.04.01	idem c.s. ...ad uso manuale. per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm. euro (quattro/45)	m	4,45
Nr. 369 04.01.04.02	Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm. euro (quattordici/83)	m	14,83
Nr. 370 04.02.01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km. euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 371 04.02.01.01	idem c.s. ...di 20 km. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm. euro (due/94)	m-l	2,94
Nr. 372 04.02.01.02	idem c.s. ...di 20 km. Di pavimentazione MARCIAPIEDE ESCLUSIVAMENTE A MANO, in conglomerato bituminoso fino ad uno spessore di 5 cm. euro (sei/32)	m-l	6,32
Nr. 373 04.02.02	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. euro (zero/00)		0,00
Nr. 374 04.02.02.01	idem c.s. ...cm di spessore. Profondità compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/57)	m-l/cm	0,57
Nr. 375 04.02.02.02	idem c.s. ...cm di spessore. Per profondità eccedente i primi 5 cm. euro (zero/49)	m-l/cm	0,49
Nr. 376 04.02.03	Fresatura di (PISTE CICLABILI e MARCIAPIEDI) pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice (completa di apparecchiatura o accessori per il carico materiale), compreso pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica; euro (zero/00)		0,00
Nr. 377 04.02.03.01	idem c.s. ...con spazzatrice meccanica; Per larghezza di fresatura inferiore a metri 2.50 , fresatura per profondità massima di 3 cm. euro (tre/81)	m-l	3,81
Nr. 378 04.02.03.02	idem c.s. ...con spazzatrice meccanica; Per larghezza di fresatura inferiore a metri 2.50 , fresatura per profondità massima di 3 cm, in condizioni di lavoro disagiate. euro (quattro/83)	m-l	4,83
Nr. 379 04.02.05	METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante, già in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto che il materiale di risulta resta in proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì, l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione. euro (zero/00)		0,00
Nr. 380 04.02.05.01	idem c.s. ...la nuova pavimentazione. FINO A CM 5, prezzo a mq/cm di spessore. euro (zero/90)	m2/cm	0,90
Nr. 381 04.02.05.02	idem c.s. ...la nuova pavimentazione. Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 CM. euro (zero/44)	m2/cm	0,44
Nr. 382 04.02.06	Pulizia Piano stradale euro (zero/00)		0,00
Nr. 383 04.02.06.01	con spazzatrice stradale euro (zero/08)	mq	0,08
Nr. 384 04.03.01	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km. euro (zero/00)		0,00
Nr. 385 04.03.02	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. euro (zero/00)		0,00
Nr. 386 04.03.02.01	idem c.s. ...entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza. euro (cinque/95)	m	5,95
Nr. 387 04.03.02.02	idem c.s. ...entro 50 m. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm. euro (sette/75)	m	7,75
Nr. 388 04.03.03	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. euro (zero/00)		0,00
Nr. 389 04.03.03.01	idem c.s. ...entro 50 m. in cubetti di porfido. euro (sei/45)	m-l	6,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 390 04.03.03.02	idem c.s. ...entro 50 m. di autobloccanti euro (quattro/81)	m-l	4,81
Nr. 391 04.03.04	Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. euro (zero/00)		0,00
Nr. 392 04.03.04.01	idem c.s. ...entro 50 m. in pietra o in cemento. euro (diciannove/43)	m2	19,43
Nr. 393 04.03.05	SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti tra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell'area di intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere di lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico, trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse entro l'area del cantiere di lavoro, oppure in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei Lavori ed entro un raggio di metri 500, del lastrico come sopra trattato e di cui se ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera nello stesso cantiere di lavoro; carico, trasporto, scarico e impancalatura, compresa fornitura pancali, nei depositi comunali del restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o di cui non se ne prevede il reimpiego in sito; carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito derivante dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non più riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. Al metro quadrato. euro (ventinove/44)	m2	29,44
Nr. 394 04.03.06	SMONTAGGIO DI LASTRICO (PER INTERVENTI IN STRADE DI LIMITATE DIMENSIONI), di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti tra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell'area di intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere di lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico, trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse entro l'area del cantiere di lavoro, oppure in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei Lavori ed entro un raggio di metri 500, del lastrico come sopra trattato e di cui se ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera nello stesso cantiere di lavoro; carico, trasporto, scarico e impancalatura, compresa fornitura pancali, nei depositi comunali del restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o di cui non se ne prevede il reimpiego in sito; carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito derivante dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non più riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. IL PRESENTE ARTICOLO È APPLICATO PER INTERVENTI IN STRADE DI LIMITATE DIMENSIONI. Al metro quadrato. euro (trentasei/86)	m2	36,86
Nr. 395 04.03.07	Rimozione totale di binario tranviario per interventi di lunghezza non inferiore a 20 ml, compresi quota parte di traversine, scambi, etc.. Nel titolo sono compresi: svitamento dei bulloni di ancoraggio delle rotaie alle traversine, sezionatura delle rotaie, rimozione delle stesse, delle piastre, traversine etc.. Il prezzo tiene conto che il materiale rimosso resta in proprietà dell'Impresa, alla quale compete, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Si intende compresa nel prezzo la fornitura di tutti i mezzi e mano d'opera necessari ed ogni altro onere e magistero per dare il piano profilato. Dal titolo resta esclusa la demolizione della pavimentazione che verrà contabilizzata ai prezzi di elenco. Misurazione della lunghezza dell'armamento rimosso, intendendosi nel metro lineare di armamento i due binari, le traversine, gli scambi e quant'altro. Per ogni metro lineare. euro (quarantauno/12)	ml	41,12
Nr. 396 04.04.01	ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso scarrettamento, trasporto e oneri per l'eventuale piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.. euro (zero/00)		0,00
Nr. 397 04.04.01.01	ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso scarrettamento, trasporto e oneri per l'eventuale piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.. Inerti da recupero esenti da terra. CER 170107 - 170904 euro (dieci/77)	Tn	10,77
Nr. 398 04.04.01.02	idem c.s. ...alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.. Inerti da recupero terra e roccia. CER 170504 euro (diciotto/80)	Tn	18,80
Nr. 399 04.04.01.03	idem c.s. ...alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.. Miscela Bituminosa croste di asfalto o fresato. CER 170302 euro (ventiquattro/15)	Tn	24,15
Nr. 400 04.04.01.04	idem c.s. ...alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.. Inerti da recupero CER 170107 - 170904 sottofondo stradale con presenza terrigena. euro (venti/70)	Tn	20,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 401 04.04.01.05	ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto, oneri per l'eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.		
	. Inerti da recupero terra e roccia CER 170504 con presenza terrigena. euro (venti/32)	Tn	20,32
Nr. 402 05.01	SCAVI PER OPERE STRADALI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. euro (zero/00)		0,00
Nr. 403 05.02	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: euro (zero/00)		0,00
Nr. 404 05.02.01	idem c.s. ...indicate dalla D.L.: per profondità' fino a 30 cm. euro (due/71)	m-1	2,71
Nr. 405 05.03	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti euro (zero/00)		0,00
Nr. 406 05.03.01	idem c.s. ...in terreni sciolti per quantit+á superiori a 5000 mc euro (due/82)	m-1	2,82
Nr. 407 05.04	SCAVO A SEZIONE ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate in terreni sciolti. euro (zero/00)		0,00
Nr. 408 05.04.01	idem c.s. ...in terreni sciolti. fino a una profondità+á di m 1.50 euro (quattro/14)	m-1	4,14
Nr. 409 05.04.02	idem c.s. ...in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (dieci/86)	m3	10,86
Nr. 410 05.05	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti euro (zero/00)		0,00
Nr. 411 05.05.01	idem c.s. ...in terreni sciolti fino alla profondità+á di m 1,50. euro (uno/20)	m-1	1,20
Nr. 412 05.05.02	idem c.s. ...in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità+á di m 4,00 euro (uno/94)	m-1	1,94
Nr. 413 05.06	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI/MANUALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 414 05.06.01	idem c.s. ...CON MEZZI MECCANICI/MANUALI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CON MEZZI MANUALI/MECCANICI/per condizioni di particolare disagio, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo +ç compreso ogni onere per: armature, aggettamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto delle materie di risulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale. Per scavi eseguiti sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e/o di splatemento. Titolo da applicarsi a scavi FINO A ML. 1,50 di larghezza in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in strade che non consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonch+ç per singoli scavi isolati, quali plinti, camerette etc.. ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO A DISCARICA. euro (trentadue/91)	m-1	32,91
Nr. 415 06.01	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei euro (zero/00)		0,00
Nr. 416 06.01.01	idem c.s. ...con rulli idonei con densit+á non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione. euro (zero/73)	m-1	0,73
Nr. 417 06.01.02	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densit+á non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione euro (zero/77)	m-1	0,77
Nr. 418 06.02	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 419 06.02.01	idem c.s. ...con idonei rulli densit+á non inferiore all' 80% della densit+á massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (sedici/87)	m-1	16,87
Nr. 420 06.02.02	idem c.s. ...con idonei rulli densit+á non inferiore all' 80% della densit+á massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. euro (tre/68)	m-1	3,68
Nr. 421 06.03	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata, esclusa dal prezzo. euro (zero/00)		0,00
Nr. 422 06.03.01	idem c.s. ...esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato NATURALE con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm euro (ventitre/59)	m3	23,59
Nr. 423 06.03.02	idem c.s. ...esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato NATURALE con curva granulometrica secondo UNI 10006, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di CEMENTO R 32,5 spessore 15-25 cm, compreso emulsione bituminosa a protezione. euro (quarantaotto/94)	m3	48,94
Nr. 424 06.03.03	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata, esclusa dal prezzo. Materiale proveniente da impianti di RECUPERO - Stabilizzato 00/15, spessore minimo 30 cm. euro (diciassette/36)	m-1	17,36
Nr. 425 06.03.04	idem c.s. Stabilizzato 15/35, spessore minimo 30 cm. euro (diciassette/36)	m-1	17,36
Nr. 426 06.03.05	idem c.s. Stabilizzato 40/70, spessore minimo 30 cm. euro (diciotto/56)	m-1	18,56
Nr. 427 06.03.06	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata, esclusa dal prezzo. Con materiale proveniente da impianti di RECUPERO - Stabilizzato 00/15 con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di CEMENTO R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. euro (quarantadue/19)	m-1	42,19
Nr. 428 06.03.07	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata, esclusa dal prezzo. Con materiale proveniente da impianti di RECUPERO - Stabilizzato 15/35 con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di CEMENTO R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. euro (quarantadue/19)	m-1	42,19
Nr. 429 06.03.08	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata, esclusa dal prezzo. Con materiale proveniente da impianti di RECUPERO - Stabilizzato 00/15 con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di CEMENTO R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. euro (quarantatre/39)	m-1	43,39
Nr. 430 06.04	Posa in opera di GEOTESSILE non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione. euro (zero/56)	m-1	0,56
Nr. 431 07.01.01	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 432 07.01.01.01	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm. euro (tredici/97)	m2	13,97
Nr. 433 07.01.01.02	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in pi+ o in meno alla voce PEZZATURA 0/32. euro (uno/33)	m-1	1,33
Nr. 434 07.01.02	idem c.s.Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 435 07.01.02.01	idem c.s.Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/30 ALTA MODIFICA, spessore finito compreso 10 cm. euro (quindici/12)	m-1	15,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 436 07.01.02.02	idem c.s. ...Speciale di Appalto. per ogni cm in pi+! o in meno alla voce PEZZATURA 0/30 ALTA MODIFICA euro (uno/46)	m-1	1,46
Nr. 437 07.02.01	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 438 07.02.01.01	idem c.s. ...Speciale di Appalto. steso a mano con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 4 cm. euro (dieci/70)	m-1	10,70
Nr. 439 07.02.01.02	idem c.s. ...Speciale di Appalto. steso a mano per ogni cm in pi+! o in meno PEZZATURA 0/20. euro (due/65)	m-1/cm	2,65
Nr. 440 07.02.02	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 441 07.02.02.01	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. euro (nove/15)	m2	9,15
Nr. 442 07.02.02.02	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in pi+! o in meno PEZZATURA 0/20. euro (uno/32)	m2/cm	1,32
Nr. 443 07.02.03	Strato di collegamento BINDER MODIFICATO in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 444 07.02.03.01	Strato di collegamento BINDER MODIFICATO in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/20 ALTA MODIFICA (HARD), spessore finito compresso 6 cm. euro (nove/80)	m2	9,80
Nr. 445 07.02.03.02	idem c.s. ...di Appalto. per ogni cm in pi+! o in meno pezzatura 0/20 ALTA MODIFICA (HARD). euro (uno/54)	m2/cm	1,54
Nr. 446 07.03.01	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 447 07.03.01.01	idem c.s. ...Speciale di Appalto. steso a mano con aggregato pezzatura 0/5 mm spessore compresso 2 cm. euro (sei/67)	m-1	6,67
Nr. 448 07.03.01.02	idem c.s. ...Speciale di Appalto. steso a mano per ogni cm in pi+! o in meno PEZZATURA 0/5 euro (due/87)	m-1/cm	2,87
Nr. 449 07.03.01.03	idem c.s. ...Speciale di Appalto. steso a mano con aggregato pezzatura 0/10 mm spessore compresso 3 cm. euro (sette/55)	m-1	7,55
Nr. 450 07.03.01.04	idem c.s. ...Speciale di Appalto. steso a mano per ogni cm in pi+! o in meno PEZZATURA 0/10 euro (due/34)	m-1/cm	2,34
Nr. 451 07.03.02	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 452 07.03.02.01	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi. euro (quattro/48)	m2	4,48
Nr. 453 07.03.02.02	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in pi+! o in meno PEZZATURA 0/5 mm. euro (uno/93)	m-1	1,93
Nr. 454	idem c.s. ...di Appalto. con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.03.02.03	euro (cinque/42)	m-1	5,42
Nr. 455 07.03.02.04	idem c.s. ...di Appalto. per ogni cm in pi+1 o in meno PEZZATURA 0/10 mm. euro (uno/61)	m-1	1,61
Nr. 456 07.03.02.05	idem c.s. ...di Appalto. con aggregato pezzatura 0/10 ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 3 cm. euro (sei/04)	m-1	6,04
Nr. 457 07.03.02.06	idem c.s. ...di Appalto. per ogni cm in pi+1 o in meno PEZZATURA 0/10 mm. ALTA MODIFICA euro (uno/71)	m-1	1,71
Nr. 458 07.03.03	Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 459 07.03.03.01	idem c.s. ...Speciale di Appalto. con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm. euro (otto/51)	m2	8,51
Nr. 460 07.03.04	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE A COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 461 07.03.04.01	idem c.s. ...Speciale di Appalto. Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante l'impiego di conglomerato bituminoso colorato ottenuto con inerti frantumati e con l'aggiunta di OSSIDO DI FERRO "tipo ITEROXID GR-HP" in ragione del 5% sul peso degli aggregati. Il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente passante allo staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale, posto in opera SIA A MANO CHE CON L'USO DI VIBROFINITRICE, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, appositi additivi che rendano il conglomerato facilmente lavorabile "tipo ITERLOW T". Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Per 3 cm. euro (venti/49)	m-1	20,49
Nr. 462 07.03.04.02	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE A COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante l'impiego di conglomerato con BITUME MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE TIPO SACATRASPARENTE ottenuto con inerti frantumati ed additivi per conferire una colorazione ROSSA. Il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente passante allo staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale, posto in opera SIA A MANO CHE CON L'USO DI VIBROFINITRICE sia a mano che con l'ausilio di mini vibrofinitrice, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Per 3 cm. euro (ventisei/24)	m-1	26,24
Nr. 463 07.03.04.03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE A COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante l'impiego di conglomerato bituminoso colorato ottenuto con inerti frantumati e con l'aggiunta di OSSIDO DI FERRO "tipo ITEROXID GR-HP" in ragione del 5% sul peso degli aggregati. Il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente passante allo staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale, posto in opera con l'ausilio di VIBROFINITRICE, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Per 3 cm. euro (diciotto/66)	m-1	18,66
Nr. 464 07.03.04.04	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE A COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante l'impiego di conglomerato con BITUME MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE TIPO SACATRASPARENTE ottenuto con inerti frantumati ed additivi per conferire una colorazione ROSSA. Il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente passante allo staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale, posto con l'ausilio di mini VIBROFINITRICE, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Per 3 cm. euro (ventiquattro/28)	m-1	24,28
Nr. 465 07.03.05	Trattamento superficiale di depolverizzazione a freddo euro (zero/00)		0,00
Nr. 466 07.03.05.01	idem c.s. ...depolverizzazione a freddo doppio strato con emulsione trasparente ed inerti pezzatura 4/8mm (primo strato) e 3/6mm (secondo strato) del colore indicato dalla D.L.. Gli inerti dovranno essere stesi in quantità pari a 12+8 litri/mq in ragione di 2+1,5 kg/mq di emulsione albina. il tutto dovrà essere applicato con macchina combinata, comprese eventuali rifiniture stese a mano, costipata con rullo gommato al fine di evitare la rottura degli inerti. inclusa l'eventuale spazzatura meccanica o manuale al fine di rimuovere la graniglia in eccesso nonché il carico e trasporto a discarica, o accatastamento, della stessa. euro (ventiquattro/00)	m-1	24,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 467 08.01.01	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO per opere non strutturali, escluso eventuali casseforme ed armature: euro (zero/00)		0,00
Nr. 468 08.01.01.01	idem c.s. ...casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3. euro (novantasette/61)	mc	97,61
Nr. 469 08.01.01.02	idem c.s. ...casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4. euro (novantaotto/72)	mc	98,72
Nr. 470 08.01.01.03	idem c.s. ...casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5. euro (novantaotto/72)	mc	98,72
Nr. 471 08.01.01.04	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO per opere non strutturali, escluso eventuali casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3. euro (centouno/03)	mc	101,03
Nr. 472 08.01.01.05	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO per opere non strutturali, escluso eventuali casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4. euro (centotre/87)	mc	103,87
Nr. 473 08.01.01.06	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4. euro (centosette/00)	mc	107,00
Nr. 474 08.01.01.07	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO per opere non strutturali, escluso eventuali casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3. euro (centootto/93)	mc	108,93
Nr. 475 08.01.01.08	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO per opere non strutturali, escluso eventuali casseforme ed armature: classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4. euro (centootto/93)	mc	108,93
Nr. 476 08.01.02	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato. euro (zero/00)		0,00
Nr. 477 08.01.02.01	idem c.s. ...o permanentemente bagnato. classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1. euro (centoventisei/90)	mc	126,90
Nr. 478 08.01.02.02	idem c.s. ...o permanentemente bagnato. Malta cementizia areata fluida autolivellante, omogenea, priva di segregazione e di essudazione, composta di inerti esenti da materiali eterogenei selezionati e lavati, cemento, un contenuto di aria compreso tra il 25 - 30 % per m ³ di impasto, tempo di indurimento compreso tra 12 e 24 ore e confezionata ai sensi della norma UNI EN 206-1/2001 (Massa volumica = 1700+1800 kg/m ³ resistenza a compressione a 28 gg \geq 1.5 N/mm ² , in opera liscio superficialmente a rendere l'opera finita pronta per la fondazione stradale. euro (novantaquattro/10)	m ³	94,10
Nr. 479 08.01.03	MAGGIORAZIONI AI CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA POSA euro (zero/00)		0,00
Nr. 480 08.01.03.01	idem c.s. ...AGGIUNTIVE ALLA POSA Maggiorazione al calcestruzzo per livellatura a superficie piana, tipo marciapiede e simili, a strati con spessori medi 8-14 cm euro (nove/04)	mc	9,04
Nr. 481 08.02.01	Fornitura e posa in opera di ZANELLE stradale prefabbricata in C.A.V., compreso il massetto di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE); euro (zero/00)		0,00
Nr. 482 08.02.01.A	idem c.s. ...FONDAZIONE e ARMATURE); a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa. euro (undici/79)	m	11,79
Nr. 483 08.02.01.B	idem c.s. ...FONDAZIONE e ARMATURE); a due petti 30x7-9x100 cm vibrata. euro (diciassette/68)	m	17,68
Nr. 484 08.02.02	POSA in opera di CORDONATO O LISTA IN CLS, ESCLUSA FONDAZIONE compreso il massetto di posa con malta cementizia 250 kg di cemento R32,5, la stuccatura dei giunti con malta centizia a 450 kg di cemento r 32,5. euro (zero/00)		0,00
Nr. 485 08.02.02.A	idem c.s. ...cemento r 32,5. Cordonato diritto spessore 8x25x100 cm. euro (sette/29)	m	7,29
Nr. 486 08.02.02.B	idem c.s. ...cemento r 32,5. Cordonato diritto spessore 12x25x100 cm. euro (sette/80)	m	7,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 487 08.02.02.C	idem c.s. ...cemento r 32,5. Cordonato diritto spessore 15x25x100 cm. euro (undici/35)	m	11,35
Nr. 488 08.02.02.D	idem c.s. ...cemento r 32,5. Cordonato curvilineo spessore 8x25x100 cm. euro (tredici/61)	m	13,61
Nr. 489 08.02.02.E	idem c.s. ...cemento r 32,5. Cordonato curvilineo spessore 12x25x100 cm. euro (sedici/00)	m	16,00
Nr. 490 08.02.02.F	idem c.s. ...cemento r 32,5. Cordonato diritto spessore 15x25x100 cm. euro (ventiotto/19)	m	28,19
Nr. 491 08.02.02.G	idem c.s. ...cemento r 32,5. Lista diritta dim. 25x17x100 cm. euro (quattordici/32)	m	14,32
Nr. 492 08.02.02.H	idem c.s. ...cemento r 32,5. Lista curvilinea dim. 25x17x100 cm. euro (trentauno/51)	m	31,51
Nr. 493 08.02.03	POSA in opera di CORDONATO O LISTA IN CLS, COMPRESA FONDAZIONE in cls C 15/20 s4, il massetto di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, la stuccatura dei giunti con malta centizia a 450 kg di cemento r 32,5, (escluso armature fondazione) euro (zero/00)		0,00
Nr. 494 08.02.03.A	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Cordonato diritto spessore 8x25x100 cm. euro (sedici/49)	m	16,49
Nr. 495 08.02.03.B	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Cordonato diritto spessore 12x25x100 cm. euro (venti/94)	m	20,94
Nr. 496 08.02.03.C	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Cordonato diritto spessore 15x25x100 cm. euro (ventidue/10)	m	22,10
Nr. 497 08.02.03.D	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Cordonato curvilineo spessore 8x25x100 cm. euro (ventitre/61)	m	23,61
Nr. 498 08.02.03.E	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Cordonato curvilineo spessore 12x25x100 cm. euro (ventinove/37)	m	29,37
Nr. 499 08.02.03.F	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Cordonato curvilineo spessore 12x25x100 cm. euro (trentatre/35)	m	33,35
Nr. 500 08.02.03.G	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Lista diritta dim. 25x17x100 cm. euro (ventisei/30)	m	26,30
Nr. 501 08.02.03.H	idem c.s. ...(escluso armature fondazione) Lista curvilinea dim. 25x17x100 cm. euro (ventinove/81)	m	29,81
Nr. 502 08.02.04	Fornitura e posa in opera di FORMELLE IN CLS, compreso il massetto di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE); euro (zero/00)		0,00
Nr. 503 08.02.04.A	idem c.s. ...FONDAZIONE e ARMATURE); Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=100 cm, Sezione trapezia. Base 25 x H 6/13 cm max. A metro lineare euro (ventidue/16)	m	22,16
Nr. 504 08.02.04.B	idem c.s. ...FONDAZIONE e ARMATURE); Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=50 cm, Sezione trapezia. Base 25 x H 6/13 cm max. A metro lineare euro (ventiotto/43)	m	28,43
Nr. 505 08.02.04.C	idem c.s. ...FONDAZIONE e ARMATURE); Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI CURVI di L=10/24 cm, Sezione trapezia. Base 25 x H 6/13 cm max. A pz. euro (tredici/28)	cad	13,28
Nr. 506 08.03.01	FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi lapidei (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'Arte. euro (zero/00)		0,00
Nr. 507 08.03.02	F.P.O. di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, spianato alla subbia sulle facce in vista, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare. euro (zero/00)		0,00
Nr. 508 08.03.02.01	idem c.s. ...ogni metro lineare. elementi dritti euro (trentasette/32)	m	37,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 509 08.03.02.02	idem c.s. ...ogni metro lineare. elementi curvi euro (quarantasei/93)	m	46,93
Nr. 510 08.03.02.03	idem c.s. ...ogni metro lineare. elementi dritti dim 10/12x25x100 cm, dotati di PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA microprismatica classe 3 - dim pellicola 5,5x100 cm alloggiata in scanalatura avente profondità+á 5 mm - unita al blocco tramite primer di preparazione. euro (cinquantanove/00)	m	59,00
Nr. 511 08.03.02.04	F.P.O. di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, spianato alla subbia sulle facce in vista, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare. elementi curvi (con Raggio maggiore di 100cm e minore di 500cm) dim 10/12x25x100 cm, dotati di PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA microprismatica classe 3 - dim pellicola 5,5x100 cm alloggiata in scanalatura avente profondità+á 5 mm - unita al blocco tramite primer di preparazione. euro (ottantaotto/50)	m	88,50
Nr. 512 08.03.02.05	F.P.O. di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, spianato alla subbia sulle facce in vista, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare. elementi curvi (con Raggio minore o uguale a 100cm) dim 10/12x25x100 cm, dotati di PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA microprismatica classe 3 - dim pellicola 5,5x100 cm alloggiata in scanalatura avente profondità+á 5 mm - unita al blocco tramite primer di preparazione. euro (cento/00)	m	100,00
Nr. 513 08.03.03	F.P.O. di LISTA DI GRANITO, della sezione rettangolare di cm 25 x 18, spianata alla subbia sulle facce viste, lunghi non meno di metri 1,00, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare. euro (zero/00)		0,00
Nr. 514 08.03.03.01	idem c.s. ...ogni metro lineare. elementi dritti euro (quarantacinque/66)	m	45,66
Nr. 515 08.03.03.02	idem c.s. ...ogni metro lineare. elementi curvi euro (cinquantasette/60)	m	57,60
Nr. 516 08.03.04	Posa in opera di zanella in pietra (esclusa la fornitura) larghezza da 20-30cm, h fino a 6 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5. euro (zero/00)		0,00
Nr. 517 08.03.04.01	idem c.s. ...di cemento R32,5. escluso fondazione euro (trenta/78)	m-1	30,78
Nr. 518 08.03.04.02	idem c.s. ...di cemento R32,5. compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m). euro (trentasette/50)	m-1	37,50
Nr. 519 09.01	Posa di autobloccanti di recupero, precedentemente smontati ed accatastati nell'ambito del cantiere, compreso letto di posa con resetta e stuccatura superficiale con sabbia silicea, euro (zero/00)		0,00
Nr. 520 09.01.01	idem c.s. ...con sabbia silicea, autobloccanti qualsiasi forma, rettangolo - quadro - doppio T. euro (diciassette/48)	m-1	17,48
Nr. 521 10.01.01	MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA (esclusa la fornitura) larghezza massima 25 cm, h 16cm, eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso l'impiego di calzata consistente in calcestruzzo a q 3 mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, con inerti della pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quindici/82)	m	15,82
Nr. 522 10.01.02	MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA (esclusa la fornitura) larghezza oltre 25 cm fino ad un massimo di 40 cm, h 20cm, eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso l'impiego di calzata consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, con inerti della pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (diciannove/78)	m	19,78
Nr. 523 10.01.03	MURATURA DI LASTRICHINO E LASTRONI con o senza testata, PER MARCIAPIEDI IN PIETRA, eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI, di qualsiasi dimensione ma di spessore cm. 8 / 16, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso l'impiego di calzata consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, con inerti della pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 524 10.01.04	il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaquattro/25)	m	54,25
Nr. 525 10.01.05	MURATURA DI LASTRICO PER CARREGGiate stradali in PIETRA di spessore cm 10 / 12, eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per uno spessore minimo di cm 7, comprendente, in tale altezza, l'impiego di calzata consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino alla pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi: sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (sessantauno/80)	m	61,80
Nr. 526 10.01.06	MURATURA DI LASTRICO PER CARREGGiate stradali in PIETRA di spessore massimo cm 14, eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per spessore minimo di cm 7, comprendente, in tale altezza, l'impiego di calzata consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino alla pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi: sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (sessantatre/95)	m	63,95
Nr. 527 10.01.07	10.MURATURA DI LASTRICO ALLA RINFUSA in PIETRA FORTE o MACIGNO, di qualsiasi dimensione, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per un'altezza media di cm 8, comprendente, in tale altezza, inerti fino alla pezzatura max. mm 5, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5. Nel titolo sono compresi: la calandratura dei pezzi e conseguente taglio necessario alla calettatura e casellazione dei pezzi, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (settantaquattro/46)	m	74,46
Nr. 528 10.01.08	RILAVORATURA in opera di LASTRICO, eseguita con mezzi manuali, per formazione del NASTRINO perimetrale a scalpello, di larghezza non inferiore a cm 1,00, compreso: pulizia della superficie rilavorata, carico trasporto e scarico dei detriti alla pubblica discarica. La presente lavorazione deve essere eseguita con l'Utilizzo di moto-compressore d'aria e martellino pneumatico con scalpello con punta widia da pietra e deve essere preceduta da campionatura sul posto, previa accettazione da parte della DD.LL. Misurato per superficie di pavimentazione trattata. euro (diciannove/59)	m-l	19,59
Nr. 529 10.01.09	RILAVORATURA in opera di LASTRICO, eseguita con mezzi manuali, per formazione di PUNZECCHIATURA fitta e profonda a scalpello sull'intera faccia superiore, compreso: pulizia della superficie rilavorata, carico trasporto e scarico dei detriti alla pubblica discarica. La presente lavorazione deve essere eseguita con l'Utilizzo di moto-compressore d'aria e martellino pneumatico con scalpello con punta widia da pietra e deve essere preceduta da campionatura sul posto, previa accettazione da parte della DD.LL. Misurato per superficie di pavimentazione trattata. euro (trentasei/89)	m-l	36,89
Nr. 530 10.01.10	CERNITA, da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali DI LASTRICO accatastato o accumulato nei depositi Comunali, di qualsiasi pezzo, e CARICO, TRASPORTO E SCARICO dai depositi comunali al luogo di impiego . Nel titolo si intende compresa la mano d'opera necessaria per il carico e scarico dall'autocarro del lastrico di cui sopra. euro (diciotto/61)	m-l	18,61
Nr. 531 10.02.02	Posa in OPERA di BOTTINELLO IN PIETRA dim da 40x40a dim 60x60, PER MARCIAPIEDI con o senza testata, muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5 e la stuccatura dei giunti con malta a q 4/mc di cemento tit. 450. euro (cinquantatre/24)	m	53,24
Nr. 532 10.02.03	Posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO DI RECUPERO di qualsiasi dimensione, disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia fornita dall'Impresa, compresa la battitura a rifiuto. euro (quarantasei/17)	m-l	46,17
Nr. 533 10.02.04	idem c.s. ...battitura a rifiuto, ma su SUPERFICI limitate: DA MQ. 0,50 A MQ. 10,00. euro (cinquantanove/76)	m-l	59,76
Nr. 534 10.02.05	Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 4-6, disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la battitura a rifiuto. euro (quarantatre/69)	mq	49,69
Nr. 535 10.02.06	Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 6-8, disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la battitura a rifiuto, ma su SUPERFICI limitate: DA MQ. 0,50 A MQ. 10,00. euro (cinquanta/22)	mq	50,22
Nr. 536 10.02.07	Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 8-10, disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la battitura a rifiuto. euro (cinquantauno/28)	mq	51,28
Nr. 537 10.02.07	idem c.s. ...battitura a rifiuto, ma su SUPERFICI limitate: DA MQ. 0,50 A MQ. 10,00. euro (settantadue/73)	mq	72,73
Nr. 537	Provvista e posa in opera di PEZZI SPECIALI IN PORFIDO dell'Alto Adige Binderi, a forma di parallelepipedo retto, lunghi cm 20,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.02.08	sezione da cm 8 a cm 10, posti su letto di sabbia idonea o malta cementizia, battuti a rifiuto. euro (novantanove/69)	mq	99,69
Nr. 538 10.02.09	SIGILLATURA DEI GIUNTI alla PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, eseguita con Kg. 1,5/mq. di bitume puro, penetrazione 40/50, previa pulizia con appositi ferri, in modo che il bitume penetri per un'altezza non inferiore a cm 3 e formi un nastrino superficiale, compresa la saturazione con graniglia da mm 2-5, proveniente da frantumazione di calcare duro. euro (nove/24)	mq	9,24
Nr. 539 11.01.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione, rinfianco con calcestruzzo Rck 15: euro (zero/00)		0,00
Nr. 540 11.01.01.01	tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm euro (sedici/27)	m	16,27
Nr. 541 11.01.01.02	tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm euro (venti/99)	m	20,99
Nr. 542 11.01.01.03	tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm euro (ventiotto/25)	m	28,25
Nr. 543 11.01.01.04	tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm euro (quarantadue/15)	m	42,15
Nr. 544 11.01.01.05	tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm euro (sessantasei/00)	m	66,00
Nr. 545 11.01.01.06	tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm euro (novantasette/87)	m	97,87
Nr. 546 11.02.01	F.P.O. di Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone (sifone da contabilizzare a parte capitolo 3.8) compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici e posa sifone; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura e scavo. euro (zero/00)		0,00
Nr. 547 11.02.01.01	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 30x30x30h. euro (quarantacinque/28)	cad	45,28
Nr. 548 11.02.01.02	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 40x40x40h. euro (cinquantaquattro/43)	cad	54,43
Nr. 549 11.02.01.03	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 50x50x50h. euro (settantasette/76)	cad	77,76
Nr. 550 11.02.01.04	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 60x60x60h. euro (cento/67)	cad	100,67
Nr. 551 11.02.01.05	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 70x70x70h. euro (centoventitre/75)	cad	123,75
Nr. 552 11.02.01.06	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 80x80x80h. euro (centocinquantasei/71)	cad	156,71
Nr. 553 11.02.01.07	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 90x90x90h. euro (duecentoventi/92)	cad	220,92
Nr. 554 11.02.02	F.P.O. di Rialzi per pozzetti di spurgo sezione quadrata in C.A.V. provvisti di incastro maschio e femmina (MISURA INTERNA), compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura e scavo. euro (zero/00)		0,00
Nr. 555 11.02.02.01	idem c.s. ...o soletta di copertura e scavo. dim. interne 30x30x30h. euro (trentanove/87)	cad	39,87
Nr. 556 11.02.02.02	idem c.s. ...o soletta di copertura e scavo. dim. interne 40x40x40h. euro (quarantaotto/31)	cad	48,31
Nr. 557 11.02.02.03	idem c.s. ...o soletta di copertura e scavo. dim. interne 50x50x50h. euro (settantanove/13)	cad	79,13
Nr. 558 11.02.02.04	idem c.s. ...o soletta di copertura e scavo. dim. interne 60x60x60h. euro (settantanove/13)	cad	79,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 559 11.02.02.05	idem c.s. ...o soletta dicopertura e scavo.. dim. interne 70x70x70h. euro (centotrenta/68)	cad	130,68
Nr. 560 11.02.02.06	idem c.s. ...o soletta dicopertura e scavo.. dim. interne 80x80x80h. euro (centosessanta/41)	cad	160,41
Nr. 561 11.02.02.07	idem c.s. ...o soletta dicopertura e scavo.. dim. interne 90x90x90h. euro (duecentoquarantanove/19)	cad	249,19
Nr. 562 11.02.03	Lapidi rinforzate a chiusini unico in CLS, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 563 11.02.03.01	idem c.s. ...cantiere compresi trasporto. dim. 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm euro (novantaquattro/60)	cad	94,60
Nr. 564 11.02.03.02	idem c.s. ...cantiere compresi trasporto. dim. 100x100x12 cm, tappo diametro 50 cm; euro (centoventisei/63)	cad	126,63
Nr. 565 11.02.04	Pozzetto in PELD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone. euro (zero/00)		0,00
Nr. 566 11.02.04.01	idem c.s. ...raccordo al fognone. nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 160mm . euro (cinquantasette/74)	cad	57,74
Nr. 567 11.03.01	F.P.O. di Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo: euro (zero/00)		0,00
Nr. 568 11.03.01.01	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: PIANA o CONCAVA, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg). euro (novantacinque/56)	cad	95,56
Nr. 569 11.03.01.02	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: PIANA o CONCAVA, dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (peso 30 kg). euro (centododici/31)	cadauno	112,31
Nr. 570 11.03.01.03	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: PIANA o CONCAVA, dimensioni esterne 500x300 mm. euro (novantaotto/04)	cad	98,04
Nr. 571 11.03.01.04	idem c.s. ...escluso scavo: CADITOIA, dimensioni 500x500 mm luce netta +y 400 h. 55 mm. euro (novantaotto/55)	cad	98,55
Nr. 572 11.03.01.05	idem c.s. ...escluso scavo: CADITOIA, dimensioni 600x600 mm luce netta +y 500 h. 55 mm. euro (centosette/49)	cad	107,49
Nr. 573 11.03.02	F.P.O. di Griglia in ghisa sferoidale classe D, resistenza 400 KN murata a malta cementizia con rinfianco in cls C16/20, escluso scavo: euro (zero/00)		0,00
Nr. 574 11.03.02.01	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: CADITOIA, dimensioni 500x500 luce netta +y 400 h. 75mm. euro (centododici/54)	cad	112,54
Nr. 575 11.03.02.02	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: CADITOIA, dimensioni 600x600 luce netta +y 500 h. 75mm. euro (centoquaranta/17)	cad	140,17
Nr. 576 11.03.02.03	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: CADITOIA, dimensioni 700x700 luce netta +y 600 h. 75mm. euro (centosettanta/88)	cad	170,88
Nr. 577 11.03.03	F.P.O. di CHIUSINO in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo: euro (zero/00)		0,00
Nr. 578 11.03.03.01	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. euro (cinquantaquattro/08)	cad	54,08
Nr. 579 11.03.03.02	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. euro (sessantaotto/28)	cad	68,28
Nr. 580 11.03.03.03	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. euro (ottantanove/14)	cad	89,14
Nr. 581 11.03.03.04	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. euro (centoventidue/59)	cad	122,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 582 11.03.04	F.P.O. di CHIUSINO in ghisa sferoidale classe D, resistenza 400 KN murata a malta cementizia con rinfianco in cls C16/20, escluso scavo: euro (zero/00)		0,00
Nr. 583 11.03.04.01	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: d.600, telaio d.850, h 100 mm. euro (centosettantasei/83)	cad	176,83
Nr. 584 11.03.04.02	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: d.800, telaio 1000 x 1000 euro (quattrocentocinquantadue/63)	cad	452,63
Nr. 585 11.03.04.03	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 euro (centoventisei/83)	cad	126,83
Nr. 586 11.03.04.04	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 euro (centocinquantaotto/72)	cad	158,72
Nr. 587 11.03.05	Fornitura e posa in opera di Sistema di raccolta meteoriche a CANALETTA IN CLS E GRIGLIATO IN GHISA, compreso imboiaccatura e stuccatura con malte e additivante a prodotti a ritiro compensato rapido, delle dimensioni: euro (zero/00)		0,00
Nr. 588 11.03.05.01	Dim. Luce Netta interna 10 x 10-15 H .90x L100 cm Griglia in Ghisa Classe C250 euro (settantadue/67)	m	72,67
Nr. 589 11.03.05.02	Dim. Luce Netta interna 15 x 15 H .90x L100 cm Griglia in Ghisa Classe C250 euro (novantaquattro/65)	m	94,65
Nr. 590 11.03.05.03	Dim. Luce Netta interna 20 x h25-30 x L100 cm Griglia in Ghisa Classe C250 euro (centoventisette/98)	m	127,98
Nr. 591 11.03.05.04	Dim. Luce Netta interna 15 x 15 H .90x L100 cm Griglia in Ghisa Classe D400 euro (centonove/72)	m	109,72
Nr. 592 11.03.05.05	Dim. Luce Netta interna 20 x h25-30 x L100 cm Griglia in Ghisa Classe D400 euro (centotrentaotto/81)	m	138,81
Nr. 593 12.01.01	Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a 0,5m con profondità+á media pari a 1m; Larghezza media degli strati di base e binder (Testa dello scavo) pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (a cavallo della traversata) pari a 6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni (doppio tubo corrugato a doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto cementato o malta areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la fornitura e posa in opera degli strati di base e binder in conglomerato bituminoso con apposita vibrofinitrice, la successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di usura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali realizzate su intera carreggiata o porzione della stessa mediante unica cantierizzazione. euro (duecentododici/44)	m	212,44
Nr. 594 12.01.02	Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a 0,5m con profondità+á media pari a 1m; Larghezza media degli strati di base (9cm) e binder(7cm) alla testa dello scavo pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (4cm) (a cavallo della traversata) pari a 6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni (doppio tubo corrugato a doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto cementato o malta areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la fornitura e posa in opera degli strati di base e binder in conglomerato bituminoso con apposita vibrofinitrice, la successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di usura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali realizzate su intera carreggiata o porzione della stessa mediante pi+ cantierizzazione al fine di ridurre l'impatto negativo sul traffico veicolare. euro (duecentosettantaquattro/26)	m	274,26
Nr. 595 12.01.03	Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a 0,5m con profondità+á media pari a 0,6m; Larghezza media degli strati di base e binder (Testa dello scavo) pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (a cavallo della traversata) pari a 6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni (doppio tubo corrugato a doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto cementato o malta areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la fornitura e posa in opera degli strati di base e binder in conglomerato bituminoso con apposita vibrofinitrice, la successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di usura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali realizzate su intera carreggiata o porzione della stessa mediante unica cantierizzazione. euro (duecentocinque/42)	m	205,42
Nr. 596 12.01.04	idem c.s. ...stessa mediante pi+ cantierizzazione al fine di ridurre l'impatto negativo sul traffico veicolare. euro (duecentocinquantaquattro/11)	m	253,11
Nr. 597 12.02.01	ABBATTIMENTI SUI MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE AI 2,00 ML, AD ANDAMENTO LINEARE E CURVILINEO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE in conformita al D.M. 236/89 per mezzo di:-		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>SMONTAGGIO DI LISTE FINO A cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lunghezza, DI CORDONATI in genere di qualsiasi dimensione: sia in pezzi dritti che curvi e di qualsiasi materiale lapideo. Smontaggio di liste, cordonati e zanelle prefabbricati in calcestruzzo di cemento. Il titolo comprende: scalinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove avviene la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di lavoro, per l'eventuale reimpiego. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali di tutto il lastrico recuperabile e recuperato e/o di quanto non riutilizzato in opera sul posto. E' altresì compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei soli detriti di risulta dagli smontaggi, detriti che saranno qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.-SMONTAGGIO DI ZANELLA E ZANELLONI a semplice e doppia pendenza, in pietra arenaria o altro materiale lapideo, di qualsiasi dimensione, compresi: scalinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove avvenga la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di lavoro per l'eventuale reimpiego. Il titolo comprende: carico, trasporto scarico nei depositi comunali di tutte le zanelle e zanelle recuperabili e recuperati e/o di quanto non riutilizzato in opera sul posto. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei soli detriti di risulta dagli smontaggi, detriti che saranno qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.-DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI VECCHI MARCIAPIEDI in asfalto colato, in conglomerato bituminoso, in pietrischetti bitumato, in mattonelle di cemento o di asfalto pressato, in cubetti di porfido da cm 4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione eseguita con mezzi manuali e con martelli pneumatici e spinta fino a ritrovare il sottostante strato di allettamento od il massetto in calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume. Compresi ogni altro onere e magistero, carico, trasporto e scarico delle materie di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione di tutto il porfido che sarà portato ai depositi comunali. Compresa la segnaletica di pericolo, transennature e lumi. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.-DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e consistenza eseguita con martelli pneumatici. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei materiali di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame che sarà portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.-SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER LA FORMAZIONE DELLE SEDI DI ALLOGGIAMENTO per lista e zanella nonch� per la nuova soletta , eseguito con MEZZI MANUALI, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo � compreso ogni onere per: armature, aggotamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto delle materie di risulta secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale.-Eventuale rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE di qualsiasi dimensione. Nel titolo sono compresi: lo smontaggio del vecchio chiusino, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria, il bloccaggio del chiusino con calcestruzzo avente Rck = 200 o con muratura, il rifacimento della pavimentazione alterata con relativo sottofondo, qualunque sia il tipo di pavimentazione. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne etc. a norma di legge.-Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per STRUTTURE IN FONDAZIONE anche lisciate a regola, sia per lista e zanella dim. min. 60x30 nonch� per la soletta del marciapiede spessore non inferiore a cm 10.-MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, DI LISTE E CORDONATI IN GENERE fino alla larghezza massima di cm 30, sia in pezzi dritti che curvi, di qualsiasi materiale lapideo lunghezza ed altezza, compresi: l'impiego della calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, la stuccatura dei giunti, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.-MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di ZANELLA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE, compresi: stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.-Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 5, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dato in opera PER MARCIAPIEDI, dello SPESSORE compreso e finito cm 2, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.-DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in corrispondenza dell'attaccatura con la zanella per una larghezza di almeno ml 1, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compresi: rottura inghiaia bitumata, massicciata, compattazione ed altro, carico e trasporto dei materiali di risulta al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.-Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 5 all'attaccatura della zanella, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dello SPESSORE compreso e finito non inferiore a cm 2, dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.La presente voce si applica ESCLUSIVAMENTE ad interventi frazionati eseguiti in zone diverse del quartiere limitati SOLO all'abbattimento del marciapiedi. La misurazione viene eseguita sul perimetro esterno della lista partendo dai pezzi abbassati. Per interventi di maggior entit�che prevedono il rifacimento di marciapiedi sui quali sono da eseguire degli abbattimenti si applicano i prezzi unitari delle singole voci del presente elenco prezzi.</p>		0,00
Nr. 598 12.02.01.01	idem c.s. ...presente elenco prezzi. Pavimentazione marciapiede bitumata. euro (centoseptantatre/58)	m	173,58
Nr. 599 12.02.01.02	idem c.s. ...presente elenco prezzi. Pavimentazione marciapiede PIETRA. euro (duecentosessantaquattro/22)	m	264,22
Nr. 600 13.01	CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterrati e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte. euro (zero/00)		0,00
Nr. 601 13.02	Tubazione in polietilene ad alta densit�, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile no autoestingente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 602 13.02.01	idem c.s. ...di 10 cm. diametro 90 mm euro (quattro/94)	m	4,94
Nr. 603 13.02.02	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 110 mm euro (cinque/23)	m	5,23
Nr. 604 13.02.03	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm euro (cinque/55)	m	5,55
Nr. 605 13.02.04	idem c.s. ...cm. diametro 140 mm euro (sei/97)	m	6,97
Nr. 606 13.02.05	idem c.s. ...cm. diametro 160 mm euro (sette/58)	m	7,58
Nr. 607 13.03	Esecuzione di BASAMENTO CON MEZZI MANUALI in calcestruzzo classe C 20/25, per il sostegno di palo in acciaio, compresi: scavo a sezione obbligata con mezzi manuali in condizioni disagiate, gettata di calcestruzzo fornito in opera, formazione di vano interrato per il passaggio di cavi delle dimensioni di 30x14cm, raccordo tra il vano interno ed il pozzetto tramite tubo corrugato diametro 110 mm, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate. euro (zero/00)		0,00
Nr. 608 13.03.01	idem c.s. ...alle discariche autorizzate. BASAMENTO DIM. 60x60x80cm. euro (duecentosessantasette/11)	cad	267,11
Nr. 609 13.03.02	idem c.s. ...alle discariche autorizzate. BASAMENTO DIM. 80x80x80cm. euro (trecentouno/67)	cad	301,67
Nr. 610 13.03.03	idem c.s. ...alle discariche autorizzate. BASAMENTO DIM. 100x100x100cm. euro (settecentodieci/87)	cad	710,87
Nr. 611 13.03.04	idem c.s. ...alle discariche autorizzate. BASAMENTO DIM. 120x120x120cm. euro (settecentonovantauno/40)	cad	791,40
Nr. 612 13.04	Esecuzione di BASAMENTO CON MEZZI MECCANICI in calcestruzzo classe C 20/25, per il sostegno di palo in acciaio, compresi: scavo a sezione obbligata con mezzi sia meccanici che manuali, gettata di calcestruzzo fornito in opera, formazione di vano interrato per il passaggio di cavi delle dimensioni di 30x14cm, raccordo tra il vano interno ed il pozzetto tramite tubo corrugato diametro 110 mm, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate. euro (zero/00)		0,00
Nr. 613 13.04.01	idem c.s. ...alle discariche autorizzate. BASAMENTO DIM. 60x60x80cm. euro (centotrentatre/46)	cad	133,46
Nr. 614 13.04.02	idem c.s. ...alle discariche autorizzate. BASAMENTO DIM. 105x105x120cm. euro (trecentosessantasei/66)	cad	366,66
Nr. 615 13.05	F.P.O. di CHIUSINO in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo: euro (zero/00)		0,00
Nr. 616 13.05.01	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. euro (cinquantaquattro/08)	cad	54,08
Nr. 617 13.05.02	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. euro (sessantaotto/28)	cad	68,28
Nr. 618 13.05.03	idem c.s. ...C16/20, escluso scavo: Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. euro (ottantanove/14)	cad	89,14
Nr. 619 13.06	F.P.O. di Rialzi per impianti elettrici sezione quadrata in C.A.V. provvisti di incastro maschio e femmina (MISURA INTERNA), compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura e scavo. euro (zero/00)		0,00
Nr. 620 13.06.01	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 30x30x30h. euro (trentanove/87)	cad	39,87
Nr. 621 13.06.02	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 40x40x40h. euro (quarantaotto/31)	cad	48,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 622 13.06.03	idem c.s. ...copertura e scavo. dim. interne 50x50x50h. euro (settantanove/13)	cad	79,13
Nr. 623 14.01.01	CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del getto (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i distanziali, i conei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'Arte. euro (zero/00)		0,00
Nr. 624 14.01.01.01	idem c.s. ...a regola d'Arte. Casseforme di legno, per opere di fondazione, plinti, travi rovesce. euro (ventitre/00)	m	23,00
Nr. 625 14.01.01.02	idem c.s. ...a regola d'Arte. Casseforme di legno, per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. euro (ventiotto/36)	m	28,36
Nr. 626 14.02.01	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore euro (zero/00)		0,00
Nr. 627 14.02.01.01	idem c.s. ...teste) o superiore eseguita con malta bastarda euro (trecentonovantaquattro/42)	mc	394,42
Nr. 628 14.02.01.02	idem c.s. ...teste) o superiore eseguita con malta di cemento euro (trecentonovantasette/15)	mc	397,15
Nr. 629 14.02.02	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) euro (zero/00)		0,00
Nr. 630 14.02.02.01	idem c.s. ...cm (una testa) eseguita con malta bastarda euro (sessantacinque/43)	mq	65,43
Nr. 631 14.02.02.02	idem c.s. ...cm (una testa) eseguita con malta di cemento euro (sessantacinque/77)	mq	65,77
Nr. 632 14.02.03	Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n-1 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. euro (zero/00)		0,00
Nr. 633 14.02.03.01	Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE. euro (duecentotrentacinque/48)	cad	235,48
Nr. 634 14.02.03.02	idem c.s. ...piano viabile. LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAMME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30. euro (settantatre/60)	cad	73,60
Nr. 635 14.02.03.03	Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n-1 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a PRESA RAPIDA a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d'acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. euro (trecentotre/46)	cad	303,46
Nr. 636	idem c.s. ...piano viabile. LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAMME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
14.02.03.04	max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30, con malta a PRESA RAPIDA a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d'Acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. euro (centoquarantadue/96)	cad	142,96
Nr. 637 14.02.03.05	idem c.s. ...piano viabile. GRIGLIE IN GHISA delle dim. cm 30 x48, poste in sede carrabile. euro (sessantacinque/09)	cad	65,09
Nr. 638 14.03.01	Posa in opera di MATTONELLE IN CEMENTO, posate lineari murate a sabbia cemento o a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 1-3) e pulizia finale. euro (zero/00)		0,00
Nr. 639 14.03.01.01	idem c.s. ...e pulizia finale. Mattonelle in cemento formati vari 25-30-40 altezza max 4 cm. (esclusa fornitura) euro (diciotto/24)	m ²	18,24
Nr. 640 14.04.01	RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 450 C controllato, compreso sovrarimessa di una maglia, legature ecc. euro (zero/00)		0,00
Nr. 641 14.04.01.B	idem c.s. ...maglia, legature ecc. diametro 6 mm, maglia 20x20 euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 642 14.04.01.C	idem c.s. ...maglia, legature ecc. diametro 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq posata con carrello telescopico euro (uno/69)	kg	1,69
Nr. 643 14.04.01.D	RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 450 C controllato, compreso sovrarimessa di una maglia, legature ecc. diametro 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq euro (uno/17)	kg	1,17
Nr. 644 14.04.02	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA compreso sagomature, legature, tagli sfridi e saldature, cali e sollevamenti euro (zero/00)		0,00
Nr. 645 14.04.02.A	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA Tipo Fe B 450 C controllato ad aderenza migliorata staffe. euro (zero/75)	Kg	0,75
Nr. 646 14.04.02.B	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA Tipo Fe 450 C controllato ad aderenza migliorata sagomato euro (zero/75)	Kg	0,75
Nr. 647 15.01	Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00 euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 648 16.01.02	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. euro (zero/00)		0,00
Nr. 649 16.01.02.01	idem c.s. ...e del tracciamento. LARGHEZZA 12 cm.. euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 650 16.01.02.02	idem c.s. ...e del tracciamento. LARGHEZZA 15 cm. euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 651 16.01.02.03	idem c.s. ...e del tracciamento. LARGHEZZA 25 cm. euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 652 16.01.02.04	idem c.s. ...e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25, per scritte, frecce, zebrature, cordoni ecc; Misurazione effettiva. euro (due/93)	mq	2,93
Nr. 653 16.01.02.05	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Per la formazione di nuovi POSTI AUTO. euro (dodici/56)	cad	12,56
Nr. 654 16.01.02.06	idem c.s. ...nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI. euro (sette/89)	cad	7,89
Nr. 655 16.01.03	POSTSPRUZZATURA di segnaletica orizzontale con MICROSFERE DI VETRO, eseguita con perlina meccanica automatica. euro (zero/00)		0,00
Nr. 656 16.01.03.01	idem c.s. ...perlina meccanica automatica. per strisce continue e discontinue da cm 12. euro (zero/13)	m	0,13
Nr. 657 16.01.03.02	idem c.s. ...perlina meccanica automatica. per strisce continue e discontinue da cm 15. euro (zero/14)	m	0,14
Nr. 658	idem c.s. ...perlina meccanica automatica. per strisce continue e discontinue da cm 25.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
16.01.03.03	euro (zero/18)	m	0,18
Nr. 659 16.01.05	Segnaletica orizzontale eseguita con LAMINATO ELASTOPLASTICO euro (zero/00)		0,00
Nr. 660 16.01.05.01	idem c.s. ...con LAMINATO ELASTOPLASTICO Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antistruciolo e di microsferi di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera euro (quarantacinque/50)	mq	45,50
Nr. 661 16.01.06	Segnaletica orizzontale eseguita con TERMOPLASTICO PREFORMATO per formazione di linee di arresto, attraversamenti pedonali simboli e frecce di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada. Posata mediante riscaldamento con bruciatore a propano per permettere l'integrabilità con il manto stradale. Compreso preparazione e pulizia del piano di posa. (COLORE bianco) Misurazione vuoto per pieno ogni singola figura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 662 16.01.06.01	idem c.s. ...ogni singola figura. Su pavimentazione bitumata nuova. euro (quarantacinque/50)	mq	45,50
Nr. 663 16.01.06.02	idem c.s. ...ogni singola figura. Su pavimentazione bitumata usurata. euro (quarantasette/19)	mq	47,19
Nr. 664 16.01.06.03	idem c.s. ...ogni singola figura. Su pavimentazione in pietra. euro (cinquanta/57)	mq	50,57
Nr. 665 16.01.08	Tracciatura di segnaletica orizzontale per piste ciclabili su sede propria. All'interno della voce è compresa la realizzazione delle strisce di margine bianche, della linea di mezzzeria (tratteggiata o continua a seconda delle indicazioni fornite dalla D.L.) e delle dime raffiguranti il simbolo dei pedoni e/o delle bici (una dima per senso di marcia ogni 30 metri lineari di pista). euro (uno/46)	m	1,46
Nr. 666 16.01.09	CANCELLATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA di qualsiasi tipo con impiego di attrezzatura abrasiva. Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; euro (zero/00)		0,00
Nr. 667 16.01.09.01	idem c.s. ...perfetta regola d'arte; per strisce continue e discontinue di larghezza fino a cm 25 euro (uno/94)	m	1,94
Nr. 668 16.01.09.02	idem c.s. ...perfetta regola d'arte; per strisce di arresto zebature frecce e iscrizioni euro (nove/70)	m	9,70
Nr. 669 16.02.01	DISSUASORI MODELLO CHIODO FIORENTINO FISSO euro (zero/00)		0,00
Nr. 670 16.02.01.01	idem c.s. ...CHIODO FIORENTINO FISSO COLONNETTA in FERRO sex. 8 x 8 x 3 h= 110 cm fuori terra, spigoli arrotondati, larghezza capello 14 cm, completa di adesivi catarinfrangente di classe 2. euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 671 16.02.01.02	DISSUASORI MODELLO CHIODO FIORENTINO FISSO POSA IN OPERA O RIMOZIONE di colonnetta artistica, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso scavo, riempimento con calcestruzzo, ripristino della pavimentazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasei/37)	cad	56,37
Nr. 672 16.02.02	ACCESSORI CHIODO FIORENTINO euro (zero/00)		0,00
Nr. 673 16.02.02.01	idem c.s. ...ACCESSORI CHIODO FIORENTINO Fornitura di CASSETTA PER PALETTI ESTRAIBILI in ferro, dim. 10 x 10 x h26 euro (cinquantadue/64)	cad	52,64
Nr. 674 16.02.02.02	ACCESSORI CHIODO FIORENTINO F.P.O. di GANCIO in Ferro sagomato per COLONNETTA ARTISTICHE dim. 10 x 3,5, saldato e verniciato in opera euro (dodici/00)	cad	12,00
Nr. 675 16.02.02.03	ACCESSORI CHIODO FIORENTINO F.P.O. di CATENA tipo GENOVESE verniciata colore Grigio Antracite, in Ferro saldata sul posto del peso di 3 kg/ml. euro (sette/15)	m	7,15
Nr. 676 16.02.02.04	ACCESSORI CHIODO FIORENTINO F.P.O. di BANDELLE in alluminio rifrangente bianco-rosso, bifacciali per catene, complete di ganci di ancoraggio. dim. 25 x 10 euro (quattro/90)	cad	4,90
Nr. 677 16.02.02.05	ACCESSORI CHIODO FIORENTINO F.P.O. di SERRATURA APRICATENA, testa esagonale compreso chiave. euro (centodieci/12)	cad	110,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 678 16.02.03	FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA BIANCO NERO in Ferro sp. 3 mm, altezza 1,20 ml con fascia di pellicola rifrangente gialla classe 1 altezza 20 cm e fascia di pellicola non rinfrangente bianco-nera di altezza 80 cm a bande di altezza 20 cm. Comprensivo di tappo in plastica e anelli a fianco della testa. euro (zero/00)		0,00
Nr. 679 16.02.03.01	idem c.s. ...fianco della testa. h= 120 diametro 60 mm euro (trentauno/32)	cad	31,32
Nr. 680 16.02.03.02	Fornitura di CANOTTO per DISSUASORE in Ferro sp. 3mm, d. 60 x100 mm h, max 25 cm per rendere sfilabile il paletto dal suolo. euro (sette/05)	cad	7,05
Nr. 681 16.02.04	F.P.O. di catena zincata A CALDO diametro 12x24x78 mm euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 682 16.02.05	F.P.O. di RINGHIERA/PARAPEDONALE (MOD: TRAMVIA) in acciaio Fe 360 ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERE colore grigio antracite (realizzata come da progetto Tramvia Firenze), inghisato a terra mediante blocco di calcestruzzo, completo di ogni altra fornitura per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (misurazione sviluppo lineare di ogni singolo elemento). euro (duecentosettantacinque/23)	m	275,23
Nr. 683 16.02.06	Fornitura a pieopera di archetto parapetonale in Ferro ZINCATO a caldo Sp. 3 mm, verniciato GRIGIO antracite. euro (zero/00)		0,00
Nr. 684 16.02.06.01	Barriera parapetonale con struttura modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110 cm, scatolare o tubolare. euro (trentauno/62)	cad	31,62
Nr. 685 16.02.07	DISSUASORE DI SOSTA euro (zero/00)		0,00
Nr. 686 16.02.07.01	idem c.s. ...DISSUASORE DI SOSTA Fornitura TIPO PANETTONE cls Vibrocompresso gettato a formatura continua a geometria composta da una parte cilindrica e da una parte emisferica che costituiscono un unico blocco di altezza di 52 cm e base circolare pari 50 cm per Kg 185. Sulla sommità centrale dotato di nello per catena o foro diametro 60 mm per palina segnaletica. euro (ottantanove/82)	cad	89,82
Nr. 687 16.02.07.02	DISSUASORE DI SOSTA F.P.O. Pellicola rifrangente per panettoni da aggiungere all'art. 16.2.7.1 euro (trentaotto/77)	mq	38,77
Nr. 688 16.02.07.03	DISSUASORE DI SOSTA Posa dissuasore in cls TIPO PANETTONE euro (ventiquattro/95)	cad	24,95
Nr. 689 16.02.08	DISSUASORI modello PHILIPPI euro (zero/00)		0,00
Nr. 690 16.02.08.01	idem c.s. ...DISSUASORI modello PHILIPPI FORNITURA DI DISSUASORE componibile, Dim. h.cm 97, Mod.PHILIPPI 970, realizzato in fusione di ghisa sferoidale e acciaio, sabbiato, sbavato e verniciato pezzo per pezzo e sottoposto a controlli di qualità. Il dissuasore +i composto da un dissuasore di forma tronco-conica e da due anelli in ghisa aventi dimensioni 87x34 mm, dotati di filetto M8 per il fissaggio, tramite barra filettata al corpo centrale; il dissuasore +i dotato di una fondazione di ancoraggio al terreno, che consiste in un tubo di acciaio avente d.60 mm di lunghezza 200 mm Il dissuasore +i trattato con procedimento di zincatura epossidica bicomponente e trattamento con smalto alchidico con funzione antiossidante con cottura ed essiccazione in forno. Con o senza anelli per catena (a richiesta della DL) .- euro (trecentosessantatino/60)	cad	369,60
Nr. 691 16.02.08.02	DISSUASORI modello PHILIPPI FORNITURA DI DISSUASORE componibile, Dim. h.cm 65, Mod.PHILIPPI 670, realizzato in fusione di ghisa sferoidale e acciaio, sabbiato, sbavato e verniciato pezzo per pezzo e sottoposto a controlli di qualità. Il dissuasore +i composto da un dissuasore di forma tronco-conica e da due anelli in ghisa aventi dimensioni 87x34 mm, dotati di filetto M8 per il fissaggio, tramite barra filettata al corpo centrale; il dissuasore +i dotato di una fondazione di ancoraggio al terreno, che consiste in un tubo di acciaio avente d.60 mm di lunghezza 200 mm Il dissuasore +i trattato con procedimento di zincatura epossidica bicomponente e trattamento con smalto alchidico con funzione antiossidante con cottura ed essiccazione in forno. Con o senza anelli per catena (a richiesta della DL) euro (trecentodiciannove/00)	cad	319,00
Nr. 692 16.03.01	Posa in Opera di PALINA CON PLINTO normale o sagomata altezza max 3.50 ml diam. 48-60 mm, compreso scavo, riempimento con calcestruzzo ordinario (dim. dado di fondazione 30x30x40/60) ripristino della pavimentazione, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/10)	cad	25,10
Nr. 693 16.03.02	Posa in opera di PALINA normale o sagomata altezza max 3,50m diam. 48-60mm, eseguita con carotatrice e/o martello demolitore (diametro foro compreso tra 100 e 200mm) per una profondità di almeno 40 cm. compreso rinfianco in cls ordinario, ripristino della pavimentazione con trasporto a scarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/25)	cad	22,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 694 16.03.03	Posa in opera di PALINA SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA normale o sagomata altezza max 3,50m diam. 48-60mm, eseguita con carotatrice e/o martello demolitore (diametro foro compreso tra 100 e 200mm) per una profondità di almeno 40 cm. compreso rifianco in cls ordinario, ripristino della pavimentazione con trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/81)	cad	36,81
Nr. 695 16.03.04	POSA IN OPERA di SEGNALE STRADALE di qualunque tipo, su palo di nuova installazione. euro (zero/00)		0,00
Nr. 696 16.03.04.01	idem c.s. ...di nuova installazione. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe . euro (sei/04)	cad	6,04
Nr. 697 16.03.05	RIMOZIONE segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. euro (zero/00)		0,00
Nr. 698 16.03.05.01	idem c.s. ...da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. euro (quindici/72)	cad	15,72
Nr. 699 16.03.05.02	idem c.s. ...da questa indicati. di segnale installato su sostegno euro (undici/40)	cad	11,40
Nr. 700 16.03.05.03	idem c.s. ...da questa indicati. di segnale installato su due o più sostegni euro (trentaquattro/50)	cad	34,50
Nr. 701 16.03.05.04	idem c.s. ...da questa indicati. di segnale installato su portale euro (sessantaotto/74)	cad	68,74
Nr. 702 16.03.06	POSA IN OPERA DELIMITATORI di corsia e di DOSSI rallentatori di velocità, in materiale sintetico a norma del vigente C.d.S.. euro (venti/10)	m	20,10
Nr. 703 16.03.07	Rimozione di DELIMITATORI di corsia e di DOSSI rallentatori di velocità, in materiale sintetico di qualunque altezza, compreso: accantonamento su indicazione del D.L. per stoccaggio eventuale riutilizzo nell'ambito del cantiere, ripristino del manto stradale ed eventuale, smaltimento a discarica dei materiali di scarto. euro (ventisei/52)	m	26,52
Nr. 704 16.03.08	Posa in opera o sostituzione di delineatori flessibili in gomma fig. II 397 art. 34 del Reg. di Att. ed Esec. del C.d.S. completo di collante co o senza base per fissaggio su strada o su delimitatore di corsia. euro (due/80)	cad	2,80
Nr. 705 16.03.09	Posa in opera di parapetonale o rastrelliera modello parapetonale compreso tutto quanto necessario per dare un titolo finito all'opera. euro (quarantaquattro/50)	cad	44,50
Nr. 706 16.03.10	Rimozione di parapetonale di qualsiasi tipo mediante asportazione completa e ripristino della pavimentazione euro (trentauno/42)	cad	31,42
Nr. 707 16.03.11	Rimozione di parapetonali di qualsiasi tipo mediante taglio all'altezza del piano di calpestio e ripristino della pavimentazione euro (quindici/10)	cad	15,10
Nr. 708 16.03.12	Rimozione e successiva posa in opera di Delimitatori di corsia per la sostituzione dei defleco (esclusi), riutilizzando i materiali esistenti. euro (ventidue/79)	m	22,79
Nr. 709 16.03.13	Posa o Rimozione di OCCHI DI GATTO euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 710 16.04.01	SEGNALETICA compresa trasporti, montaggio, installazione in cantiere, smontaggio e controlli. euro (zero/00)		0,00
Nr. 711 16.04.02	LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione del 20 %. euro (zero/00)		0,00
Nr. 712 16.04.02.01	idem c.s. ...del 20 %. fino a 10 unità. al giorno euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 713 16.04.02.02	idem c.s. ...del 20 %. da 11 a 50 unità, al giorno euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 714 16.04.02.03	idem c.s. ...del 20 %. oltre 50 unità, al giorno euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 715	SEGNALETICA MOBILE STRADALE VERTICALE temporanea, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/212/1993 n. 495,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
16.04.03	completo di trippiede o asta e base, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. Oltre riduzione del 35 %. euro (zero/00)		0,00
Nr. 716 16.04.03.01	idem c.s. ...del 35 %. fino a 10 unità, al giorno euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 717 16.04.03.02	idem c.s. ...del 35 %. da 11 a 50 unità, al giorno euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 718 16.04.03.03	idem c.s. ...del 35 %. oltre 50 unità, al giorno euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 719 16.04.03.04	idem c.s. ...del 35 %. Fornitura di divieti di sosta a sfondo giallo con indicazioni come da ordinanza, posti al di fuori dell'area di cantiere,al giorno euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 720 16.04.03.05	SEGNALETICA MOBILE STRADALE VERTICALE temporanea,nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/212/1993 n. 495, completo di trippiede o asta e base, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. Oltre riduzione del 35 %. Fornitura di preavvisi di chiusura o deviazione, in base ai provvedimenti di traffico (pannelli rettangolari a sfondo giallo) FORMATO 120x 90. Costo realizzazione cartello escluso nolo. euro (quaranta/11)	cad	40,11
Nr. 721 16.04.03.06	Fornitura di preavvisi di chiusura o deviazione, in base ai provvedimenti di traffico (pannelli rettangolari a sfondo giallo) FORMATO 90 x 60. Costo realizzazione cartello escluso nolo. euro (ventisei/11)	cad	26,11
Nr. 722 16.04.04	ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE euro (zero/00)		0,00
Nr. 723 16.04.05	Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO NON ADESIVO in polietilene bianco/rosso. euro (zero/06)	m	0,06
Nr. 724 16.04.06	NOLO di CONI SEGNALETICI IN MATERIALE PLASTICO bicolore, per cantieri stradali compreso trasporto il carico e lo scarico posizionamento la movimentazione il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili. PER OGNI GIORNO DI CANTIERE, CADUNO- euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 725 16.05.01	Fornitura e posa in opera di NEW JERSEY in plastica bianco/rosso euro (zero/00)		0,00
Nr. 726 16.05.01.01	idem c.s. ...in plastica bianco/rosso Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm euro (quarantauno/74)	m	41,74
Nr. 727 16.05.02	Fornitura e Posa di New Jersey tipo MINI , corredati di gemme, occhi di gatto, catadiottri e staffe di ancoraggio tutto per dare il titolo finito all'opera, elementi terminali ed intermedi. euro (zero/00)		0,00
Nr. 728 16.05.02.01	idem c.s.terminali ed intermedi. Elemento mini New Jersey CENTRALE, in cemento armato non verniciato, dimensioni cm. 200x58x51h. peso circa 970 kg. euro (ottantacinque/98)	m	85,98
Nr. 729 16.05.02.02	idem c.s.terminali ed intermedi. Elemento mini New Jersey CENTRALE, in cemento armato non verniciato, dimensioni cm. 100x58x51h. peso circa 970 kg. euro (novanta/41)	m	90,41
Nr. 730 16.05.02.03	idem c.s.terminali ed intermedi. Elemento mini New Jersey TERMINALE, in cemento armato non verniciato, dimensioni cm. 200x58x51h. peso circa 970 kg. euro (novanta/41)	m	90,41
Nr. 731 17.01	RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE euro (zero/00)		0,00
Nr. 732 17.01.01	idem c.s. ...RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE Fornitura di TASSELLO pi+ vite con testa Torx T40 o esagonale in acciaio galvanizzato per parapetonali/rastrelliere euro (uno/28)	cad	1,28
Nr. 733 17.01.02	RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE Fornitura di modulo singolo per rastrelliera "TIPO FIRENZE", comprensivo di: TESTATE PER MODULI in tubo diam.50 dim. mm. 650x1600h complete di predisposizione per ancoraggio biciclette e di zoccoli a cannocchiale per fissaggio ai binari inferiori, con doppia targa superiore nonch+@ di n.4 rifrangenze gialle classe 1-7 anni. Finitura : zincata a caldo e verniciatura epossidica termoindurente per esterni col. Grigio RAL 7016 euro (centoottanta/64)	cad	180,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 734 17.01.03	RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE Fornitura di modulo singolo per rastrelliera "TIPO FIRENZE", comprensivo di: COPPIE I BINARI INF. ad "U" Lugh mm.1500, completi di serie di fori per ancoraggio Arco singolo (dx-sx) e con baionette di innesto per prolunga moduli. Finitura : zincata a caldo e verniciatura epossidica termoidurente per esterni col. Grigio RAL 7016 euro (cinquantanove/28)	cad	59,28
Nr. 735 17.01.04	RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE Fornitura di modulo singolo per rastrelliera "TIPO FIRENZE", comprensivo di: ARCO SINGOLO in tubo diam.50 dim.mm. 650x800h sp. 3 mm, provvisto di apposito supporto all'ancoraggio del corpo bici. In dotazione n.2 zoccoli inferiori a baionetta necessari per il fissaggio con i binari, complete di n.2 rifrangenze classe 1-7 anni. Finitura : zincata a caldo e verniciatura epossidica termoidurente per esterni col. Grigio RAL 7016 euro (settantasei/26)	cad	76,26
Nr. 736 17.01.05	RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE Posa in opera di rastrelliere modello Firenze, compresa fornitura di tasselli per ancoraggio pi+ vite con testa Torx T40 o esagonali in acciaio galvanizzato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il prezzo +z da intendersi per ogni singolo archetto (2 posto bici). euro (quindici/05)	cad	15,05
Nr. 737 17.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA euro (zero/00)		0,00
Nr. 738 17.02.01	idem c.s. ...MODELLO FIRENZE COMPOSTA 3 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello bifacciale, n. 2 archetti singoli, n.1 coppia di binari e relativi fissaggi. euro (quattrocentotrentasette/59)	cad	437,59
Nr. 739 17.02.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA 5 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello bifacciale, n. 4 archetti singoli, n.2 coppia di binari e relativi fissaggi. euro (seicentoseptantasei/49)	cad	679,49
Nr. 740 17.02.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA 7 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello bifacciale, n. 6 archetti singoli, n.3 coppia di binari e relativi fissaggi. euro (novecentoventiuno/39)	cad	921,39
Nr. 741 17.02.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA 9 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello bifacciale, n. 8 archetti singoli, n.4 coppia di binari e relativi fissaggi. euro (millecentosessantatre/29)	cad	1'163,29
Nr. 742 17.03	RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MANO euro (zero/00)		0,00
Nr. 743 17.03.01	idem c.s. ...METALLICA A MANO Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in ferro profilati a T di 35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di calcestruzzo C12/15 entro buche e rinterrati eseguiti a mano; sono compresi: la verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali negli angoli e di rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (quarantatre/46)	m	43,46
Nr. 744 17.05	RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MACCHINA euro (zero/00)		0,00
Nr. 745 17.05.01	idem c.s. ...METALLICA A MACCHINA Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in ferro profilati a T di 35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di calcestruzzo C12/15 entro buche e rinterrati eseguiti con mezzi meccanici; sono compresi: la verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali negli angoli e di rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (trentasei/73)	m	36,73
Nr. 746 18.01	PERCORSO LOGES IN LASTRE DI CEMENTO, Posa in opera (SU ABBATTIMENTO ESISTENTE) di lastre di cemento e graniglie di pietre naturali a rilievi tali da costituire percorso per non vedenti mediante tipologie di sistemi a codici (LOGES), formato forme variabili, 20 x 20 - 30 x30 - 30x40, spessore variabile da 3 a 4cm, posati a disegno secondo indicazioni dalla D.L.. L'opera comprende il taglio della pavimentazione esistente, smontaggio o scarifica, demolizione del sottofondo per lo spessore di cm 10, posa della lastra con malta di allettamento a ritiro rapido e stuccatura delle giunzioni. Nel titolo comprende tutti i mezzi e materiali occorrenti, prezzo valido per percorsi fino ad uno sviluppo pari a 2.00 mq. euro (zero/00)		0,00
Nr. 747 18.01.02.01	Percorso Loges larghezza cm 40, compreso pezzi speciali euro (quarantadue/58)	m	42,58
Nr. 748 18.01.02.02	Percorso Loges larghezza cm 60, compreso pezzi speciali euro (cinquantaotto/83)	m	58,83
Nr. 749 18.01.03	Posa in opera (SU NUOVO ABBATTIMENTO) di lastre di cemento e graniglie di pietre naturali a rilievi tali da costituire percorso per non vedenti mediante tipologie di sistemi a codici (LOGES), formato e forme variabili, 20 x 20 - 30 x30 - 30x40, spessore variabile da 3 a 4cm, posati a disegno secondo indicazioni dalla D.L.. L'opera comprende la posa della lastra con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	malta di allettamento e stuccatura delle giunzioni su massetto esistente. Nel titolo comprende tutti i mezzi e materiali occorrenti, prezzo valido per percorsi fino ad uno sviluppo pari a 2.00 mq. euro (zero/00)		0,00
Nr. 750 18.01.03.01	Percorso Loges larghezza cm 40, compreso pezzi speciali euro (quindici/89)	m	15,89
Nr. 751 18.01.03.02	Percorso Loges larghezza cm 60, compreso pezzi speciali euro (venti/27)	m	20,27
Nr. 752 19.01	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di direzione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole ermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. euro (zero/00)		0,00
Nr. 753 19.01.01	Recinzioni e accessi di cantiere euro (zero/00)		0,00
Nr. 754 19.01.01.01	idem c.s. ...accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ÔÇô in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 755 19.01.01.02	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ÔÇô in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . euro (nove/66)	m	9,66
Nr. 756 19.01.01.03	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ÔÇô con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/10)	cad	16,10
Nr. 757 19.01.01.04	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ÔÇô in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (tre/06)	m	3,06
Nr. 758 19.01.01.05	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ÔÇô in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. euro (quattro/15)	m	4,15
Nr. 759 19.01.01.06	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ÔÇô con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sei/90)	m	6,90
Nr. 760 19.01.01.07	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 761 19.01.01.08	idem c.s. ...ed esclusa segnaletica euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 762 19.01.01.09	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 763 19.01.10	ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI - LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi, compreso: trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: euro (zero/00)		0,00
Nr. 764 19.01.10.01	idem c.s. ...bloccaggio e rimozione: dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione. euro (ventuno/04)	cad	21,04
Nr. 765 19.01.10.02	idem c.s. ...bloccaggio e rimozione: dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i successivi 30 gg. o frazione. euro (tre/65)	cad	3,65
Nr. 766 19.01.10.03	idem c.s. ...bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,5 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione. euro (ventitre/90)	cad	23,90
Nr. 767	idem c.s. ...bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,5 m, sp. 20 mm, per i successivi 30 gg. o frazione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
19.01.10.04	euro (cinque/28)	cad	5,28
Nr. 768 19.02.01.A	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 769 19.02.01.B	idem c.s.e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 770 19.02.01.C	idem c.s.e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (quattrocentotrentasette/00)	cad	437,00
Nr. 771 19.02.01.D	idem c.s.e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (seicentotrentadue/50)	cad	632,50
Nr. 772 19.02.01.E	idem c.s.e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile euro (trecentotrentatre/50)	cad	333,50
Nr. 773 19.02.02	SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, ove non diversamente indicato, sono escluse eventuali basi di appoggio. euro (zero/00)		0,00
Nr. 774 19.02.02.A	idem c.s. ...basi di appoggio. WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi: pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali, per ogni 30 gg. o frazione. euro (centotrentaotto/60)	cad	138,60
Nr. 775 19.02.02.B	SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, ove non diversamente indicato, sono escluse eventuali basi di appoggio. WC CHIMICI -portatili senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
Nr. 776 19.03.01	SEGNALETICA MOBILE STRADALE VERTICALE temporanea,nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/212/1993 n. 495, completo di trippiede o asta e base, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. Oltre riduzione del 35 %. euro (zero/00)		0,00
Nr. 777 19.03.01.01	idem c.s. ...del 35 %. fino a 10 unit+á, al giorno euro (zero/41)	cad	0,41
Nr. 778 19.03.01.02	idem c.s. ...del 35 %. da 11 a 50 unit+á, al giorno euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 779 19.03.01.03	idem c.s. ...del 35 %. oltre 50 unit+á, al giorno euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 780 19.03.01.04	idem c.s. ...del 35 %. Fornitura di divieti di sosta a sfondo giallo con indicazioni come da ordinanza, posti al di fuori dell'ÔÇÖarea di cantiere,al giorno euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 781 19.03.01.05	SEGNALETICA MOBILE STRADALE VERTICALE temporanea,nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/212/1993 n. 495, completo di trippiede o asta e base, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. Oltre riduzione del 35 %. Fornitura di preavvisi di chiusura o deviazione, in base ai provvedimenti di traffico (pannelli rettangolari a sfondo giallo) FORMATO 120x 90. Costo realizzazione cartello escluso nolo. euro (trentasei/10)	cad	36,10
Nr. 782 19.03.01.06	idem c.s.) FORMATO 90 x 60. Costo realizzazione cartello escluso nolo. euro (ventitre/50)	cad	23,50
Nr. 783 19.03.02	LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione del 20 %. euro (zero/00)		0,00
Nr. 784 19.03.02.01	idem c.s. ...del 20 %. fino a 10 unit+á. al giorno euro (zero/74)	cad	0,74
Nr. 785 19.03.02.02	idem c.s. ...del 20 %. da 11 a 50 unit+á, al giorno euro (zero/60)	cad	0,60
Nr. 786 19.03.02.03	idem c.s. ...del 20 %. oltre 50 unit+á, al giorno euro (zero/48)	cad	0,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 787 19.03.03	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (zero/00)		0,00
Nr. 788 19.03.03.01	idem c.s. ...valutato a giorno Valutato a lgiorno euro (ventisei/45)	cad	26,45
Nr. 789 19.03.04	Nolo al giorno, installazione e successiva rimozione di mini NEW JERSEY in PVC bianchi e rossi (COMPRESO ZAVORRAMENTO) in tutto conformi alle prescrizioni del C.d.S., per dimensioni, colore e superficie rifrangente, fino al 30- ^l gg. di permanenza. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto euro (zero/00)		0,00
Nr. 790 19.03.04.A	Nolo al giorno, installazione e successiva rimozione di mini NEW JERSEY in PVC bianchi e rossi (COMPRESO ZAVORRAMENTO) in tutto conformi alle prescrizioni del C.d.S., per dimensioni, colore e superficie rifrangente, fino al 30° gg. di permanenza. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto Nolo al giorno, per i primi 30 gg. euro (zero/28)	m/gg	0,28
Nr. 791 19.03.04.B	Nolo al giorno, installazione e successiva rimozione di mini NEW JERSEY in PVC bianchi e rossi (COMPRESO ZAVORRAMENTO) in tutto conformi alle prescrizioni del C.d.S., per dimensioni, colore e superficie rifrangente, fino al 30- ^l gg. di permanenza. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto Nolo al giorno, OLTRE il 30 gg. euro (zero/14)	m/gg	0,14
Nr. 792 19.03.05	TRANSENNA parapetonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 gg. oltre riduzione 30%: euro (zero/00)		0,00
Nr. 793 19.03.05.A	idem c.s. ...oltre riduzione 30%: assemblata per lunghezza fino a 50 m, nolo al giorno. euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 794 19.03.05.B	idem c.s. ...oltre riduzione 30%: assemblata per lunghezza da 51 m a 300 m nolo al giorno. euro (zero/33)	cad	0,33
Nr. 795 19.03.05.C	idem c.s. ...oltre riduzione 30%: assemblata per lunghezza oltre 300 m nolo al giorno. euro (zero/22)	cad	0,22
Nr. 796 19.03.06	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completo di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg, al giorno: euro (zero/00)		0,00
Nr. 797 19.03.06.A	idem c.s. ...gg, al giorno: fino a 60 pannelli. euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 798 19.03.06.B	idem c.s. ...gg, al giorno: piuÔÇÖ di 60 pannelli. euro (uno/04)	m	1,04
Nr. 799 19.03.06.C	idem c.s. ...gg, al giorno: fino a 60 pannelli, oltre i primi 7 gg. euro (zero/12)	m	0,12
Nr. 800 19.03.06.D	idem c.s. ...gg, al giorno: piuÔÇÖ di 60 pannelli, oltre 7 gg. euro (zero/10)	m	0,10
Nr. 801 19.03.07	ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE euro (zero/00)		0,00
Nr. 802 19.03.07.01	idem c.s. ...PER SEGNALETICA MOBILE Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO NON ADESIVO in polietilene bianco/rosso. euro (zero/06)	m	0,06
Nr. 803 19.03.07.02	ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE NOLO di CONI SEGNALETICI IN MATERIALE PLASTICO bicolore, per cantieri stradali compreso trasporto il carico e lo scarico il posizionamento la movimentazione il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dellÔÇÖimpresa, ovvero lÔÇÖeventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili. PER OGNI GIORNO DI CANTIERE, CADUNO- euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 804 19.04.01	RETE DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE colore arancio, in polietilene estruso, bidirezionale, peso 200 g/mq, maglia a disegno ovoidale, in rotoli; escluso scavi e supporti alla rete: euro (zero/00)		0,00
Nr. 805 19.04.01.A	idem c.s. ...supporti alla rete: Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 euro (zero/88)	m	0,88
Nr. 806 19.04.01.B	idem c.s. ...supporti alla rete: Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 euro (uno/32)	m	1,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 807 19.04.01.C	idem c.s. ...supporti alla rete: Recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3.50 mt x H 2.00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/10)	cad	16,10
Nr. 808 19.04.01.D	RETE DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE colore arancio, in polietilene estruso, bidirezionale, peso 200 g/mq, maglia a disegno ovoidale, in rotoli; escluso scavi e supporti alla rete: Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sei/90)	cad	6,90
Nr. 809 19.04.01.E	RETE DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE colore arancio, in polietilene estruso, bidirezionale, peso 200 g/mq, maglia a disegno ovoidale, in rotoli; escluso scavi e supporti alla rete: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 810 19.05.01	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche euro (zero/00)		0,00
Nr. 811 19.05.01.01	idem c.s. ...le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori +y 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 euro (undici/78)	cad	11,78
Nr. 812 19.05.01.02	idem c.s. ...le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori +y 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00 euro (sedici/77)	cad	16,77
Nr. 813 19.06.01	Riunioni di informazione euro (zero/00)		0,00
Nr. 814 19.06.01.01	idem c.s. ...Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro euro (ventisette/27)	cad	27,27
Nr. 815 19.06.01.02	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 816 19.06.01.03	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto euro (tredici/63)	ora	13,63
Nr. 817 19.06.02	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva euro (zero/00)		0,00
Nr. 818 19.06.02.01	idem c.s. ...di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori euro (trentauno/82)		31,82
Nr. 819 19.06.03	PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA euro (zero/00)		0,00
Nr. 820 19.06.03.01	idem c.s. ...MOTIVI DI SICUREZZA Presenza un addetto per far manovrare i mezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità euro (trentadue/74)	ora	32,74
Nr. 821 19.06.03.02	PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a garantire la sicurezza degli utilizzatori euro (trentaquattro/50)	ora	34,50
Nr. 822 19.07.01	MEZZI ANTINCENDIO disponibilita' in cantiere compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e smontaggi. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE omologato D.M. 7.1.2005, classificazioni a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n.28 del 4.2.2005), con supporto fissato a parete: euro (zero/00)		0,00
Nr. 823 19.07.01.01	idem c.s. ...fissato a parete: con carica da 6 kg, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione. euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 824 19.07.01.02	con carica da 6 kg, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione. euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 825 19.07.02	IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E ANTINCENDIO euro (zero/00)		0,00
Nr. 826	idem c.s. ...ATMOSFERICHE E ANTINCENDIO Omologazione da parte dell'ente di controllo dell'impianto di messa a terra		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
19.07.02.01	(potenze installata presunta 15 Kw) euro (ottantasei/76)	a corp	86,76
Nr. 827 19.07.02.02	IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E ANTINCENDIO Impianto di terra per cantiere medio (25 Kw) costituito da: conduttore di terra in rame isolato, direttamente interrato da 16 mmq e n-2 picchetti di acciaio zincato da ml. 2.00; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza inferiore a 200 ohm con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. euro (duecentosessantaotto/87)	a corp	268,87
Nr. 828 19.08	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro (zero/00)		0,00
Nr. 829 19.08.01.01	idem c.s. ...DI PROTEZIONE COLLETTIVA Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio, betoniere a bicchiere, etc. realizzati con elementi tubolari metallici e copertura con doppio assito, da ponteggio dello spessore minimo di cm. 5 o con lamiera metallica di apri resistenza. Compreso montaggio, Smontaggio e noleggio per un'anno. euro (nove/00)	m-1	9,00
Nr. 830 19.08.01.02	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altri parti acuminate con cappellotti a fungo rissi euro (cento/00)	a corpo	100,00
Nr. 831 20.01.01	Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento del terreno. euro (zero/00)		0,00
Nr. 832 20.01.01.A	idem c.s. ...livellamento del terreno. Per superfici inferiori a 3000 mq. euro (zero/69)	mq	0,69
Nr. 833 20.01.02	Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonch+® la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata. euro (zero/00)		0,00
Nr. 834 20.01.02.A	idem c.s. ...a discarica autorizzata. Da eseguirsi con mezzi MANUALI. euro (quarantadue/44)	mc	42,44
Nr. 835 20.01.02.B	idem c.s. ...a discarica autorizzata. Da eseguirsi con mezzi MECCANICI. euro (trentadue/55)	mc	32,55
Nr. 836 20.01.03	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonch+® la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al discarica autorizzata. euro (zero/00)		0,00
Nr. 837 20.01.03.A	idem c.s. ...al discarica autorizzata. meccanico e manuale euro (ventiquattro/77)	mc	24,77
Nr. 838 20.01.03.B	idem c.s. ...al discarica autorizzata. manuale euro (ventinove/39)	mc	29,39
Nr. 839 20.01.04	Concimazione euro (zero/00)		0,00
Nr. 840 20.01.04.A	idem c.s. ...Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime euro (zero/10)	mq	0,10
Nr. 841 20.01.04.B	Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. euro (zero/09)	mq	0,09
Nr. 842 20.01.05	Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. euro (zero/00)		0,00
Nr. 843 20.01.05.A	idem c.s. ...sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq euro (uno/34)	mq	1,34
Nr. 844 20.01.05.B	idem c.s. ...sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq euro (due/95)	mq	2,95
Nr. 845 20.01.06	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 846 20.01.06.A	idem c.s. ...sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq euro (nove/36)	mq	9,36
Nr. 847 20.01.07	Messa in opera ti Tubazioni leggere per sistemi di irrigazione comprensivo di scavo eseguito con mezzi meccanici e manuali, alloggiamento della tubazione e pezzi speciali, chiusura traccia e livellatura del terreno superficiale:spessore). euro (zero/00)		0,00
Nr. 848 20.01.07.A	Tubazioni in multistrato misura massima diam. 32 profondità alloggiamento h. 30/40 cm euro (quattro/57)	m	4,57
Nr. 849 20.02.01	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte euro (zero/00)		0,00
Nr. 850 20.02.01.A	idem c.s. ...a regola d'arte In area verde, parco o giardino. euro (cinquantatre/57)	cad	53,57
Nr. 851 20.02.01.B	idem c.s. ...a regola d'arte In sede stradale, diametro tronco inferiore a 40 cm. euro (sessantasei/22)	cad	66,22
Nr. 852 20.02.01.C	idem c.s. ...a regola d'arte In sede stradale, diametro tronco superiore a 40 cm. euro (cento/29)	cad	100,29
Nr. 853 20.02.02	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. euro (zero/00)		0,00
Nr. 854 20.02.02.A	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. euro (ventisette/89)	cad	27,89
Nr. 855 20.02.02.B	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. euro (settantadue/65)	cad	72,65
Nr. 856 20.02.02.C	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m euro (centoquattordici/86)	cad	114,86
Nr. 857 20.02.02.D	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m euro (duecentotré/42)	cad	203,42
Nr. 858 20.02.02.E	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. euro (trentaquattro/86)	cad	34,86
Nr. 859 20.02.02.F	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. euro (ottantaquattro/75)	cad	84,75
Nr. 860 20.02.02.G	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m. euro (centocinquantesi/48)	cad	156,48
Nr. 861 20.02.03	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. euro (zero/00)		0,00
Nr. 862 20.02.03.A	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m . euro (centocinquantesi/48)	cad	156,48
Nr. 863 20.02.03.B	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m. euro (duecentocinquanta/38)	cad	250,38
Nr. 864	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
20.02.03.C	da 16 a 23 m. euro (trecentotrentaquattro/16)	cad	334,16
Nr. 865 20.02.03.D	idem c.s. ...indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. euro (quattrocentoquarantacinque/55)	cad	445,55
Nr. 866 20.02.03.E	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. euro (duecentootto/65)	cad	208,65
Nr. 867 20.02.03.F	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m. euro (trecentododici/97)	cad	312,97
Nr. 868 20.02.03.G	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. euro (seicentossantaotto/32)	cad	668,32
Nr. 869 20.02.03.H	idem c.s. ...indicazione della D.L. In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e nell'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione. euro (ottocentotrentaquattro/91)	cad	874,91
Nr. 870 20.02.03.I	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di PLATANO morto o affetto da cancro, con piattaforma aerea, lungo alberatura stradale con allestimento di cantiere, secondo i disposti del D.M. 17/4/98. Compresi i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, i disinfettanti, lo smaltimento del materiale di risulta. Compresa l'estrazione della ceppaia, la disinfezione dei luoghi e i ripristini di superficie. Diametro < 30 cm. euro (cinquecentotrentasette/55)	cad	577,55
Nr. 871 20.02.03.J	idem c.s. ...superficie. Diametro da 60 a 89cm. euro (ottocentotrentatre/14)	cad	833,14
Nr. 872 L.01.01	Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA FORTE ALBARESE a sez. RETTANGOLARE di cm 35 x 16, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a vista, bordo smussato a 1/2 toro e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza. Per ogni metro lineare. ELEMENTI DIRITTI euro (centoundici/90)	km3	111,90
Nr. 873 L.01.02	idem c.s. ...metro lineare. . ELEMENTI CURVI euro (duecentonovantadue/33)	m	292,33
Nr. 874 L.01.03	Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA a sez. RETTANGOLARE di cm 35 x 16, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a vista, bordo smussato a 1/2 toro e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza. Per ogni metro lineare. ELEMENTI DIRITTI euro (ottantaotto/55)	m	88,55
Nr. 875 L.01.04	idem c.s. ...metro lineare. . ELEMENTI CURVI euro (centosettanta/78)	m	170,78
Nr. 876 L.03.01	Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRAFORTE ALBARESE, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filrai, con coste fresate.Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (centouno/25)	mq.	101,25
Nr. 877 L.03.01.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (trentauno/63)	mq.	31,63
Nr. 878 L.03.01.02	Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA. euro (ventisette/83)	mq.	27,83
Nr. 879 L.03.01.03	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (ventiquattro/04)	mq.	24,04
Nr. 880 L.03.01.03	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (trentaquattro/16)	mq.	34,16
Nr. 881	Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
L.03.01.04	euro (ventisette/83)	mq.	27,83
Nr. 882 L.03.01.05	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA. euro (quindici/18)	mq.	15,18
Nr. 883 L.03.01.06	idem c.s. ...quadro con SATINATURA. euro (venti/24)	mq.	20,24
Nr. 884 L.03.05	Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 6 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei fialri. Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (cinquantaquattro/40)	m ²	54,40
Nr. 885 L.03.05.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (ventidue/00)	m ²	22,00
Nr. 886 L.03.05.02	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA. euro (sedici/00)	m ²	16,00
Nr. 887 L.03.05.03	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (diciotto/00)	m ²	18,00
Nr. 888 L.03.05.04	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 889 L.03.05.05	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA. euro (dieci/00)	m ²	10,00
Nr. 890 L.03.06	Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei fialri. Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (sessantatre/25)	m ²	63,25
Nr. 891 L.03.06.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (ventidue/00)	m ²	22,00
Nr. 892 L.03.06.02	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA. euro (sedici/00)	m ²	16,00
Nr. 893 L.03.06.03	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (diciotto/00)	m ²	18,00
Nr. 894 L.03.06.04	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 895 L.03.06.05	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA. euro (dieci/00)	m ²	10,00
Nr. 896 L.03.07	Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 10 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari, con coste fresate. Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (settantadue/11)	mq.	72,11
Nr. 897 L.03.07.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (ventidue/00)	mq.	22,00
Nr. 898 L.03.07.02	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA euro (trenta/00)	mq.	30,00
Nr. 899 L.03.07.03	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA. euro (sedici/00)	mq.	16,00
Nr. 900 L.03.07.04	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (diciotto/00)	mq.	18,00
Nr. 901 L.03.07.05	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (venti/00)	mq.	20,00
Nr. 902 L.03.07.06	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA. euro (ventidue/00)	mq.	22,00
Nr. 903 L.03.07.07	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA. euro (dieci/00)	mq.	10,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 904 L.03.08	Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 12 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari, con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (settantanove/70)	m ²	79,70
Nr. 905 L.03.08.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (ventidue/00)	mq.	22,00
Nr. 906 L.03.08.02	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA. euro (trentauno/00)	m ²	31,00
Nr. 907 L.03.08.03	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA. euro (diciannove/00)	m ²	19,00
Nr. 908 L.03.08.04	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (diciannove/00)	m ²	19,00
Nr. 909 L.03.08.05	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (ventiuno/00)	m ²	21,00
Nr. 910 L.03.08.06	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA. euro (ventitre/00)	m ²	23,00
Nr. 911 L.03.08.07	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA. euro (undici/00)	m ²	11,00
Nr. 912 L.03.10	Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 6 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari. Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (settantasette/02)	m ²	77,02
Nr. 913 L.03.10.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (ventinove/10)	m ²	29,10
Nr. 914 L.03.10.02	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA. euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 915 L.03.10.03	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (ventiuno/51)	m ²	21,51
Nr. 916 L.03.10.04	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (trentauno/63)	m ²	31,63
Nr. 917 L.03.10.05	idem c.s. ...quadro con FIAMMATURA. euro (dodici/65)	m ²	12,65
Nr. 918 L.03.10.06	idem c.s. ...quadro con SATINATURA. euro (diciassette/71)	m ²	17,71
Nr. 919 L.03.11	Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari. Per ogni metro quadro a FILO SEGA. euro (ottantaquattro/15)	m ²	84,15
Nr. 920 L.03.11.01	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA. euro (ventinove/10)	m ²	29,10
Nr. 921 L.03.11.02	idem c.s. ...quadro con PUNZECCHIATURA. euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 922 L.03.11.03	idem c.s. ...quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE. euro (ventiuno/51)	m ²	21,51
Nr. 923 L.03.11.04	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA. euro (trentauno/63)	m ²	31,63
Nr. 924 L.03.11.05	Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA. euro (dodici/65)	m ²	12,65
Nr. 925 L.03.11.06	idem c.s. ...quadro con SATINATURA. euro (diciassette/71)	m ²	17,71
Nr. 926 L.04.01	Fornitura a piè d'opera di LASTRONI IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI DI TESTA, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi quadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, con testata ben profilata e lavorata,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 927 L.04.02	ALTI non meno di cm 16, superficie minima mq. 0,32 (0,80 x 0,40) ma, occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per completamento filari.Perfettamente rigati a subbia nella faccia superiore con nastro perimetrale a scalpello. euro (centotrentacinque/22)	mq.	135,22
Nr. 928 L.04.03.01	Fornitura a piè d'opera di LASTRONI IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI SENZA TESTATA, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi squadrate e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI cm 8, superficie minima mq. 0,32 (0,80 x 0,40) ma, occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per completamento filari. Perfettamente rigati a subbia nella faccia superiore, con nastro perimetrale a scalpello. euro (centodiciotto/00)	mq.	118,00
Nr. 929 L.04.03.02	Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA MACIGNO per esecuzione di curve per raccordi di marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file. Lo spessore del lastrico dovrà essere non inferiore a cm 8. Il lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa, con formazione di nastro perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio minore di 1 ml euro (cinquecentosessantasei/41)	mq	566,41
Nr. 930 L.04.03.03	Fornitura a piè d'opera d LASTRICO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO per esecuzione di curve per raccordi di marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file. Lo spessore del lastrico dovrà essere non inferiore a cm 16. Il lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa, con formazione di nastro perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio raggio minore di 1 ml euro (settecento/63)	mq	700,63
Nr. 931 L.04.03.04	Fornitura a piè d'opera d LASTRICO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO per esecuzione di curve per raccordi di marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file fino a ml. 3 di raggio. Lo spessore del lastrico dovrà essere non inferiore a cm 8. Il lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa, con formazione di nastro perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio maggiore 1 ml euro (seicentoquarantasette/19)	mq	647,19
Nr. 932 TOS15_02.A 03.023.002	Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO per esecuzione di curve per raccordi di marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file fino a ml. 3 di raggio. Lo spessore del lastrico dovrà essere non inferiore a cm 16. Il lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa, con formazione di nastro perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio maggiore 1 ml euro (ottocentocinquantacinque/06)	mq	855,06
Nr. 933 TOS16_01.A 03.001.002	DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali. 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00 euro (dieci/56)	mq	10,56
Nr. 934 TOS16_01.A 04.005.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza euro (quindici/42)	m³	15,42
Nr. 935 TOS16_01.A 04.016.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (venti/63)	m³	20,63
Nr. 936 TOS16_01.B 02.002.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (centosei/78)	m³	106,78
Nr. 937 TOS16_01.B 03.001.005	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (ventiotto/34)	m²	28,34
Nr. 938 TOS16_01.B 03.004.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (uno/72)	kg	1,72
Nr. 939 TOS16_01.B	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm euro (tre/30)	kg	3,30
Nr. 939 TOS16_01.B	idem c.s. ...di altezza oltre i 240 mm euro (tre/75)	kg	3,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.004.002 Nr. 940 TOS16_01.B	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 euro (centocinque/05)	m ³	105,05
04.003.007 Nr. 941 TOS16_01.C 03.031.007	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio euro (ottantadue/05)	m ²	82,05
Nr. 942 TOS16_01.D 01.046.002	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 60 mm euro (dieci/51)	m ²	10,51
Nr. 943 TOS16_01.D 05.001.003	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (quindici/20)	m ²	15,20
Nr. 944 TOS16_01.D 05.005.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (sedici/81)	m ²	16,81
Nr. 945 TOS16_01.E 01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (venticinque/20)	m ²	25,20
Nr. 946 TOS16_01.E 01.007.001	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (ventisette/20)	m ²	27,20
Nr. 947 TOS16_01.E 02.001.004	Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10 euro (diciannove/95)	m ²	19,95
Nr. 948 TOS16_01.E 05.013.001	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 euro (tredici/28)	m ²	13,28
Nr. 949 TOS16_01.F 04.005.003	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo euro (otto/32)	m ²	8,32
Nr. 950 TOS16_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. euro (ventiquattro/83)	m	24,83
Nr. 951 TOS16_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. euro (quarantatre/60)	m ²	43,60
Nr. 952 TOS16_02.A 03.001.002	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra euro (centoquarantaotto/63)	m ³	148,63
Nr. 953 TOS16_02.A 03.004.002	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (trecentosettantatre/72)	m ³	373,72
Nr. 954 TOS16_02.A 03.023.002	Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00 euro (undici/20)	m ²	11,20
Nr. 955 TOS16_02.B 04.003.002	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentotrenta/81)	m ³	230,81
Nr. 956 TOS16_02.B 10.004.002	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli euro (seicentoquattordici/89)	m ³	614,89
Nr. 957 TOS16_02.B	Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.007.001	riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm euro (sessantasette/77)	m ²	67,77
Nr. 958 TOS16_02.B 10.025.001	Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (grfp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm ² , peso 430 g/m ² , sp. 0,17 mm euro (cinquantacinque/62)	m ²	55,62
Nr. 959 TOS16_02.E 06.002.001	Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica per spessore in oggetto fino a 3 cm euro (ottantasei/93)	m ²	86,93
Nr. 960 TOS16_03.A 03.021.004	Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza euro (ventidue/75)	m ²	22,75
Nr. 961 TOS16_03.F 12.002.003	Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici euro (settantaquattro/26)	m ²	74,26
Nr. 962 TOS16_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/21)	m ²	8,21
Nr. 963 TOS16_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/52)	m ²	3,52
Nr. 964 TOS16_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m ²	1,27
Nr. 965 TOS16_PR.P 22.043.004	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 euro (dodici/65)	m ²	12,65
Nr. 966 TOS16_PR.P 25.072.008	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38 euro (ventitre/53)	m ²	23,53
Nr. 967 TOS16_PR.P 70.008.001	PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controlaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciati sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (trecentonovantasei/77)	m ²	396,77
Nr. 968 TOS16_PR.P 70.017.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: AVVOLGIBILI- avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659 di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in alluminio, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (ottantasei/02)	m ²	86,02
Nr. 969 TOS17_01.F 06.027.001	SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri euro (milleseicentocinquantauno/49)	cadauno	1'651,49
Nr. 970 V.01	CARICO, TRASPORTO E SCARICO manuale dai cantieri comunali sul luogo di impiego o viceversa DI LASTRICO NUOVO O DI RECUPERO g1' rilavorato. Nel titolo si intende compresa la mano d'opera necessaria per il carico e scarico dall'autocarro del lastrico di cui sopra.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 971 V.02	<p>euro (otto/53)</p> <p>Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di GRIGLIE IN GHISA, delle DIMENSIONI di cm 30 x 48, poste in SEDE CARRABILE. Nel titolo sono compresi ogni onere per: rimozione della griglia, demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante, la posa in opera della griglia alla quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rck = 200, il rifacimento della pavimentazione alterata, qualunque sia il tipo, la fornitura di segnali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ciascuna.</p> <p>euro (cinquantauno/13)</p>	mq	8,53
Nr. 972 V.03	<p>Formazione di pavimentazione per carreggiata mediante impiego di conglomerato (tipo SACATRASPARENT) ottenuto con leganti trasparenti ed inerti a scelta della D.L.; Steso in opera con vibrofinitrice e cilindratura con idoneo rullo per lo spessore finito di mm. 40 confezionato con apposito impianto, il conglomerato sarà costituito da una miscela di inerti onde da ottenere la tipologia drenante con percentuale di vuoti <= 20% oppure chiusa. il legante trasparente dovrà essere in ragione del 4,5-6% sul peso degli aggregati e modificato con SBS. Stendimento del materiale a mano o con apposita vibrofinitrice a caldo previa preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione, ove fosse necessario, di velo di ancoraggio il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. al MQ per CM di spessore.</p> <p>euro (zero/00)</p>	cad	51,13
Nr. 973 V.03.01.01	<p>idem c.s. ...CM di spessore. con utilizzo di inerti "Grigio Albarese"</p> <p>euro (undici/50)</p>	cm*m2	11,50
Nr. 974 V.03.01.02	<p>idem c.s. ...CM di spessore. con utilizzo di inerti "Terre Toscane"</p> <p>euro (undici/00)</p>	cm*m2	11,00
Nr. 975 V.03.01.03	<p>idem c.s. ...CM di spessore. con utilizzo di inerti "Rosati Mix"</p> <p>euro (dieci/50)</p>	cm*m2	10,50
Nr. 976 V.03.01.04	<p>idem c.s. ...CM di spessore. con utilizzo di inerti "Grigio Rapolano"</p> <p>euro (dieci/00)</p>	cm*m2	10,00
Nr. 977 V.06	<p>F.P.O. di Caditoia a fessura L tipo " ACO - Multiline V 100" in acciaio zincato spessore 3mm lunghezza 100 cm altezza 6 cm - comprensiva di corpo canale in calcestruzzo polimerico tipo " ACO - Multiline V 100" , con sistema di fissaggio Drainlock con telaio integrato in acciaio zincato DN 100 con giunto di sicurezza GS per insatallazione a tenuta stagna tipo 0.0 lunghezza 100 cm, larghezza 13,5 cm, altezza 15 cm.</p> <p>euro (duecentodieci/00)</p>	ml	210,00
Nr. 978 V.06.01	<p>F.P.O. di Caditoia a fessura L tipo " ACO - Multiline V 100" in acciaio zincato spessore 3mm lunghezza 50 cm altezza 6 cm - comprensiva di corpo canale in calcestruzzo polimerico tipo " ACO - Multiline V 100" , con sistema di fissaggio Drainlock con telaio integrato in acciaio zincato DN 100 con giunto di sicurezza GS per insatallazione a tenuta stagna tipo 0.1 lunghezza 50 cm, larghezza 13,5 cm, altezza 15 cm.</p> <p>euro (centotrentauno/00)</p>	cadauno	131,00
Nr. 979 V.06.02	<p>F.P.O. di Elemento di ispezione L-ISP tipo " ACO - Multiline V 100" in acciaio zincato spessore 3mm lunghezza 50 cm altezza 6 cm - comprensiva di pozzetto di scarico tipo " ACO - Multiline V 100" , con sistema di fissaggio Drainlock, in calcestruzzo polimerico con secchio di raccolta fanghi, preforma di collegamento ritagliabile, guarnizione a labbro integrato DN 150, con telaio integrato in acciaio zincato - lunghezza 50 cm, larghezza 13,5 cm, altezza 45 cm.</p> <p>euro (duecentonovantasei/00)</p>	cadauno	296,00
Nr. 980 V.06.03	<p>F.P.O. di testata in calcestruzzo polimerico tipo 0. -20. con telaio integrato per inizio e fine canale per sistema di drenaggio tipo " ACC - Multiline V 100".</p> <p>euro (quindici/00)</p>	cadauno	15,00
Nr. 981 V.07	<p>F.P.O. di longarina a L 10x10cmm spessore 8 mm - 12.2Kg/ml</p> <p>euro (trentaotto/43)</p>	ml	38,43
Nr. 982 V.08	<p>Fornitura e posa a dimora di piante che abbiano subito almeno 3 trapianti, corretti nello standard, a tronco diritto, privo di ferite e riprese vegetative, impalcatura minima m. 2.20 e con chioma integra, ramificazione ben distribuita e vetta diritta sull'asse, soggetti forti e vitali, con preparazione in zolla rivestita con materiale biodegradabile.</p> <p>I soggetti dovranno essere visionati dalla D.L. prima del loro trasporto in cantiere.</p> <p>La buca in cui inserire l'alberello dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100x80</p> <p>Il materiale proveniente dallo scavo, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica e su aree autorizzate e sostituito con buona terra di coltivo.</p> <p>Sul fondo dello scavo dovrà essere collocato materiale drenante per circa 20 cm. (spezzato)</p> <p>Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche già predisposte con il terreno, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle necessità delle radici e comunque non inferiore a cm. 15.</p> <p>La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote fissate, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.</p> <p>L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.),dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso ciò previa autorizzazione specifica da parte della D.L. che potrà a suo insindacabile giudizio, anche alternativamente richiederne la rimozione. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.</p> <p>Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.</p> <p>Il trasporto delle alberature dovrà essere realizzato in modo che queste non subiscano danni.</p> <p>Le piante dovranno essere collocate con lo stesso orientamento che avevano in vivaio in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.</p> <p>Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.</p> <p>L'impresa provvederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.</p> <p>I tre pali tutori, di diametro minimo cm.8, dovranno essere infissi saldamente nel terreno nella buca della pianta da sostenere.</p> <p>L'Impresa è tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di diametro cm. 10 corrugato e forato lateralmente provvisto di tappo di chiusura e legato al palo tutore.</p> <p>Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica.</p> <p>Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.</p> <p>Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante evitando che questo venga a contatto diretto con le radici.</p> <p>euro (trecentocinquanta/00)</p>	cadauno	350,00
Nr. 983 V.08.01	<p>idem c.s. ...con le radici.</p> <p>Paulownia tomentosa - circonferenza 20/25</p> <p>euro (trecentoventitre/50)</p>	cadauno	323,50
Nr. 984 V.08.02	<p>idem c.s. ...con le radici.</p> <p>Robinia "Casque Rouge" - circonferenza 20/30</p> <p>euro (trecentoquarantadue/50)</p>	cadauno	342,50
Nr. 985 V.08.03	<p>idem c.s. ...con le radici.</p> <p>Magnolia Soulanguiana - circonferenza 18/20</p> <p>euro (cinquecentotrentadue/00)</p>	cadauno	532,00
Nr. 986 V.08.04	<p>Fornitura e posa a dimora di piante che abbiano subito almeno 3 trapianti, corretti nello standard, a tronco diritto, privo di ferite e riprese vegetative, impalcatura minima m. 2.20 e con chioma integra, ramificazione ben distribuita e vetta diritta sull'asse, soggetti forti e vitali, con preparazione in zolla rivestita con materiale biodegradabile.</p> <p>I soggetti dovranno essere visionati dalla D.L. prima del loro trasporto in cantiere.</p> <p>La buca in cui inserire l'alberello dovrà avere le dimensioni minime di cm. 70x70x80</p> <p>Il materiale proveniente dallo scavo, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica e su aree autorizzate e sostituito con buona terra di coltivo.</p> <p>Sul fondo dello scavo dovrà essere collocato materiale drenante per circa 20 cm. (spezzato)</p> <p>Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche già predisposte con il terreno, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle necessità delle radici e comunque non inferiore a cm. 15.</p> <p>La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote fissate, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.</p> <p>L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso ciò previa autorizzazione specifica da parte della D.L. che potrà a suo insindacabile giudizio, anche alternativamente richiederne la rimozione. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.</p> <p>Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.</p> <p>Il trasporto delle alberature dovrà essere realizzato in modo che queste non subiscano danni.</p> <p>Le piante dovranno essere collocate con lo stesso orientamento che avevano in vivaio in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.</p> <p>Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.</p> <p>L'impresa provvederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.</p> <p>I quattro pali tutori, di diametro minimo cm.8, dovranno essere infissi saldamente nel terreno nella buca della pianta da sostenere.</p> <p>L'Impresa è tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di diametro cm. 10 corrugato e forato lateralmente provvisto di tappo di chiusura e legato al palo tutore.</p> <p>Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica.</p> <p>Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.</p> <p>Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante evitando che questo venga a contatto diretto con le radici.</p> <p>Fraxinus excelsior- circonferenza 18-20 cm impalcato maggiore di 3 ml.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
euro (trecento/00)		cadauno	300,00
Nr. 987 V.10	Fornitura e posa di ghiaia pezzatura 35/60 mm attorno alberature, spessore 10 cm. euro (undici/00)		11,00
Nr. 988 V.13	Fornitura e posa in opera dissuasore portabici tipo "Crossed linea 23" realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 60/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione, a scelta della D.L. ottenuta dalla saldatura a filo continuo di tre elementi, i due verticali, caratterizzati da una "texture" denominata "Crossed" ottenuta con il taglio laser ed una base d'acciaio con un tubo di acciaio zincato di diam. 30 mm e sp. 2 mm di altezza 250 mm. Fissato al suolo mediante carotaggio della pavimentazione e riempimento con malta cementizia. euro (duecentoseptantanove/00)	cadauno	279,00
Nr. 989 V.3.1.2	Formazione di pavimentazione per carreggiata mediante impiego di conglomerato (tipo SACATRAPARENT) ottenuto con leganti trasparenti ed inerti a scelta della D.L.; Steso in opera con vibrofinitrice e cilindatura con idoneo rullo per lo spessore finito di mm. 40 confezionato con apposito impianto, il conglomerato sarà costituito da una miscela di inerti onde da ottenere la tipologia drenante con percentuale di vuoti <= 20% oppure chiusa. il legante trasparente dovrà essere in ragione del 4,5-6% sul peso delgi aggregati e modificato con SBS. Stendimento del materiale a mano o con apposita vibrofinitrice a caldo previa preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione, ove fosse necessario, di velo di ancoraggio il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. al MQ per CM di spessore. con utilizzo di inerti "Terre Toscane" euro (undici/00)	cm*m2	11,00
Nr. 990 V.8.1	Fornitura e posa a dimora di piante che abbiano subito almeno 3 trapianti, corretti nello standard, a tronco diritto, privo di ferite e riprese vegetative, impalcatura minima m. 2.20 e con chioma integra, ramificazione ben distribuita e vetta diritta sull'asse, soggetti forti e vitali, con preparazione in zolla rivestita con materiale biodegradabile. I soggetti dovranno essere visionati dalla D.L. prima del loro trasporto in cantiere. La buca in cui inserire l'alberello dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100x80 Il materiale proveniente dallo scavo, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica e su aree autorizzate e sostituito con buona terra di coltivo. Sul fondo dello scavo dovrà essere collocato materiale drenante per circa 20 cm. (spezzato) Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche già predisposte con il terreno, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle necessità delle radici e comunque non inferiore a cm. 15. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote fissate, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso ciò previa autorizzazione specifica da parte della D.L. che potrà a suo insindacabile giudizio, anche alternativamente richiederne la rimozione. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. Il trasporto delle alberature dovrà essere realizzato in modo che queste non subiscano danni. Le piante dovranno essere collocate con lo stesso orientamento che avevano in vivaio in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali. L'impresa provvederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. I tre pali tutori, di diametro minimo cm.8, dovranno essere infissi saldamente nel terreno nella buca della pianta da sostenere. L'Impresa è tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di diametro cm. 10 corrugato e forato lateralmente provvisto di tappo di chiusura e legato al palo tutore. Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante evitando che questo venga a contatto diretto con le radici. Paulownia tomentosa - circonferenza 20/25 euro (trecentoventitre/50)	cadauno	323,50
Nr. 991 V.8.2	idem c.s. ...con le radici. Robinia "Casque Rouge" - circonferenza 20/30 euro (trecentoquarantadue/50)	cadauno	342,50
Nr. 992 V.8.3	idem c.s. ...con le radici. Magnolia Soulanguiana - circonferenza 18/20 euro (cinquecentotrentadue/00)	cadauno	532,00
Nr. 993 V134	FORNITURA DI PANCHINA con braccioli piedi in fusione di ghisa Tipo " FI.MA Mod. Reggio" o similare, elemento di seduta con piedistalli in fusione di ghisa trattamento di cataforesi e verniciatura, seduta e schienale in listelli di legno iroko. Fornita in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario per rendere finito il titolo a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 994 V135	<p>euro (milleottocentotrentacinque/00)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA con schienale tipo SANTARI o equivalente; struttura di sostegno in tubolare di acciaio zincato a caldo internamente ed esternamente, con flange ovali 230x170 mm per installazione su struttura da interrare, interdistanza 1200 mm Parte da interrare in acciaio zincato spessore mm 3, profondità 100 mm lunghezza mm 1500 con controflange filettate e accessori di fissaggio in acciaio inox. Seduta (larghezza 450 mm) e schienale in frassino o kambala; protezione del legno a norme DIN 68800 controllo PA V-1296 e titolo PivWE, con impregnatura ad alta pressione sottovuoto in autoclave, con protezione in sale fluido con composti di rame e boro inorganici, senza cromo, e sostanze attive organiche contro la formazione di funghi e muffe. Carteggiatura di rifinitura dopo la lavorazione. Protezione resistente alle intemperie e non nociva alla flora. Colorazione verdognola alla consegna, argentea dopo lunga esposizione all'aperto. Verniciatura previa trattamento e levigatura di fondo, in colore DB 701 grigio argenteo chiaro con finitura micacea. Vernice bicomponente resistente agli agenti marini. Lunghezza mm 2500, altezza mm 850, larghezza 596 mm, altezza seduta mm 450. Peso kg. 72. Fornita in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario per rendere finito il titolo a regola d'arte.</p>	cad	1'835,00
Nr. 995 V136	<p>euro (quattromiladuecentodieci/00)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA senza schienale tipo SANTARI o equivalente costituita da struttura di sostegno in tubolare di acciaio zincato a caldo internamente ed esternamente, con flange ovali 230x170 mm per installazione su struttura da interrare, interdistanza 1200mm; parte da interrare in acciaio zincato spessore 4 mm, profondità 100 mm, lunghezza 1500 mm, con controflange filettate e accessori di fissaggio in acciaio inox; seduta larghezza 620 mm, altezza 450 mm in frassino o kambala; protezione a norme DIN 68800, controllo PA V-1296 e titolo PivWE, con impregnatura ad alta pressione e sottovuoto in autoclave, con protezione in sale fluido con composti di rame e boro, senza cromo, con sostanze organiche contro la formazione di funghi e muffe; carteggiatura di finitura dopo la lavorazione; protezione resistente alle intemperie e non nociva alla flora; colorazione verdognola alla consegna, argentea dopo lunga esposizione all'aperto; verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in colore DB 701 grigio argento chiaro, con finitura micacea; vernice bicomponente resistente agli agenti marini; l'ingombro totale È di mm 2500x620x450 h. con altezza seduta di mm 450 e peso totale pari a kg. 76.Fornita in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario per rendere finito il titolo a regola d'arte.</p>	cad	4'210,00
Nr. 996 V137	<p>euro (tremlaquattrocentoottanta/00)</p> <p>F.P.O. di panchina monoblocco da appoggiare sul pavimento realizzata in calcestruzzo C30/C37 dipinto o pigmentato (colore a scelta della D.L.) angoli e lati superiori e laterali smussati, armatura interna in acciaio zincato A500NR; DIMENSIONI: lunghezza 2000 mm - larghezza 689 mm - altezza 450 mm di cui 6 cm di zoccolo - raggio 5000 mm - peso 1240 kg , tipo modello B AMOP T273 10.</p>	cadauno	1'659,00
Nr. 997 V138	<p>euro (milleseicentosessantasei/00)</p> <p>idem c.s. larghezza 658 mm - altezza 450 mm di cui 6 cm di zoccolo - raggio 8000 mm - peso 1265 kg , tipo modello B AMOP T274 10 .</p>	cadauno	1'666,00
Nr. 998 V139	<p>euro (milleseicentosettantatre/00)</p> <p>idem c.s. larghezza 631 mm - altezza 450 mm di cui 6 cm di zoccolo - raggio 15500 mm - peso 1285 kg , tipo modello B AMOP T275 10 .</p>	cadauno	1'673,00
Nr. 999 V140	<p>euro (seicentosedici/00)</p> <p>F.P.O. di seduta singola composta da 6 stecche di legno duro tropicale con sezione di 110x35 mm, telaio in ghisa verniciato nel colore grigio, lunghezza 650 mm altezza 820 mm larghezza 715 mm altezza seduta 450 mm, tipo articolo UM304S Neo Barcino Fundiciò Ductil Benito.</p>	cadauno	616,00
Nr. 1000 V143	<p>euro (milleseicento/00)</p> <p>F.p.o. di fioriera cilindrica in acciaio inox diametro 750 mm - h 730 mm, tipo "ASTER di Metalco". Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno.</p>	cadauno	1'700,00
Nr. 1001 V144	<p>euro (ottocentoventicinque/39)</p> <p>FORNITURA DI VASO IN COTTO, tipo mod Porciani, realizzato con argilla dell'Impruneta fatti a mano e garantiti antigelivi. Il vaso sarà di dimensione di 57 cm. Il diametro di base, 93 cm. di diametro alla bocca e di altezza 66 cm. il tutto con tolleranze di produzione artigianale. Nel titolo è compreso ogni altro onere per consegnare il titolo finito a perfetta regola d'arte; €/cad. 825,39 (ottocentoventicinque/39)</p>	cadauno	825,39
Nr. 1002 V145	<p>euro (seicentosessantaquattro/90)</p> <p>FORNITURA DI VASO IN METALLO, costituito da una lamiera zincata a caldo sp. 3 mm delle dimensioni adeguate per l'inserimento all'interno del vaso in cotto, compreso la realizzazione di tre punti di ancoraggio per la movimentazione degli stessi realizzati con tondino d. 14mm zincato a caldo e foro di adeguate dimensioni sul fondo. Il vaso dovrà essere dotato di appositi spessori di gomma da posizionare sul fondo e lungo il labbro superiore del vaso. Nel titolo è compresa la fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. €/cad. 664,90 (seicentosessantaquattro/90)</p>	cadauno	664,90
Nr. 1003 V146	<p>euro (ottocentoquaranta/67)</p> <p>FORNITURA DI BASAMENTO IN PIETRA, il basamento è costituito da un monoblocco di pietra lavorato come schema di progetto della D.L. compreso scasso di alloggiamento per l'appoggio della base del vaso, lo scasso sulla base per l'alloggio del blocco di pietra per l'appoggio a terra, gli elementi sono forati al centro per agevolare lo sgrondo dell'acqua d'annaffiatura, la fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. €/cad. 840,67 (ottocentoquaranta/67)</p>	cadauno	840,67
Nr. 1004 V147	<p>POSA IN OPERA DEL VASO IN COTTO, DEL VASO METALLICO E DEL BASAMENTO IN PIETRA: Nel titolo è compreso il trasporto e la movimentazione dei materiali compreso oneri di protezione particolari per gli elementi di alta fragilità; posa del basamento in pietra compreso la messa in piano dello stesso con apposita livellatura interna realizzato con apposita malta e quanto altro</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. €/corpo. 1002,00 (milledue/00) euro (milledue/00)	cadauno	1'002,00
Nr. 1005 V148	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO PER FISSAGGIO DEI VASI di terracotta al basamento in pietra, realizzati con due piastre di lamiera spessore 3 mm. Con fori di drenaggio, collegate tra loro mediante barra filettata di mm 28 e relativo bullone di fissaggio, il tutto trattato con apposita zincatura e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte		
	€/cad. 229,27 (duecentoventinove/27) euro (duecentoventinove/27)	cadauno	229,27
Nr. 1006 V149	FORNITURA DI FIORIERA in acciaio corten o metallo verniciato Ral a scelta tipo "FL.MA" o similare, avente forma conica delle seguenti dimensioni: parte superiore della fioriera 600 mm., altezza 840 mm., base di appoggio 300 mm. Il titolo comprende la fornitura e posa in opera di argilla espansa per drenaggio per un'altezza non inferiore a 10 cm; la fornitura e posa in opera di terriccio realizzato con terra di giardino, torba e/o letame per il riempimento del vaso; la fornitura e la messa a dimora di piante a fioritura estiva;		
	costituita da n° 2 capsicum annum nana e da n° 4 tagete giallo e' compresa inoltre la prima innaffiatura. euro (milleduecentonovantasei/00)	cadauno	1'296,00
Nr. 1007 V150	FORNITURA di masselli autobloccanti in cls di spessore cm 7 con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, tipo "Paver" denominati Vienna serie anticati, dim. 21,8x13,9 - 17,9x13,9 - 13,9x13,9, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata.		
	euro (ventidue/50)	mq	22,50
Nr. 1008 V151	Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA a sez. RETTANGOLARE di cm 20 x 16, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a vista, spigolo a vista tagliato a 45°, lato 1 cm e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza. Per ogni metro lineare.		
	ELEMENTI DIRITTI. euro (sessantacinque/00)	ml	65,00
Nr. 1009 V152	F.P.O. di seduta in granito tipo "Natural Puzzle" di Metalco		
	euro (millenovecentoottanta/00)	cadauno	1'980,00
Nr. 1010 V153	F.P.O. di panchina tipo in legno okumè verniciato con supporti in ghisa da cementare tipo "Sedis Torsion" di Metalco - dim 260x80		
	euro (settemilaquattrocentosettantaotto/00)	cadauno	7'478,00
Nr. 1011 V154	F.P.O. di fioriera in acciaio corten tipo "Dahlia" di Metalco - dim 120x120 h 58 cm		
	euro (milleseicentoventicinque/00)	cadauno	1'625,00
Nr. 1012 V155	F.P.O. di transenna parapetonale in acciaio corten da cementare tipo "Route" di Metalco - dim 146x8 h100 cm		
	euro (quattrocentosessantadue/00)	cadauno	462,00
Nr. 1013 V156	Segnaletica di progetto		
	euro (diecimila/00)	cadauno	10'000,00
Nr. 1014 V157	Oneri Sicurezza Speciali		
	euro (ottantaottomiladuecentonovantatre/23)	cadauno	88'293,23
Nr. 1015 V158	ESECUZIONE DI BASAMENTO DIMENSIONI 60x60x80cm		
	Esecuzione di basamento in calcestruzzo Rck250 delle dimensioni di 60x60x80cm per alloggiamento di palo metallico, compreso:		
	a) scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e manuali; b) gettata di calcestruzzo fornito in opera; c) formazione di cavità cilindrica per l'alloggiamento del palo diametro 20cm profondità 60cm; d) raccordo tra la cavità cilindrica ed il pozzetto tramite tubo corrugato diametro 110mm; e) carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate.		
	euro (centotrentasette/40)	cadauno	137,40
Nr. 1016 V159	ESECUZIONE POZZETTO DELLE DIMENSIONI 40x40x50cm		
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione prefabbricato in calcestruzzo vibrato senza fondo, dimensioni esterne 40x40x50cm, compreso;		
	a) scavo a sezione obbligata 60x60x80cm con mezzi meccanici e manuali; b) platea di appoggio ad anello per drenaggio acque dello spessore di 10cm; c) rinfianco in calcestruzzo Rck150 per uno spessore di 7cm; d) muretto di sopramattone intonacato per il montaggio del chiusino; e) abboccatura e stuccatura con malta cementizia dei tubi attestanti; f) carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate.		
	euro (ottantaotto/60)	cadauno	88,60
Nr. 1017 V160	MURATURA CHIUSINO DIMENSIONI FINO A 40x40cm		
	Muratura su pozzetto di derivazione predisposto di chiusino in ghisa lamellare o sferoidale avente dimensioni del telaio fino a 40x40cm (escluso fornitura), compreso:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1018 V161	<p>a) posa del chiusino e del telaio su pozzetto predisposto; b) muratura con malta cementizia. euro (ventiotto/60)</p> <p>FORNITURA LAPIDE E CHIUSINO</p> <p>Fornitura a piè d'opera di lapide e chiusino quadrangolare in fusione di ghisa, realizzato a norma UNI EN 124 classe C250, completo di telaio, dimensioni esterne fino a 40x40 cm peso 28 Kg. euro (quarantauno/12)</p>	cadauno	28,60
Nr. 1019 V162	<p>F. e P.O. PALINA SEMAFORICA</p> <p>Fornitura e posa di palina semaforica in acciaio zincato a caldo, altezza fuori terra mt. 3,00, interrimento mt. 0,60, completa di attacchi superiore ed inferiore per lanterne semaforiche, asola sotterranea per passaggio cavi e bullone presa di terra, verniciata con ancorante e vernice del colore in uso. euro (duecentouno/64)</p>	cadauno	201,64
Nr. 1020 V163	<p>F. e P.O. LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE OTTICA LED 3 LUCI Ø200mm</p> <p>Fornitura e posa lanterna semaforica PEDONALE Ottica LED 3 luci 200 mm. euro (quattrocentotrentasei/00)</p>	cadauno	436,00
Nr. 1021 V164	<p>F. e P.O. LANTERNA SEMAFORICA VEICOLARE OTTICA LED 3 LUCI Ø200mm OTTICA ROSSA MAGGIORATA</p> <p>Fornitura e posa lanterna semaforica veicolare Ottica LED 3 luci 200 mm.ottica rossa maggiorata 300 mm. euro (quattrocentoquarantaotto/65)</p>	cadauno	448,65
Nr. 1022 V165	<p>F. e P.O. PULSANTE PER CHIAMATA PEDONALE</p> <p>Fornitura e posa pulsante per chiamata pedonale contenuto in cassetta stagna, completo di staffa adattamento al palo o palina e fascette o sistema di ancoraggio al supporto stesso. euro (sessantatre/49)</p>	cadauno	63,49
Nr. 1023 V166	<p>F. e P.O. DISPOSITIVO ACUSTICO PER NON VEDENTI</p> <p>Fornitura e posa dispositivo acustico per non vedenti contenuto in cassetta stagna, compreso raccordo attacco su palina e collegamenti. euro (trecentotrentatre/95)</p>	cadauno	333,95
Nr. 1024 V167	<p>F. e P.O. CAVO H07RNF FORMAZIONE 5x1,5mmq</p> <p>Fornitura e posa cavo H07RNF sez. 5x1,5 mmq. euro (tre/07)</p>	m	3,07
Nr. 1025 V168	<p>F. e P.O. CAVO FG7OR FORMAZIONE 10x1,5mmq</p> <p>Fornitura e posa cavo H07RNF sez. 10x1,5 mmq. euro (quattro/20)</p>	m	4,20
Nr. 1026 V169	<p>F. e P.O. REGOLATORE SEMAFORICO 24 USCITE</p> <p>Fornitura e posa di regolatore semaforico 24 Uscite (8 Gruppi) completo di armadio, protezioni differenziali e magnetotermiche, scaricatori catodici, fusibili, morsettiere, cablaggi, controllo verdi nemici, selezione 2 o più programmi; equant'altro occorrente per il funzionamento. Il regolatore deve rispondere alle normative vigenti deve inoltre essere adatto e certificato ad essere interfacciato al sistema di centralizzazione SIGMA Plus euro (quattromiladuecentosessantaquattro/59)</p>	cadauno	4'264,59
Nr. 1027 V170	<p>REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DI PIANO SEMAFORICO</p> <p>Realizzazione ed attivazione piano semaforico per impianto centralizzato, compreso lo studio e la composizione della fasatura e tempistica. euro (centoseffantasette/49)</p>	cadauno	177,49
Nr. 1028 V171	<p>FORNITURA PMFU</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparato micro PC - Unità PMFU microcomputer a 32 bit 400 MHz, sistema operativo Linux, 4 porte ethernet, GPRS integrato. L'attività comprende l'installazione dell'apparato, inserimento dei piani semaforici indicati dalla committenza e realizzazione dell'interfaccia grafica con immissione cartografica euro (duemilaseicentonovantacinque/05)</p>	cadauno	2'695,05
Nr. 1029 v172	<p>FORNITURA DI CORDONATO IN CLS -dim. 100 x 25/15 x 25h, finitura BOCCIARDATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L5. euro (undici/00)</p>	m	11,00
Nr. 1030	<p>FORNITURA DI CORDONATO IN CLS - terminali per PASSAGGIO PEDONALE dim. 100 x 25/15, finitura BOCCIARDATA,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
v173	tipo pavimentazioni 4D, tipologia L6. fornitura a coppia. euro (trentanove/80)	cadauno	39,80
Nr. 1031 v173.1	FORNITURA DI CORDONATO IN CLS - elemento ribassato per PASSAGGIO PEDONALE dim. 100 x 15/12 x 15h, finitura BOCCIARDATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L7. euro (dodici/20)	m	12,20
Nr. 1032 v174	FORNITURA DI ELEMENTI TERMINALI IN CLS - per PASSO CARRABILE dim. 50 x 62 X 25/12 h , finitura BOCCIARDATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L9. fornitura a coppia. euro (trentasei/70)	cadauno	36,70
Nr. 1033 v175	FORNITURA DI ELEMENTO SCIVOLO IN CLS - per PASSO CARRABILE dim. 50 x 50 X 25/12 h , finitura BOCCIARDATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L9. Elemento singolo. euro (venti/30)	cadauno	20,30
Nr. 1034 v176	FORNITURA DI ELEMENTO ISOLA DI TRAFFICO IN CLS - dim. 40 x 33 X 30/13 h , finitura LISCIA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L10. Elemento singolo. euro (sei/70)	cadauno	6,70
Nr. 1035 v177	FORNITURA DI ELEMENTO MASSELLO DOPPIOSTRATO IN CLS - dim. 42 x 21 X 8 h , finitura RISALTATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L11. colore a scelta della DL. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 1036 v177.1	FORNITURA DI ELEMENTO MASSELLO DOPPIOSTRATO IN CLS - dim. 15 x 15 X 8 h , finitura RISALTATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia P4. colore a scelta della DL. euro (ventitre/50)	mq	23,50
Nr. 1037 v178	FORNITURA DI ELEMENTO MASSELLO LASTRAPARK IN CLS - dim. 62,5 x 50 X 8 h , finitura RISALTATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L12. colore a scelta della DL. euro (sedici/90)	mq	16,90
Nr. 1038 v179	FORNITURA DI ELEMENTO MASSELLO DOPPIOSTRATO IN CLS - dim. 100 x 50 X 8 h , finitura RISALTATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia P3. colore a scelta della DL. euro (venticinque/50)	mq	25,50
Nr. 1039 v180	FORNITURA DI ELEMENTO CUNETTA IN CLS - dim. 50 x 40 X 10/7 h , finitura LISCIA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L14. euro (quattordici/00)	m	14,00
Nr. 1040 v180.1	FORNITURA DI ELEMENTO CUNETTA CADITOIA IN GHISA - dim. 50 x 40 , tipo pavimentazioni 4D, tipologia L15. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 1041 v181	FORNITURA DI ELEMENTO CURVA IN CLS - r50 - r int.35 - h 25, finitura BOCCIARDATA, tipo pavimentazioni 4D, tipologia L8. euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 1042 v182	F.P.O. di profilo in acciaio zincato spessore 3 mm h 20 cm con tondini in acciaio d. 10mm h min 40 cm, saldati allo stesso per garantirne il corretto ancoraggio al terreno compreso tutti i tagli e le saldature necessarie per eseguire il disegno di progetto. euro (ventitre/00)	ml	23,00
Nr. 1043 V183	Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 1044 V184	Realizzazione di aiuola con piano di calpestio inerbito a rotoli con zolle a pronto effetto compreso loro concimazione di radicamento con concime a forte contenuto di anidride fosforica cui seguirà rullatura e prima irrigazione abbondante. sotto procedendo dal basso verso l'alto i seguenti strati: cm 10 di ghiaia pezzatura mm.30/40 cm. 10 di ghiaia pezzatura mm. 10-20 cm. 30 di substrato radicale composto da miscela di sabbie vulcaniche (70%) e schiuma organica "fytofoam"(27%) e di concime organico essiccato e pellettato tipo "naturvigor" (3%) sara' predisposto un impianto di irrigazione dinamico dedicato con irrigatori dinamici a scomparsa nella misura adeguata e quant'altro occorra al funzionamento ottimale del sistema. euro (centotre/00)	mq	103,00
Nr. 1045 V185	Realizzazione nuove aiuole piantumate con perenni o arbusti (vaso 16-24 nella misura 5 al mq.) incluso lo spandimento, il livellamento, la sagomatura da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali previo riempimento scavo con i seguenti strati procedendo dal basso verso l'alto: cm 10 di ghiaia pezzatura mm.30/40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1046 V186	<p>cm. 10 di ghiaia pezzatura mm. 10-20</p> <p>cm 30 buona terra agricola a reazione neutra sufficientemente dotata di sostanze organiche e di elementi nutritivi di medio impasto, scevra da impurità, ammendata, prima della messa a dimora delle piante concimazione a lenta cessione (Nutricote) dopo concimazione a media cessione (nitrophoska gold).</p> <p>impianto di irrigazione dedicato con ala gocciolate nella misura adeguata e quant'altro occorra al funzionamento ottimale del sistema.</p> <p>Strato di pacciatura di corteccia di pino. euro (cinquanta/00)</p> <p>Fornitura e posa per Inserimento arbusti anti-attraaversamento aiuola esistente:</p> <p>Realizzazione di nuova piantagione perenni o arbusti (vaso 16-24 nella misura 5 al mq.) incluso lo scavo manuale, la formazione di buche adeguate alla piantagione delle piante previo riempimento scavo con i seguenti strati procedendo dal basso verso l'alto:</p>	mq	50,00
Nr. 1047 V187	<p>cm 10 di ghiaia pezzatura mm.30/40</p> <p>cm. 10 di ghiaia pezzatura mm. 10-20</p> <p>cm 30 buona terra agricola a reazione neutra sufficientemente dotata di sostanze organiche e di elementi nutritivi di medio impasto, scevra da impurità, ammendata, prima della messa a dimora delle piante concimazione a lenta cessione (Nutricote) dopo concimazione a media cessione (nitrophoska gold).</p> <p>impianto di irrigazione dedicato con ala gocciolate nella misura adeguata e quant'altro occorra al funzionamento ottimale del sistema .</p> <p>Strato di pacciatura di corteccia di pino. euro (cinquantaotto/00)</p> <p>Fornitura e posa per Inserimento rampicanti:</p> <p>Realizzazione di nuova piantagione rampicanti (vaso 18-24 ramificazioni non inferiori al metro) incluso e compensato nel prezzo lo scavo manuale, la formazione di buche adeguate alla piantagione delle piante previo riempimento scavo con i seguenti strati procedendo dal basso verso l'alto:</p> <p>cm 10 di ghiaia pezzatura mm.30/40</p> <p>cm. 10 di ghiaia pezzatura mm. 10-20</p> <p>cm 30 buona terra agricola a reazione neutra sufficientemente dotata di sostanze organiche e di elementi nutritivi di medio impasto, scevra da impurità, ammendata, prima della messa a dimora delle piante concimazione a lenta cessione (Nutricote) dopo concimazione a media cessione (nitrophoska gold).</p> <p>Sono inoltre inclusi e compensati nel prezzo:</p> <p>l'impianto di irrigazione dedicato con ala gocciolate nella misura adeguata e quant'altro occorra al funzionamento ottimale del sistema</p> <p>l'ancoraggio dei rami alla recinzione mediante apposite fascette.</p> <p>Strato di pacciatura di corteccia di pino. Rincospermum jasminoide. euro (quattordici/00)</p>	mq	58,00
Nr. 1048 V200	<p>Impianto di smaltimento acque saponose e nere per i locali ubicati nella facciata, composto da tubazioni e allacci da apparecchi sanitari alle fosse tricamerale con pozzetto sgrassatore e tutto quanto previsto dalla normativa in materia, nel prezzo sono previsti e compensati i materiali e le lavorazioni necessarie per collegare gli scarichi dalle fosse alla fognatura esistente. euro (settemila/00)</p>	cadauno	7'000,00
Nr. 1049 V201	<p>Impianto elettrico composto da tutto quanto necessario a fornire l'illuminazione e l'energia elettrica per i locali di vendita previsti all'interno della facciata edificio.Sono compresi e compensati nel prezzo gli apparecchi illuminanti ed i materiali necessari alla conformità dell'impianto alla normativa vigente. euro (settemila/00)</p>	cadauno	7'000,00
Nr. 1050 V202	<p>Impianto idrico per i negozi locali ubicati nella facciata, composto da tubazioni e allacci dagli apparecchi alla condotta dell'acquedotto, nel prezzo sono previsti e compensati i materiali e le lavorazioni necessarie per i collegamenti. euro (settemila/00)</p>	cadauno	7'000,00
Nr. 1051 V203	<p>Fornitura e posa di seduta singola tipo "REGGIO FIMA" con braccioli e telaio in ghisa, seduta e schienale in legno Iroko Dim. mm 700x650x920H.Elemento di seduta con struttura in fusione in ghisa con trattamento di cataforesi e verniciatura, seduta e schienale in listelli di legno iroko euro (millesettantacinque/00)</p>	cadauno	1'075,00
Nr. 1052 V204	<p>Fornitura e posa di pannello in acciaio corten mm 1400x1420 tipo "MASCHERA METALCO STILE" euro (seicentosei/00)</p>	cadauno	606,00
Nr. 1053 V205	<p>Fornitura e posa di piantana in piatto di acciaio verniciato H=1430 mm con piastra base tipo "MASCHERA METALCO STILE" euro (settantasei/00)</p>	cadauno	76,00
Nr. 1054 V206	<p>Fornitura e posa di panca tipo Bellitalia mod. "BRIDGE" costituita da una seduta monolitica con una leggera bombatura sulla superficie superiore che favorisce il deflusso delle acque. Compreso nel prezzo fissaggio dei tre piedi di appoggio a "v" in senso alternato.</p> <p>Compreso fissaggio della panca alla pavimentazione.</p> <p>Materiale: la seduta monolitica è realizzata in UTC® (ultratense concrete), materiale della classe UHPC (ultra high performance concrete), conglomerato ad alte prestazioni realizzato da Bellitalia® e fornito in due diverse tonalità: bianco o grigio antracite</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>. I piedi di appoggio in inox. Finitura: tutte le superfici in liscio naturale e, quelle a vista, trattate con vernici protettive trasparenti antidegrado lucide o satinata. Oppure, a richiesta, con prodotti nanotecnologici e/o anti-graffito. Le superfici a vista delle parti metalliche sono satinata. Tutti gli spigoli sono arrotondati o resi non taglienti. Messa in opera: dopo aver individuato il posizionamento corretto e praticato i fori, sarà fissato il tutto con ancorante chimico bicomponente, barre filettate e dadi in dotazione Dimensioni: lunghezza : mm 2000; larghezza: mm 650; altezza massima: mm 450; peso totale: kg 185 circa. euro (duemilanovecentosettantacinque/00)</p>	cadauno	2'975,00
Nr. 1055 V207	<p>kit unione panche euro (ottantaotto/00)</p>	cadauno	88,00
Nr. 1056 V208	<p>Fornitura e posa di panca tipo "Arrow" colore granito bianco. Panca Bellitalia mod. "ARROW" costituita da una seduta monolitica a forma di freccia. Materiale: la panca può essere realizzata in aggregato di pietre di marmo naturali o conglomerato tipo "granito bianco". Compreso fissaggio della panca alla pavimentazione. Armatura: la panca è dotata di un'armatura propria comprensiva di boccole per il sollevamento successivamente mascherate da una targhetta. Finitura: le superfici della panca sono tutte sabbiata ad eccezione del piano superiore viene levigato, per ottenere un aspetto lucido. Successivamente vengono trattate con vernici trasparenti antidegrado o, a richiesta, con prodotti nanotecnologici e/o antigraffito. Tutti gli spigoli sono arrotondati o resi non taglienti. Messa in opera: dopo aver individuato il posizionamento corretto e praticato i fori, la panca sarà fissata con ancorante chimico bicomponente, barre filettate precedentemente predisposte Dimensioni: lunghezza: mm 2550; larghezza: mm 1456; altezza: mm 400; peso totale: kg 819 circa; euro (milletrecentocinquantasei/00)</p>	cadauno	1'356,00
Nr. 1057 V209	<p>Fornitura e posa di griglia per alberi tipo "SOLARE SQUARE" colore bianco. Griglia per alberi quadrata tipo Bellitalia mod. "SOLAR SQUARE" costituito da due piastre, dotate di fori radiali per garantire il passaggio dell'acqua allo strato radicale della pianta. L'allineamento delle stesse viene garantito tramite un telaio che verrà reso solidale alla sottofondazione. Materiale: le piastre sono realizzate in UTC® (ultratense concrete), materiale della classe UHPC (ultra high performance concrete), conglomerato ad alte prestazioni. Il telaio realizzato in acciaio. Finitura: tutte le superfici sono liscio naturale e, quelle a vista, trattate con vernici protettive trasparenti antidegrado o, a richiesta, con prodotti nanotecnologici e/o anti-graffito. Tutte le parti metalliche sono essere zincate a caldo. Tutti gli spigoli sono arrotondati o resi non taglienti. Messa in opera: dopo aver posato la pianta e preparato un perimetro di sottofondazione in quota attorno ad essa, sarà predisposto il telaio in posizione fissandolo con del magrone in posizione e inserite le piastre. Dimensioni: lunghezza: mm 1500; larghezza: mm 1500 altezza massima: mm 74; peso totale: kg 162; euro (settecentosettantatre/00)</p>	cadauno	773,00
Nr. 1058 V210	<p>Fornitura e posa in opera di telaio per griglie in acciaio zincato lato 1480 mm. euro (trecentoventisette/00)</p>	cadauno	327,00
Nr. 1059 V211	<p>Posa in opera di masselli autobloccanti di qualsiasi dimensione e spessore da posare a secco su letto di sabbioncino (con granulometria non superiore ai 7 mm e con almeno l'80% contenuto sotto i 4 mm) nello spessore di 3-5 cm massimo (compattazione compresa), disposto secondo l'effetto estetico richiesto; saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente; compresa compactazione con apposita piastra vibrante e intasamento con sabbia fine (granulometria 0-2 mm) pulita e asciutta; compresa la rimozione dell'eccesso di sabbia effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli. euro (dodici/00)</p>	mq	12,00
Nr. 1060 V212	<p>F.P.O. di pavimentazione in gres porcellanato digitale HD ad impasto colorato rettificato con superficie di calpestio con coefficiente di scivolosità "R11" in piastrelle dim 60x60 cm e/o a scelta della D.L. - colori a scelta della D.L. euro (centoquindici/00)</p>	mq	115,00
Nr. 1061 V213	<p>F.P.O. di transenna portabici tipo modello "Ming Metalco" realizzata in tubolare d'acciaio inox AISI304L satinato ø 50x2mm piegato ad "U" con dimensioni fuori terra 1150x900 mm. Il titolo comprende il fissaggio al suolo mediante piastra (ø 200x6 mm) con fori svasati per l'utilizzo di tasselli oppure direttamente cementato al suolo per una profondità di 200 mm. euro (cinquecentoventi/00)</p>	cadauno	520,00
Nr. 1062 V214	<p>F.p.o. di dissuasore costituito da un tubo tondo di acciaio inox diam. 102 mm - h 1000 mm con piastra di base per consentirne l'ancoraggio a terra, tipo "DIX INOX EVOLUTION di Metalco". Art. 0212160 Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentonovantaquattro/00)	cadauno	294,00
Nr. 1063 V215	F.P.O. di IMPIANTO IRRIGUO PIAZZA DELLE CURE euro (diciassettemilaseicentocinquantatre/00)	a corpo	17'653,00
Nr. 1064 V216	F.p.o. di transenna in acciaio corten e corrente inox tipo "GITTER" di Metalco - modulo base L=1376 (1 pannello terminale dx + 1 pannello terminale sx) Da utilizzare anche come inizio / fine tratto insieme ai pannelli per composizione. Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno. euro (ottocentoquarantasei/00)	cadauno	846,00
Nr. 1065 V217	F.p.o. di transenna in acciaio corten e corrente inox tipo "GITTER" di Metalco - modulo comp L=1250. Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno. euro (settecentocinquantasei/00)	cadauno	756,00
Nr. 1066 V218	F.p.o. di transenna in acciaio corten e corrente inox tipo "GITTER" di Metalco - modulo comp L=2500. Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno. euro (millecentotrentadue/00)	cadauno	1'132,00
Nr. 1067 V219	F.p.o. di griglia salvapiante dim.1440x1440 mm - foro Ø 800 mm in acciaio corten tipo "STELO" di Metalco. Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno. euro (milletrecentoquattro/00)	cadauno	1'304,00
Nr. 1068 V220	Calcestruzzo drenante, tipo " i.idro DRAIN", a base di leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm opportunamente selezionate e additivi sintetici, avente resistenza a compressione > 10 MPa, fornito in sacchi pre-dosati da 25kg, da impastare con sola acqua ed applicare mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure a mano. Il conglomerato deve avere caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000 mm/min) con alta percentuale di vuoti (dal 18 al 25%) da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, per uno spessore di 15 cm e correttamente compattato. Al fine di mantenerne le proprietà drenanti, al prodotto non devono essere aggiunte, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, sabbie o polveri che possano occludere i vuoti presenti; inoltre: inerti, pigmentazione e tipo di cemento (grigio o bianco) del cls saranno a scelta della D.L. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza "terra umida" in modo manuale o mediante mezzi meccanici tipo vibro finitrice da asfalti , con il passaggio per la compattazione immediatamente successivo alla posa con piastra vibrante o con rullo manuale superiore a 80 kg. Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 3/4 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato. il prodotto potrà essere pigmentato in cantiere con l'aggiunta alla miscela base predosata di una quantità di pigmento compresa tra 60 e 200 gr per sacco di prodotto in funzione della colorazione voluta. Per uno spessore di 15 cm. euro (trentaquattro/00)	mq	34,00
Nr. 1069 V221	Fornitura e posa di coprimuro in cemento realizzato con calcestruzzo liquido idrofugato facciavista con parte superiore piana per muro larghezza 30 cm, larghezza ali laterali di copertura 4-5 cm, profilo come da particolari tav SP 11. euro (ventisei/50)	ml	26,50
Nr. 1070 V222	Fornitura e posa di recinzione tipo "sfera metalco" costituita da elementi verticali in tubo di acciaio diam. 20 mm fissati con saldatura su due correnti in profilo presso-piegato a "c", piantana in tubo di acciaio a sezione quadrata di 50 mm dotato di alette laterali in piatto di acciaio con foro asolato per il fissaggio del pannello, con piastra di base 150x150x6 mm forata per il fissaggio tramite tasselli in acciaio. I verticali dei pannelli e le piantane saranno provvisti di puntali sferici rispettivamente in pvc caricato fibra nero (fissati a pressione) e in acciaio (saldati). tutto il materiale sarà zincato a caldo e verniciato a polveri p.p. tutta la viteria in acciaio inox. Il prezzo è comprensivo di tutti gli accessori specifici necessari per salti di quota, pendenze, cambi di direzione, collegamenti di partenza con altri manufatti, tratti a passo diverso e andamenti in curva e quanto altro possa essere necessario a realizzare quanto previsto in progetto. euro (duecentootto/00)	ml	208,00
Nr. 1071 V223	Fornitura e posa di lame in acciaio CORTEN per la delimitazione delle aiuole, sono compresi e compensati nel prezzo: fornitura e posa di lamiera in acciaio corten (sezione 8 mm per altezza compresa parte interrata tra 700 e 1000 mm, lunghezza variabile, completa di fissaggi alle murature e di fissaggio diretto nel terreno mediante picchetti a "T" in acciaio zincato a caldo cementato alla base per 25 cm, posti ogni metro all'interno di supporto a "V" per guida saldato alla lamiera, opere necessarie al collegamento (staffe, zanche), perfetto allineamento degli spigoli e delle lamiere nei punti di collegamento, (compresi eventuali spessori per mantenere l'allineamento delle lamiere), la formazione di incastri testa a testa fra le lamiere mediante saldatura, opere di sigillatura a tenuta delle lamiere, tagli d'aggiustaggio, le unioni meccaniche con saldature o bulloni, dadi, come da progetto esecutivo, ogni altra saldatura necessaria, trasporti, sollevamenti ed ogni altro onere per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. euro (trecentotrentaquattro/00)	mq	334,00
Nr. 1072 V224	F.p.o. di dissuasore a scomparsa con elemento mobile in acciaio inox, sistema con pistone a recupero di gas e chiusura/apertura a chiave tipo "MAGIC INOX" di Metalco. Il titolo comprende tutte le opere murarie necessarie per l'ancoraggio al terreno. euro (duemiladuecentotrentanove/00)	cadauno	2'239,00
Nr. 1073 v225	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50. euro (ventiuno/52)	mc	21,52
Nr. 1074 v226	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventitre/49)	mc	23,49
Nr. 1075 v227	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (undici/35)	m	11,35
Nr. 1076 v228	idem c.s. ...tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (tredici/60)	m	13,60
Nr. 1077 v229	idem c.s. ...tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (diciotto/96)	m	18,96
Nr. 1078 v230	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idriche sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 euro (quindici/28)	m	15,28
Nr. 1079 v231	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq. euro (due/51)	m	2,51
Nr. 1080 v232	idem c.s. ...di consumo. 3 x 6 mmq. euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 1081 v233	idem c.s. ...di consumo. 5 x 6 mmq. euro (sei/48)	m	6,48
Nr. 1082 v234	Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 6 mmq euro (due/11)	m	2,11
Nr. 1083 v235	idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (tre/87)	m	3,87
Nr. 1084 v236	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. euro (centoventuno/00)	cadauno	121,00
Nr. 1085 v237	idem c.s. ...In cemento dim interne 60 x 60 x h60 cm., 210 kg euro (cento/02)	cadauno	100,02
Nr. 1086 v238	idem c.s. ...In cemento dim interne 106 x 106 x h95 cm., 860 kg euro (trecentosettantasei/50)	cadauno	376,50
Nr. 1087 v239	F.p.o.Armadio stradale in SMC a 2 vani a doppia anta (vetroresina) RAL 7035 realizzato in conformita' a norma CEI EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione per installazione a pavimento delle dimensioni interne 1150*1840*330 mm completo di piastra di fondo, telaio di ancoraggio compreso scavo di fondazione e basamento in cls e quant'altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. euro (millecinquecentosettantacinque/58)	cadauno	1'575,58
Nr. 1088 v240	F. e p.o. di Terminale per la gestione dei consumi energia elettrica. Quadro per la gestione di 4 linee 2P+T 16A con sistema prepagato. Quadro elettronico per gestione consumi energia avente le seguenti caratteristiche tecniche: - Involucri di dimensioni contenute non superiore a 450x800x120 mm (BxHxP) per installazione fissa a parete all'interno di nicchie in muratura; - scocca di rivestimento esterno in termoplastico grigio RAL 7035 per un limitato impatto ambientale, con autoestinguenza di 650°C, elevata resistenza ai raggi UV secondo norma internazionale EN62208 ed agli urti; - grado di protezione degli involucri vuoti IP65; - quadro in doppio isolamento; - centralini modulari ad elevata capacità interna da almeno 20 moduli din su ogni fila (con almeno due file per ogni quadro), dotati di portella trasparente con guarnizione di tenuta IP e maniglione ergonomico accessoriabile con serratura di sicurezza a chiave per garantire l'accesso al solo personale qualificato; - quadro fornito completo di dispositivi di protezione modulari di tipo magnetotermica differenziale compatta e relative spie di segnalazione presenza tensione e con sistema di gestione elettronico prepagato integrato per la contabilizzazione dei consumi di energia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ed acqua con display ad alta visibilità e area di lettura chiavi trasponder, privo di pulsanti per un utilizzo semplificato. Compresi tutti gli accessori necessari all'installazione a regola d'arte. Tipo Gewiss Serie 68 Q-DIN codice AS06454. euro (duemilaseicentotrentasei/82)	cadauno	2'636,82
Nr. 1089 v241	F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in scavo predisposto escluso opere di richiusura scavo euro (otto/22)	m	8,22
Nr. 1090 v242	F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 32A 400V compreso montaggio e allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura). euro (cinquantauno/36)	cadauno	51,36
Nr. 1091 v243	F. e p.o. di Torretta di potenza carrabile a scomparsa tipo VMR Vulcano VM02 o similare, composta da: - n.1 torretta a scomparsa tipo Vulcano, chiusino in ghisa sferoidale classe D400; - n.4 prese tipo Ilme ad alta resistenza meccanica IK 10 CEE 2P+T 16A 230V IP67; - n.1 Scatola di connessione con doppia connessione IP68 - Cavo H07RN-F 3G2,5 Caratteristiche elettriche: - tensione nominale 240/400V; - frequenza nominale 50/60Hz - Classe di isolamento II. Caratteristiche meccaniche: - Grado di protezione IP66; - Classe D400; Struttura - Acciaio inox AISI 304; Chiusino - Ghisa sferoidale classe D400 certificato; Movimentazione e sistema di blocco - Movimentazione basculante semiautomatica con molle a gas; - Chiusura con serratura a baionetta con chiave esagonale; Pozzetto - Calcestruzzo; Dimensioni esterne: - Altezza 500 mm; - Profondità 500 mm; - Larghezza 500 mm; + pozzetto di fondo in cls riempito con ghiaia di drenaggio h 300 Compresi tutti gli accessori necessari all'installazione, al collegamento e al funzionamento a regola d'arte. euro (duemilatrecentoquarantasette/60)	cadauno	2'347,60
Nr. 1092 v244	F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte. euro (cinquantacinque/84)	cadauno	55,84
Nr. 1093 v245	F.e p.o. di Quadro elettrico fornitura Banchi Zona Nord in contenitore termoplastico IP55 completo di tutte le apparecchiature come da schema di progetto. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 1094 v246	F.e p.o. di Quadro elettrico fornitura Banchi Zona Sud in contenitore termoplastico IP55 completo di tutte le apparecchiature come da schema di progetto. euro (seicentocinquanta/00)	cadauno	650,00
Nr. 1095 v247	F.e p.o. di Quadro elettrico fornitura box postazioni fisse IP55 completo di tutte le apparecchiature come da schema di progetto. euro (cinquecentocinquanta/00)	cadauno	550,00
	Data, 10/10/2017		
	Il Tecnico		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		