

Firenze: 18/09/2018

AL COMUNE DI FIRENZE, Ufficio  
Tradizioni Popolari Fiorentine  
Piazz.tta di parte Guelfa 1- 50123 Firenze.

**PREVENTIVO PER INTERVENTI SUL CARRO DEL FUOCO.**

Sulla base della vostra richiesta telefonica relativa alle verifiche strutturali richieste dall'Ing. Cioni per il Carro del Fuoco, vengono dettagliati i costi derivanti dallo smontaggio dell'assale anteriore e dalla pulitura di tutti gli elementi smontati.

La proposta di intervento è così articolata:


- Realizzazione di una struttura di ponteggio in tubolare metallico al di sotto della zona anteriore del carro per consentire il sollevamento e la rimozione dell'assale anteriore, e l'ancoraggio della stessa al palo di traino.

Totale costi allestimento e smontaggio finale struttura tubolare.....€. 500,00 + IVA di legge

- Smontaggio dell'assale anteriore e pulitura di tutti gli elementi in legno e di tutti quelli in metallo che costituiscono il sistema di sterzata; completa rimozione dei vari strati sovrapposti di grasso accumulati negli anni. Tale operazione consentirà una corretta valutazione del reale stato di conservazione di tutti gli elementi lignei e metallici. Stesura di grasso su tutti gli elementi mobili e rimontaggio dell'assale.

Totale intervento comprensivo dei materiali impiegati.....€. 460,00 + IVA di legge

**Totale complessivo .....€. 960,00 + IVA di legge**

Gilberto Lazzeri  


Stefano Palumbo  
