



# Opere di regolazione dell'accesso all'area verde di Via Ambrogio Di Baldese **PROGETTO ESECUTIVO** (Cod. Op. 170020)

**Progettista:** Geom. Giovanni Cansello  
**Progettista e R.U.P.:** Arch. Franco Salvini



**Collaboratori:**  
I.E. Silvia Baldi  
I.A. Marco Bianchi

Collaborazione amministrativa:  
Ufficio Amm.vo Direzione

## **ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

Le opere sono state valutate con il presente Elenco Prezzi Unitari, di cui si allega un estratto delle voci utilizzate in Computo Metrico, dedotto dal Prezziario della Regione Toscana - 2017, dal Bollettino Ingegneri della Toscana n. 11/2016, dal Prezziario impiantistico della Direzione Servizi Tecnici e dal Prezziario della scrivente Direzione Ambiente. Detti Prezziari costituiscono l'Elenco dei Prezzi complessivo del presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007). I costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta sono quantificati nella Stima dei Costi della Sicurezza.



## Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
01.B03.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore		
01.B03.001.005	barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) <i>(Euro uno/78406)</i>	kg	1.78406
01.B04.003	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali		
01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 <i>(Euro centotré/87655)</i>	m <sup>3</sup>	103.87655
01.B04.007	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto		
01.B04.007.006	classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 <i>(Euro centotrenta/56805)</i>	m <sup>3</sup>	130.56805
01.F04.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche		
01.F04.011.011	Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate <i>(Euro cinque/04903)</i>	m <sup>2</sup>	5.04903
01.F04.012	Verniciatura di opere metalliche		
01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine <i>(Euro sette/34794)</i>	m <sup>2</sup>	7.34794
04.A07.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere		
04.A07.002.002	eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento <i>(Euro sedici/26088)</i>	m <sup>3</sup>	16.26088
05.A03.007	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.		
05.A03.007.001	fino a 25 cm di larghezza <i>(Euro cinque/95473)</i>	m	5.95473
09.V01.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.		
09.V01.001.001	di altezza inferiore a 180 cm <i>(Euro uno/1927)</i>	m <sup>2</sup>	1.1927
203.03.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 7 km:		
203.03.002.001	fino ad una profondità di m 1,50 <i>(Euro dodici e sessanta centesimi)</i>	mc	12.60

## Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
250.01.003 250.01.003.001	ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO in ferro pieno e/o scatolare di sezioni e disegni commerciali: di peso fino a 25 kg/mq posta su supporti in c.a.  <i>(Euro trentasette e settanta centesimi)</i>	mq	37.70
250.03.001 250.03.001.001	RINGHIERA A DISEGNO SEMPLICE in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello di peso fino a 15 kg/mq  <i>(Euro cinque e trentacinque centesimi)</i>	kg	5.35
250.06.001 250.06.001.001	CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale : di peso fino a 20 kg/mq  <i>(Euro dieci e novantasette centesimi)</i>	kg	10.97
308.10.004 308.10.004.002	INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 10-12  <i>(Euro undici e cinquantotto centesimi)</i>	cad	11.58
623.02.001 623.02.001.001	ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento: di materiale vegetale (CER 200201)  <i>(sei centesimi)</i>	Kg	0.06
623.02.003 623.02.003.001	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 colonna A  <i>(Euro otto e novantanove centesimi)</i>	t	8.99

Firenze, il 18/12/2017

I PROGETTISTI