

Int 274650 del 11/8/22

**STUDIO TECHNE S.N.C.**  
CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE

Firenze: 10/08/2022

AL COMUNE DI FIRENZE, Ufficio  
Tradizioni Popolari Fiorentine  
Piazz.ta di parte Guelfa 1- 50123 Firenze.

**PREVENTIVO PER LA VERIFICA DEI DANNI SUBITI DAL "CARRO DEL FUOCO" DURANTE LA MANIFESTAZIONE DELLO "SCOPPIO DEL CARRO" SVOLTASI IL GIORNO 17/04/2022.**

Durante la Manifestazione dello "Scoppio del Carro" per la Pasqua 2022, si sono sviluppate fiamme all'interno delle strutture lignee del carro in particolare nella prima fascia marcapiano sul lato posteriore del carro e nella voluta sul lato anteriore destro nella fascia alta.

Oltre ai danni direttamente causati dal fuoco nelle strutture lignee, sono da aggiungere i danni nelle decorazioni pittoriche e a foglia d'oro e d'argento causati dall'uso abbondante di acqua che i Vigili del Fuoco hanno utilizzato sia esternamente che internamente per le operazioni di spegnimento.

Per eseguire una verifica dei danni strutturali attualmente visibili solo da fuori e fenditure creati dalle fiamme, è necessario aprire e rimuovere le strutture lignee esterne per rendere visibile le strutture portanti sottostanti in corrispondenza delle zone interessate dalle fiamme. Una volta smontati tali elementi si potrà valutare ed individuare, in collaborazione e su indicazione dei Tecnici del Comune di Firenze, la tipologia di rinforzo e consolidamento più idonea.

Per poter eseguire tali operazioni in sicurezza è necessario il montaggio di una struttura di ponteggio in tubolare metallico. La presenza di un ponteggio su più livelli consentirà anche una esatta e capillare valutazione e quantificazione dei danni sulle decorazioni pittoriche, a foglia d'oro e d'argento.

Questa prima fase di intervento consentirà perciò di quantificare un successivo intervento necessario per il recupero dei danni di natura strutturale ed estetica.


Ponteggio: trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio primo mese.....Tot.€ 2.650,00+ IVA di legge

(Noleggio struttura a partire dal secondo mese, a corpo €300,00+ IVA/mese)

Operazioni di smontaggio della corniciatura di marcapiano nel lato posteriore  
E della voluta nella fascia in alto sul lato anteriore destro con i relativi elementi

Decorativi ad intaglio dorato.....Tot.€ 2.233,00+ IVA di legge

**Totale complessivo intervento .....€ 4.883,00 + IVA di legge**

Gilberto Lazzeri  


Stefano Palumbo  
