

N°	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture computo luglio 2024/giugno 2025	-	Unita di misura	Quantità	n° interventi minimi previsti
A	Campo Calcio Stadio erba naturale 105x68 interventi ripristino manto erboso per Nuovo Campionato - mq 7140 - mq 8550 (con c. a destinazione) o mq 9750 (con lunetta Ferrovia - circa mq 1200				
1	Asportazione manto erboso e top soil cm 3 con attrezzatura Koro. Comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento materiale di risulta - circa mc 250		mq	8550	1
2	Stolonizzazione con distribuzione di g 300/mq di stoloni di Bermuda grass - tipo Tiff sport		mq	8550	1
3	Distribuzione uniforme di circa mc 60 di sabbia silicea		mq	8550	1
4	Distribuzione di concimi biologici con micorize e concime effetto starter		mq	9650	1
B	Interventi manutenzione manto erboso				
1	Analisi terreno		forfait	1	1
2	Sistemazione e piccole rizollature post utilizzo (A.T. n°1.b)		mq	8550	15
3	stripping con attrezzatura specifica tipo Dennis PRO 34R		mq	8550	15
4	Interventi fitosanitari (A.T. n° 7)		mq	8550	6
5	Interventi fitosanitari (A.T. n° 7)		mq	9750	4
6	interventi nutrizione fogliare e biostimolanti		mq	8550	8
7	Trasemina (A.T. n° 8)		mq	9750	2
8	Trasemina (A.T. n° 8)		mq	8550	3
9	Carotatura (A.T. n° 10.a)		mq	8550	2
10	Verticut (A.T. n° 9)		mq	9750	2
11	Verticut (A.T. n° 9)		mq	8550	2
12	Vertidrainig con punte > cm 12 o Con Bucatrice a daria compressa (A.T. n° 11)		mq	8550	3
13	Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 12)		mq	8550	2
14	Rizollature parziali area porta (A.T. n° 13)		mq	200	3
15	Chiodatura (A.T. n° 10.b)		mq	8550	4
16	presidio straordinario partite (n. 10 x h 16)		h	16	10
17	presidio per interventi di posizionamento in campo o asportazione con rimessa in magazzino di teli protettivi		mq	110	10
18	manutenzione ordinaria impianto irrigazione (A.T. n° 6)		forfait	1	1
	Campo Centro sportivo "Astori" 136x100		mq	13600	
1	Interventi fitosanitari (A.T. n° 7)		mq	13600	2

		mq	13600	1
2	Trasemina (A.T. n° 8)			
		mq	13600	1
3	Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 12)			
Campo Ridolfi		mq	6200	
1	Vertidrainig (A.T. n° 12)	mq	6200	1

**N.B- le forniture dei vari articoli sono a carico della ditta
esecutrice del servizio**