

N°	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture - computo luglio 2024/maggio 2025	Unita di misura	Quantità	n° interventi minimi previsti
	<u>Campo Calcio Stadio erba naturale 105x68 – interventi ripristino manto erboso per Nuovo Campionato mq 7140 - mq 8550 (con c. a destinazione); o mq 9750 (con Lunetta Ferrovia - circa mq 1200)</u>			
		mq	7140;	mq 8550
A	interventi ripristino manto erboso per Nuovo Campionato			
1	Asportazione manto erboso e top soil cm 3 con attrezzatura Koro. Comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento materiale di risulta - circa mc 250	mq	8550	1
2	Stolonizzazione con distribuzione di g 300/mq di stoloni di Bermuda grass - tipo Tiff sport	mq	8550	1
3	Distribuzione uniforme di circa mc 60 di sabbia silicea	mq	8550	1
4	Distribuzione di concimi biologici con micorize e concime effetto starter	mq	9650	1
B	interventi manutenzione manto erboso			
1	Analisi terreno		1	1
2	Sistemazione e piccole rizollature post utilizzo (A.T. n°1b)	mq	8550	15
3	stripping con attrezzatura specifica tipo Dennis PRO 34R	mq	8550	15
4	Interventi fitosanitari (A.T. n° 7)	mq	8550	6
5	Interventi fitosanitari (A.T. n° 7)	mq	9750	4
6	interventi nutrizione fogliare e biostimolanti	mq	8550	8
7	Trasemina (A.T. n° 8)	mq	9750	2
8	Trasemina (A.T. n° 8)	mq	8550	3
9	Carotatura (A.T. n°10a)	mq	8550	2
10	Verticut (A.T. n° 9)	mq	9750	2
11	Verticut (A.T. n° 9)	mq	8550	2

12	Vertidrainig con punte > cm 12 o Con Bucatrice a aria compressa (A.T. n° 11)	mq	8550	3
13	Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n°12)	mq	8550	2
14	Rizollature parziali area porta (A.T. n°13)	mq	200	3
15	Chiodatura (A.T. n°10 b)	mq	8550	6
16	presidio straordinario partite (n. 10 x h 16)	h	16	10
17	presidio per interventi di posizionamento in campo o asportazione con rimessa in magazzino di teli protettivi	mq	110	10
18	manutenzione ordinaria impianto irrigazione		1	1

Campo Centro sportivo "Astori" 136x100

1	Interventi fitosanitari (A.T. n°2)	mq	13600	
2	Trasemina (A.T. n° 8)	mq	13600	1
3	Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 12)	mq	13600	1

Campo Ridolfi

10	Vertidrainig (A.T. n° 12)	mq	6200	1
----	---------------------------	----	------	---

**N.B- le forniture dei vari articoli sono a carico della ditta
esecutrice del servizio**