

| N° | Descrizione sintetica lavorazioni e forniture computo dal 1 settembre 2024 al 30 giugno 2025 | Unita di misura | Quantità | n° interventi minimi previsti |
|----|---|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| A | Campo Calcio Stadio erba naturale 105x68 interventi ripristino manto erboso per Nuovo Campionato - mq 7140 - mq 8550 (con c. a destinazione) o mq 9750 (con lunetta Ferrovia - circa mq 1200 | | | |
| 1 | Asportazione manto erboso e top soil cm 3 con attrezzatura Koro. Comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento materiale di risulta - circa mc 250 | mq | 8550 | 1 |
| 2 | Stolonizzazione con distribuzione di g 300/mq di stoloni di Bermuda grass - tipo Tiff sport | mq | 8550 | 1 |
| 3 | Distribuzione uniforme di circa mc 60 di sabbia silicea | mq | 8550 | 1 |
| 4 | Distribuzione di concimi biologici con micorize e concime effetto starter | mq | 9650 | 1 |
| B | Interventi manutenzione manto erboso | | | |
| 1 | Analisi terreno | forfait | 1 | 1 |
| 2 | Sistemazione e piccole rizollature post utilizzo (A.T. n°1.b) | mq | 8550 | 15 |
| 3 | stripping con attrezzatura specifica tipo Dennis PRO 34R | mq | 8550 | 15 |
| 4 | Interventi fitosanitari (A.T. n° 7) | mq | 8550 | 6 |
| 5 | Interventi fitosanitari (A.T. n° 7) | mq | 9750 | 4 |
| 6 | interventi nutrizione fogliare e biostimolanti | mq | 8550 | 8 |
| 7 | Trasemina (A.T. n° 8) | mq | 9750 | 2 |
| 8 | Trasemina (A.T. n° 8) | mq | 8550 | 3 |
| 9 | Carotatura (A.T. n° 10.a) | mq | 8550 | 2 |
| 10 | Verticut (A.T. n° 9) | mq | 9750 | 2 |
| 11 | Verticut (A.T. n° 9) | mq | 8550 | 2 |
| 12 | Vertidrainig con punte > cm 12 o Con Bucatrice a daria compressa (A.T. n° 11) | mq | 8550 | 3 |
| 13 | Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 12) | mq | 8550 | 2 |
| 14 | Rizollature parziali area porta (A.T. n° 13) | mq | 200 | 3 |
| 15 | Chiodatura (A.T. n° 10.b) | mq | 8550 | 4 |
| 16 | presidio straordinario partite (n. 10 x h 16) | h | 16 | 10 |
| 17 | presidio per interventi di posizionamento in campo o asportazione con rimessa in magazzino di teli protettivi | mq | 110 | 10 |
| 18 | manutenzione ordinaria impianto irrigazione (A.T. n° 6) | forfait | 1 | 1 |
| | Campo Centro sportivo "Astori" 136x100 | mq | 13600 | |
| 1 | Interventi fitosanitari (A.T. n° 7) | mq | 13600 | 2 |

| | | | | |
|---|---|----|-------|---|
| | | mq | 13600 | 1 |
| 2 | Trasemina (A.T. n° 8) | | | |
| 3 | Top dressing sabbia silicea "USGA" (A.T. n° 12) | mq | 13600 | 1 |
| | | | | |
| | Campo Ridolfi | mq | 6200 | |
| 1 | Vertidrainig (A.T. n° 12) | mq | 6200 | 1 |

**N.B- le forniture dei vari articoli sono a carico della ditta
esecutrice del servizio**