



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA E SPORT
PO Sicurezza Immobili, Attrezzature e
Facility Manager Palazzo Vecchio

TITOLO:
PROGETTO ARREDI PER LA SALA ALTANA DELLA BIBLIOTECA THOUAR

DATA:
06.07.2023

ABACO ARREDI

TS
tavolo scrivania
qnt: 19 (nuovo)
ingombro: 1 160 cm * p 80 cm * h. 77 cm

C
cassettiere da scrivania medesima serie tavoli

ES
espositori in pexiglas da posizionare nelle nicchie
qnt: 10 (nuovo)

IP
postazione infopoint con operatore
qnt: 1 (nuovo)
ingombro: 1 160 cm * p 80 cm * h. 77 cm

TT
tavolo tondo composto da due tavoli semicircolari autoportanti e separabili senza attrezzature
qnt: 1 (nuovo)
ingombro: 200 cm diametro * h. 77 cm

DV
divanetti due posti
qnt: 5 (nuovi)
ingombro max: 1 160 cm * p 100 cm

TA
tavolo antico
qnt: 1 (in dotazione)
ingombro: 1 260 cm * p 160 cm

SB
scaffalatura bassa
qnt: 1 (in dotazione)
ingombro: 1 201 cm * p 40 cm

PA
parete d'arredo a tutta altezza atta a chiudere in modo totalmente reversibile un varco totale di h 3,10 m * 1 6,17 m

composizione :

- 1 porta vetrata da 120 cm apribile ambo i lati e incerniera a muro - dotata di serratura - via di fuga - tutta altezza o vetrata fissa sovrastante
- n. 5 o più pannelli intelaiati con doppio binario (a pavimento e a capriata e perno centrale per consentire rotazione e impacchettamento a muro laterale necessarie pannellature a chiusura di eventuali nicchie (foto 3).

□ sedie
qnt: 48 in dotazione (di cui n. 41 in dotazione, le restanti (7) dovranno essere di tipo ergonomico per le postazioni di lavoro)

INTERVENTI PROPEDEUTICI:

1. Necessità di intervento elettrico per eliminare di un modulo di illuminazione aderente la capriata interessata (foto 1) dall'installazione della PARETE ARREDO
 2. Eliminazione delle prese a muro nell'area corrispondente alla capriata della PARETE ARREDO (foto 2)
 3. Diversa collocazione dell'impianto rete posto alla 2^a capriata dall'ingresso (foto 4).
 4. Necessità di installazione di impianto wifi e congruente alimentazione elettrica, dati e telefonica in base all'uso descritto in pianta per tutte le postazioni a tavolo segnalate:
- ⊕** almeno 6 alimentazioni elettriche nei punti studio (6 punti con 6 prese di cui 1 con canalina di distribuzione per servire il TA);
- ⊕** almeno 2 elettriche/dati/telefono nelle postazioni di lavoro (3 punti con 2 prese);
- ⊕** almeno 1 elettriche/dati/telefono per l'infopoint (1 punto con 1 presa)

LOCALIZZAZIONE:

BIBLIOTECA THOUAR - SALA ALTANA

PIANTA PIANO TERZO - SCALA 1:100

