

**PREVENTIVO PER LA PULITURA E LA MANUTENZIONE DEL CARRO DA FUOCO
UBICATO IN VIA IL PRATO 48 A FIRENZE PER LA MANIFESTAZIONE DELLO
"SCOPPIO DEL CARRO".**

La proposta di intervento è così articolata:

- Allestimento di una struttura di ponteggio in tubolare metallico su quattro livelli per consentire l'esecuzione delle varie operazioni in sicurezza.
- Smontaggio di tutte le strutture ed i telai necessari al montaggio degli effetti pirotecnici.
- Fermatura dei sollevamenti e dei distacchi presenti nelle superfici decorate mediante iniezioni di resina acrilica diluita.
- Accurata spolveratura con pennelli a setola morbida ed aspiratori per rimuovere completamente le polveri di deposito ed i residui dello scoppio dei fuochi artificiali.
- Pulitura di tutte le superfici con solventi aromatici (white spirit, essenza di trementina) alternati ad una leggera pulitura con acqua demineralizzata nelle superfici non sensibili all'acqua.
- Parziale intervento di stuccatura ed integrazione in corrispondenza delle vecchie stuccature e delle mancanze nelle superfici decorate.
- Ritocco pittorico delle stuccature e delle integrazioni.
- Stesura finale di cera protettiva su tutte le superfici policrome e dorate.
- Ripresa a colore di tutte le strutture ed i telai necessari al montaggio degli effetti pirotecnici.
- la struttura di ponteggio sarà utilizzata dalla Ditta incaricata del montaggio degli effetti pirotecnici
- Smontaggio della struttura di ponteggio in tubolare metallico.

Totale intervento di pulitura e manutenzione comprensivo dei materiali
e della manodopera ed oneri per la sicurezza.....€. 3.800,00 + IVA di legge
Totale per il montaggio e lo smontaggio della struttura di ponteggio
in tubolare metallico comprensivo di manodopera e noleggio.....€. 3.000,00 + IVA di legge


Totale complessivo.....€. 6.800,00 + IVA di legge

Totale complessivo incluso IVA al 22% (€. 1.496,00).....€. 8.296,00

Il preventivo è valido per la Pasqua 2026, rinnovabile allo stesso importo per gli anni 2027 e 2028.

FIRENZE 26/01/2026

STUDIO TECHNE s.n.c.
di G. LAZZERI - S. PALUMBO
Conservazione Restauro Opere d'Arte
Via del Campuccio, 35 R. - 50125 FIRENZE
Tel./Fax. 055 / 2280330
Part. IVA 02137490484



**PREVENTIVO PER UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO DEI TELAI CHE SOSTENGONO LE "PIOGGE" CHE FANNO PARTE
DEGLI APPARATI PIROTECNICI UTILIZZATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE
DELLO "SCOPPIO DEL CARRO".**

- Trasporto e montaggio di due trabattelli necessari per eseguire tutte le operazioni in sicurezza
- Smontaggio di tutte le strutture di sostegno degli apparati pirotecnici in corrispondenza dei sistemi di sollevamento delle "piogge"
- Sostituzione dei vecchi telai necessari per il sollevamento della struttura funzionale all'effetto pirotecnico chiamato "piogge"; saranno utilizzati tubolari in ferro saldamente ancorati alla struttura interna del carro ed opportunamente dotati di sistemi per lo scorrimento dei cavi in acciaio (cilindri e carrucole).
- collegamento dei cavi di acciaio all'argano interno e prove di sollevamento del nuovo sistema relativo al telaio delle "piogge"
- patinatura e verniciatura dei nuovi sistemi necessari per uniformare gli stessi ai colori ed alla tonalità delle superfici originali del carro
- fermatura del tavolame che costituisce il piano di calpestio interno al carro dove l'operatore manovra l'argano.
- Smontaggio e trasporto in laboratorio dei trabattelli

Trasporto, montaggio e successivo ritiro di due trabattelli.....	€.	500,00	+ iva di legge
Totale manodopera per le operazioni sopra descritte.....	€.	1.100,00	" " "
Totale di tutti i materiali e le strutture metalliche utilizzati.....	€.	480,00	" " "

Totale complessivo intervento.....€. 2.080,00 **+ iva di legge**

FIRENZE 26/01/2026

STUDIO TECHNE S.N.C.
di G. LAZZERI - S. PALUMBO
Conservazione Restauro Opere d'Arte
via del Campuccio, 35 R. - 50125 FIRENZE
Tel. /Fax 055 / 2280330
Part. IVA 02137490484

G. Lazzeri