

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Il DEC: Dott.ssa Claudia Onofrietti

Responsabile Unico del Progetto: Dott. Marco Giuseppi

Elenco Prezzi

EP



MG	Manutenzione strutture ludiche	UM	Prezzo anno 2026
AMB26_70.1.10.01	Rimozione di piccolo gioco (gioco a molla, tunnel, sartia, ponte mobile, e similari), compreso lo scavo per l'eliminazione dei plinti, il ripristino delle superfici, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	236,52 €
AMB26_70.1.10.02	Rimozione di gioco di media dimensione (bilico, casetta, capanna, scivolo semplice, giostrina, altalena e giochi similari), compreso lo scavo per l'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	318,60 €
AMB26_70.1.10.03	Rimozione di gioco di grande dimensione (torrette scivolo, castelli, strutture modulari e similari), compreso lo scavo per l'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	447,47 €
MG4	Rimozione manuale di tappeto smorzacadute, escluso soletta in cls, compreso eventuale letto di posa e residui di colla, compreso lo scavo, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a discarica. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	mq	19,95 €
MG5	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo ALTALENA DOPPIA in legno, con vernice impregnante per legno data in almeno due mani, previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	249,34 €
MG6	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo CAPANNA o CASETTA in legno, con vernice impregnante per legno data in almeno due mani, previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	345,10 €
MG7	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo PONTE con SCIVOLO (modulo a due torri) in legno, altezza fino a 150 cm. Con vernice impregnante per legno data in almeno due mani. Previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	729,63 €
MG8	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo PONTE con SCIVOLO (modulo a due torri) in legno e pannelli multistrato laccati, altezza fino a 150 cm. Con vernice impregnante per legno data in almeno due mani e sola pulizia con diluente dei pannelli laccati. Previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	861,54 €
MG9	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo BILICO A DUE POSTI in legno. Con vernice impregnante per legno data in almeno due mani. Previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	167,99 €
MG10	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo PALESTRA in legno. Con vernice impregnante per legno data in almeno due mani. Previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	220,56 €
MG11	Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, veriniatura di gioco tipo MULTIPROPOSTA A TRE TORRI in legno, altezza fino a 165 cm. Con vernice impregnante per legno data in almeno due mani. Previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	2.057,23 €
MG12	Sostituzione di fune di arrampicata, esclusa la fornitura della fune. Compresi la rimozione, il carico e trasporto a discarica del pezzo da sostituire e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	79,12 €
MG13	Sostituzione di seduta per gioco a molla, esclusa la fornitura della seduta. Compresi la rimozione, il carico e trasporto a discarica del pezzo da sostituire e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	39,56 €
MG14	Sostituzione di sagoma per gioco a molla, esclusa la fornitura del pezzo. Compresi la rimozione, il carico e trasporto a discarica del pezzo da sostituire e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	86,74 €
MG15	Sostituzione di piano di scivolo con altezza del piano di partenza da 160 a 220 cm, inclusa e completa di bulloneria, esclusa la fornitura del pezzo. Compresi la rimozione, il carico e trasporto a discarica del pezzo da sostituire e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti		482,93 €
MG16	Sostituzione di scala o rampa di risalita in legno per altezze fino a 150 cm larghezza 90 cm, esclusa la fornitura del pezzo. Compresi la rimozione, il carico e trasporto a discarica del pezzo da sostituire e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	cad	405,29 €

MG17	Smontaggio di delimitazione in legno a chiusura pavimentazione aree gioco, compreso trasporto a discarica. Esclusi oneri di smaltimento dei rifiuti	m	39,56 €
AMB26_70.1.10.04	Posa in opera di gioco o arredo di piccole dimensioni (tipo molla, tavolo pic nic, ecc). Nella voce si intendono comprese tutte le opere necessarie alla realizzazione completa in ogni sua parte quali scavi, plinti in cls, viteria, scarrettamento, ecc	cad	295,14 €
AMB26_70.1.10.05	Posa in opera di gioco o arredo di medie dimensioni (tipo altalena, scivolo, ecc). Nella voce si intendono comprese tutte le opere necessarie alla realizzazione completa in ogni sua parte quali scavi, plinti in cls, viteria, scarrettamento, ecc	cad	593,41 €
AMB26_70.1.10.06	Posa in opera di gioco o arredo di grandi dimensioni (tipo torrette, nave, ecc). Nella voce si intendono comprese tutte le opere necessarie alla realizzazione completa in ogni sua parte quali scavi, plinti in cls, viteria, scarrettamento, ecc	cad	915,12 €